

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna části svislých rozvodů vody a kanalizace v pavilou H2

Objekt:

02 - 1.NP - pokoje H2.1.108-1 a H2.1.108-1a

Soupis:

D.1.2 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.03.2023

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELMIDA, s.r.o., Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava

IČ:

25822802

DIČ:

CZ25822802

Projektant:

R.B.Projekt -

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

118 463,01

Ostatní náklady

60,00

Cena bez DPH

118 523,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 523,01	21,00%	24 889,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

143 412,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna části svislých rozvodů vody a kanalizace v pavilou H2

Objekt:

02 - 1.NP - pokoje H2.1.108-1 a H2.1.108-1a

Soupis:

D.1.2 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum:

03.03.2023

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Projektant:

Uchazeč:

ELMIDA, s.r.o., Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

118 463,01

HSV - Práce a dodávky HSV	7 179,62
4 - Vodorovné konstrukce	1 800,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 353,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 650,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	380,00
997 - Přesun sutě	1 996,62
PSV - Práce a dodávky PSV	111 283,39
713 - Izolace tepelné	1 676,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18 222,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 215,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	52 535,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	10 200,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	5 646,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 922,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 407,39
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 760,00
OST - Ostatní	1 700,00

2) Ostatní náklady

60,00

Zařízení staveniště	10,00
Projektové práce	10,00
Územní vlivy	10,00
Provozní vlivy	10,00
Jiné VRN	10,00
Kompletační činnost	10,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

118 523,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna části svislých rozvodů vody a kanalizace v pavilou H2

Objekt:

02 - 1.NP - pokoje H2.1.108-1 a H2.1.108-1a

Soupis:

D.1.2 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 03.03.2023

Zadavatel:

Městská nemocnice Ostrava, p.o.

Projektant:

Uchazeč:

ELMIDA, s.r.o., Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

118 463,01

D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 179,62	
D	4	Vodorovné konstrukce				1 800,00	
1	K	2.1	Protipožární tmel pro prostup potrubí do DN 50	kus	2,000	350,00	700,00
2	K	41138661	Zabetonování prostupů ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	2,000	550,00	1 100,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 353,00	
3	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,650	820,00	1 353,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 650,00	
4	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	11,000	150,00	1 650,00
D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				380,00	
5	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	190,00	380,00
D	997	Přesun sutě				1 996,62	
6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,642	1 000,00	642,00
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,420	80,00	513,60
8	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,642	800,00	513,60
9	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,642	260,00	166,92
10	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	6,420	25,00	160,50
D	PSV	Práce a dodávky PSV				111 283,39	
D	713	Izolace tepelné				1 676,00	
11	K	713400843	Izolace tepelné potrubí odstranění vláknitých materiálů bez povrchové úpravy	m2	7,200	20,00	144,00
12	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchyceními sponami 1x	m	24,000	42,00	1 008,00
13	M	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm	m	3,000	24,00	72,00
14	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	11,000	12,00	132,00
15	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	8,000	30,00	240,00
16	M	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm	m	1,000	12,00	12,00
17	M	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	1,000	36,00	36,00
18	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	16,000	2,00	32,00
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				18 222,00	
19	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	6,000	12,00	72,00
20	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	2,000	31,00	62,00
21	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací do DN 40	m	8,000	410,00	3 280,00
22	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,000	451,00	1 804,00
23	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	3,000	681,00	2 043,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	74,00	148,00
25	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	82,00	164,00
26	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000	123,00	246,00
27	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových do DN 70	kus	1,000	141,00	141,00
28	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	2,000	1 258,00	2 516,00
29	M	55233200.1	žlab sprchového koutu vč. zápachové uzávěrky š koutu 700mm	kus	2,000	3 400,00	6 800,00
30	M	28615699	zátka hrdlová HTM do DN 40 l = 39mm	kus	2,000	85,00	170,00
31	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	21,000	20,00	420,00
32	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	178,000	2,00	356,00

D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				9 215,00
33	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	8,000	65,00	520,00
34	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	19,000	357,00	6 783,00
35	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	2,000	446,00	892,00
36	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	21,000	20,00	420,00
37	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	21,000	20,00	420,00
38	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	90,000	2,00	180,00

D		725	Zdravotnicka - zařízení předměty				52 535,00
39	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	208,00	208,00
40	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	4 000,00	8 000,00
41	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	137,00	411,00
42	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby vč. sifonu	soubor	2,000	2 800,00	5 600,00
43	K	725291511.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla bezdotykový	soubor	4,000	1 020,00	4 080,00
44	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000	1 200,00	2 400,00
45	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	4,000	850,00	3 400,00
46	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00
47	K	725291711.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo l=600 mm WC	soubor	2,000	550,00	1 100,00
48	M	55431082.1	koš odpadkový nerezový	kus	2,000	850,00	1 700,00
49	M	6346513	zrcadlo do obkladu vč. mtž	kus	2,000	850,00	1 700,00
50	M	6346514	Polička rošt. nerez ve sprch. koutě vč. mtž	kus	2,000	380,00	760,00
51	M	6346515	WC štětka závěsná vč. mtž	kus	2,000	1 190,00	2 380,00
52	M	6346516	Polička k umyvadlu pod zrcadlo vč. mtž	kus	2,000	425,00	850,00
53	M	6346517	věšák na toaletní papír vč. mtž	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
54	M	6346518	věšák na ručník nerez vč. mtž	kus	2,000	120,00	240,00
55	M	6346519	věšák na oděvy nerez vč. mtž	kus	2,000	85,00	170,00
56	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000	242,00	484,00
57	M	28654321.1	koleno nástěnné PPRCT D 20x1/2"	kus	10,000	38,00	380,00
58	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	80,00	320,00
59	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000	220,00	440,00
60	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	2,000	1 800,00	3 600,00
61	K	725841312.1	Baterie sprchová nástěnná páková vč. ruční sprchy	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00
62	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	14,00	42,00
63	K	72598012	Dvířka 300/300 s požární odolností	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
64	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	535,000	2,00	1 070,00

D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				10 200,00
65	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	5 000,00	10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	100,000	2,00	200,00
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				5 646,00
67	K	1	Topná zkouška	kpl	1,000	850,00	850,00
68	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	11,000	24,00	264,00
69	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	10,000	368,00	3 680,00
70	K	733222303.1	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm - chránička	m	1,000	127,00	127,00
71	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	10,000	19,00	190,00
72	K	7351919	Vypuštění a napuštění topného systému	kpl	1,000	425,00	425,00
73	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	55,000	2,00	110,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				2 922,00
74	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 - rad. ventil a šroubení	kus	4,000	30,00	120,00
75	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	243,00	486,00
76	K	7342216	Integrovaná armatura DN15 s termostatickou hlavicí a krytkou	kus	2,000	1 105,00	2 210,00
77	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	2,000	25,00	50,00
78	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	28,000	2,00	56,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 407,39
79	K	735000912	Vyregulování termost.ventilů a šroubení	kus	4,000	127,00	508,00
80	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	1,150	85,00	97,75
81	K	735164521	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny v tělesa do 1340 mm	kus	2,000	294,00	588,00
82	M	KRD.KLC1220450010	KORALUX LINEAR CLASSIC 1220/0450	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
83	K	735221811	Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 dl do 3 m jednopramenný	kus	1,000	171,00	171,00
84	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,038	1 122,00	42,64
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 760,00
85	K	783425411	Nátěry VZT potrubí	kpl	1,000	500,00	500,00
86	K	783425411.1	Nátěry potrubí do DN 32	m	7,000	180,00	1 260,00
D OST			Ostatní				1 700,00
87	K	2	Stěnová mřížka 200 x 200 mm + mtž	kus	2,000	850,00	1 700,00