

# Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. eta

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21 - Vyrovnání omítek a podkladních betonů v šatnách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>NÁKLADY SOUPISU CELKEM</b>						<b>45 957,38</b>
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				28 358,32
22	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	-34,000	260,27	-8 849,24
	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	34,000	353,05	12 003,70
	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	34,000	380,65	12 942,10
	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	136,000	90,16	12 261,76
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				12 972,70
29	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	2,70000	4 804,70	12 972,70
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 987,61
87	998011032R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m	t	8,67798	344,28	2 987,61
Díl:	784	Malby				1 638,75
176	784191301R00	Penetrace podkladu protiplísňová systémová 1x	m2	34,000	34,43	1 170,54
178	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	34,000	13,77	468,21

V Dobříši

Za zhotovitele:



apa

hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
	8,67798
	1,86048
0,01574	-0,53516
0,02048	0,69632
0,01838	0,62492
0,0079	1,07440
	6,8175
2,525	6,81750
	0
	0,00442
0,00013	0,00442