

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modřice - OTV - oprava koupelny

Objekt:

SO01 - OTV Modřice o...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 2. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IC:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IC:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				192 046,59
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	192 046,59	21,00%	40 329,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	232 376,37
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modřice - OTV - oprava koupelny

Objekt:

SO01 - OTV Modřice o...

Místo:

Datum:

9. 2. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

192 046,59

HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
998 - Přesun hmot	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	██████████
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	██████████
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	██████████
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	██████████
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	██████████
734 - Ústřední vytápění - armatury	██████████
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	██████████
771 - Podlahy z dlaždic	██████████
781 - Dokončovací práce - obklady	██████████
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modřice - OTV - oprava koupelny

Objekt:

SO01 - OTV Modřice o...

Místo:

Datum: 9. 2. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

192 046,59

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	997		Přesun sutě					
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	WV		1,0081*20 "Přepočtené koeficientem množství					
	WV		Součet					
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm					
	WV		drážky po úpravě přesunu umyvadla					
	WV		2*0,15					
	WV		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	WV		vybourání příček mezi sprchami					
	WV		2*2					
	WV		Součet					
7	K	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2					
	WV		osekání dlažby z koupelny					
	WV		3,85*1,8					
	WV		Součet					
8	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm					
	WV		drážky pro přesun umyvadla					
	WV		2*0,15					
	WV		Součet					
9	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	WV		odsekání obkladů v koupelně					
	WV		3,85*2,15*2					
	WV		1,8*2,15					
	WV		0,9*2,15					
	WV		Součet					
D	998		Přesun hmot					
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
11	K	711191001	Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše vodorovné V					
	WV		příprava podkladu pro montáž dlažby					
	WV		3,85*1,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV Součet					
12	M	58585114	hmota nátěrová adhezni můstek pro nenasákavé podklady	kg				CS ÚRS 2022 01
			PP hmota nátěrová adhezni můstek pro nenasákavé podklady					
			WV 6,93*0,118 "Přepočtené koeficientem množství"					
			WV Součet					
13	K	711191011	Provedení nátěru adhezniho můstku na ploše svislé S	m2				CS ÚRS 2022 01
			PP Provedení nátěru adhezniho můstku na ploše svislé S					
			WV 22,36					
			WV Součet					
14	M	58581220	adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg				CS ÚRS 2022 01
			PP adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty					
			WV 22,36*0,1265 "Přepočtené koeficientem množství"					
			WV Součet					
15	K	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2				CS ÚRS 2022 01
			PP Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou					
			WV izolace podlahy v koupelně					
			WV 6,93					
			WV Součet					
16	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2				CS ÚRS 2022 01
			PP Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou					
			WV izolace stěn koupelny v prostoru sprcha a koupelny					
			WV sprchy					
			WV 3,2*2,15					
			WV koupelna					
			WV 3,85*0,5+1,8*0,5+1,8*0,5					
			WV Součet					
17	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
			PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
18	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				CS ÚRS 2022 01
			PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
			D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
19	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m				CS ÚRS 2022 01
			PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
			WV demontáž části odpadního potrubí od umyvadla					
			WV 1					
			WV Součet					
20	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m				CS ÚRS 2022 01
			PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
			WV úprava odpadního potrubí k umyvadlu přesunutí					
			WV 0,5					
			WV Součet					
21	K	721211421.HLE	Vpust' podlahová HL 310N se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus				
			PP Vpust' podlahová HL 310N se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115					
			WV montáž nových podlahových vpustí sprcha					
			WV 2					
			WV podlaha prostoru koupelny					
			WV 1					
			WV Součet					
22	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					CS ÚRS 2022 01
			PP Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
			WV demontáž podlahových vpustí sprcha, podlaha koupelny					
			WV 2+1					
			WV Součet					
23	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
			PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
24	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m				CS ÚRS 2022 01
			PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
			WV úprava rozvodu SV a TUV pro umyvadla přesunutí					
			WV 2*1,5					
			WV Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	█	█	█	CS ÚRS 2022 01
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
	VV		4		█			
	VV		Součet		█			
26	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	█	█	█	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	725	Zdravotnická - zařízení předměty				█	
27	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	█	█	█	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		demontáž stávajících umyvadel					
	VV		2		█			
	VV		Součet		█			
28	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	█	█	█	CS ÚRS 2022 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm					
	VV		montáž nového umyvadla					
	VV		2		█			
	VV		Součet		█			
29	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	█	█	█	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
	VV		demontáž sprchových zástěn					
	VV		2		█			
	VV		Součet		█			
30	K	725244904	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří	soubor	█	█	█	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří					
	VV		montáž dveří do sprchy					
	VV		█					
	VV		Součet		█			
31	M	6000721160	Stěna boční Roth LLB 1000 mm, LEGA LINE, Intimglass	kus	█	█	█	
	PP		Stěna boční Roth LLB 1000 mm, LEGA LINE, Intimglass					
32	M	6000720110	Dveře sprchové dvoukřídlé Roth LLDO2 1000 mm, LEGA LINE, Intimglass	kus	█	█	█	
	PP		Dveře sprchové dvoukřídlé Roth LLDO2 1000 mm, LEGA LINE, Intimglass					
33	K	725244905	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny bezdveřové (pevná stěna)	soubor	█	█	█	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny bezdveřové (pevná stěna)					
	VV		montáž boční pevné stěny sprchového koutu					
	VV		2		█			
	VV		Součet		█			
34	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	█	█	█	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		demontáž umyvadlové baterie					
	VV		2		█			
	VV		Součet		█			
35	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	█	█	█	CS ÚRS 2022 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
	VV		montáž nové baterie					
	VV		2		█			
	VV		Součet		█			
36	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	█	█	█	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1					
	VV		demontáž sprchových baterií vč. přísl.					
	VV		2		█			
	VV		Součet		█			
37	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	█	█	█	CS ÚRS 2022 01
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
	VV		montáž nové sprchové baterie					
	VV		2		█			
	VV		Součet		█			
38	M	55145594	baterie sprchová páková 150mm chrom	kus	█	█	█	CS ÚRS 2022 01
	PP		baterie sprchová páková 150mm chrom					
39	M	6000076471	Set sprchový Novaservis KIT200,0 s tyčí 3-proudy chrom	kus	█	█	█	
	PP		Set sprchový Novaservis KIT200,0 s tyčí 3-proudy chrom					
40	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	█	█	█	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				█	
41	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	█	█	█	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
	WV		dopojení nového trubkového otopného tělesa					
	WV		2+2					
	WV		Součet					
42	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1					
	WV		připojení potrubí na stávající rozvod					
	WV		2					
	WV		Součet					
43	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	WV		demontáž části připojovacího potrubí k radiátoru					
	WV		pro úpravu roztečí po provedení obkladů					
	WV		2*0,5					
	WV		Součet					
44	K	733890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
45	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
46	K	734221501	Ventily regulační závitové čtyřcestné pro jednotrubkové horizontální soustavy s termostatickým ventilem dvoubodové připojení G 1/2 x 16	soubor				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ventily regulační závitové čtyřcestné pro jednotrubkové horizontální soustavy s termostatickým ventilem dvoubodové připojení G 1/2 x 16					
	WV		dopojení nového trubkového otopného tělesa					
	WV		1					
	WV		Součet					
47	K	734221686	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C voskové otopných těles VK	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C voskové otopných těles VK					
48	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
49	K	735151831	Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm					
	WV		demontáž radiátoru při rekonstrukci soc.zař.					
	WV		1					
	WV		Součet					
50	K	735152572	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W					
	WV		montáž nového radiátoru					
	WV		1					
	WV		Součet					
51	K	735164262.KRD	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné KORADO Koralux Rondo classic-E výška/délka 1500/745 mm	kus				
	PP		Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné KORADO Koralux Rondo classic-E výška/délka 1500/745 mm					
	WV		montáž nového otopného tělesa					
	WV		1					
	WV		Součet					
52	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa					
53	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
54	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
	WV		vypuštění top. systému pro úpravu připojovacích roztečí					
	WV		a napojení nového tělesa					
	WV		40					
	WV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	735890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
56	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				████	
57	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	VV		podlaha					
	VV		6,93		████			
	VV		Součet		████			
58	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		montáž dlažby					
	VV		3,85*1,8		████			
	VV		Součet		████			
59	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2					
	VV		6,93*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		████			
	VV		Součet		████			
60	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	VV		spárování rohu podlahy					
	VV		3,85+3,85+1,8+1,8		████			
	VV		Součet		████			
61	K	771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		3,85*1,8		████			
	VV		Součet		████			
62	M	59030301	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pro suché sádkartonové podlahy	kg	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pro suché sádkartonové podlahy					
	VV		6,93*1,575 "Přepočtené koeficientem množství		████			
	VV		Součet		████			
63	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				████	
64	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	VV		ometení před obkladem					
	VV		22,36		████			
	VV		Součet		████			
65	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		sprcha					
	VV		2,15*6		████			
	VV		koupelna					
	VV		3,725		████			
	VV		Součet		████			
66	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
67	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	VV		3,85+1,8+3,85+1		████			
	VV		Součet		████			
68	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm					
	VV		vyrovnání stěn před izolací a obkladem					
	VV		22,36		████			
	VV		Součet		████			
69	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového					
	VV		zakončující rohový profil okno, dveře					
	VV		8		████			
	VV		Součet		████			
70	M	28342001	líšta ukončovací z PVC 8mm	m	████	████	████	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		lišta ukončovací z PVC 8mm					
71	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	WV		obklad stěn sprchového koutu					
	WV		3,85*2,15					
	WV		3,85*2,15					
	WV		1,8*2,15					
	WV		1*2,15					
	WV		Součet					
72	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2					
	WV		22,576*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
	WV		Součet					
73	K	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem					
	WV		koupelna					
	WV		22,36					
	WV		Součet					
74	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
75	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
76	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		ometení stěn před malbou					
	WV		3,85*0,5					
	WV		3,85*0,5					
	WV		1,8*0,5					
	WV		1,8*0,5					
	WV		Součet					
77	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		výmalba horních částí stěn					
	WV		5,65					
	WV		Součet					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
78	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
	WV		pomocné instalatérské práce při opravách					
	WV		2*6					
	WV		Součet					
79	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	WV		instalace el. spotřebiče					
	WV		3					
	WV		Součet					
80	M	1002156	VYSOUŠEČ VLASŮ STARMIX TB 60 /059921/	kus				
	PP		VYSOUŠEČ VLASŮ STARMIX TB 60 /059921/					
81	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomoci	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomoci					
	WV		pomocné práce při rekonstrukci soc.zař.					
	WV		4*8					
	WV		Součet					
82	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
	WV		úklid v prostorech dotčených rekonstrukcí					
	WV		14*2					
	WV		Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
83	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					