

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Hájenka Střeň	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	rekonstrukce bytové jednotky	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Střeň	Zhotovitel: Kroužil auto s.r.o.	IČO/DIČ: 02938472/CZ02938472
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 32
JKSO:		Zpracoval: [REDACTED]	Datum: 0


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	47,844.17	Práce přesčas		0.00	Zařízení stavenišť		0.00
	Montáž	116,708.70	Bez pevné podl.		0.00	Mimostav. doprav		0.00
PSV	Dodávky	40,156.58	Kulturní památka		0.00	Územní vlivy		0.00
	Montáž	210,429.06				Provozní vlivy		0.00
"M"	Dodávky	0.00				Ostatní		0.00
	Montáž	0.00				NUS z rozpočtu		0.00
Ostatní materiál		41,812.00						
Přesun hmot a s		8,254.37						
ZRN celkem		465,204.88	DN celkem		0.00	NUS celkem		0.00
			DN celkem z obj.		0.00	NUS celkem z obj.		0.00
						ORN celkem		0.00
						ORN celkem z obj.		0.00

Základ 0%	0.00		
Základ 15%	465,204.88	DPH 15%	69,780.73
Základ 21%	0.00	DPH 21%	0.00
		Celkem bez DPH	465,204.88
		Celkem včetně	534,985.61

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:	Hájenska Stěň	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	rekonstrukce bytová jednotky	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Stěň	Konec výstavby:	Zhotovitel: Krculův auto s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracovat: [redacted]

Č	Objekt (Kód)	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				4,676,10	2,164,80	6,741,00		0,67	
	342255024R00	Příčky z desek Ytong II, 100 mm	m2	9,00	749,00	4,576,10	2,164,80	6,741,00	0,07	0,67	RTS II / 2022
	80	Omlítka ze suchých směsí				770,00	3,370,92	4,149,00		0,14	
2	602011131RT3	Omlítka jednovrstvá hladená Cemix 073, ručně	m2	18,00	168,00	628,18	2,394,82	3,024,00	0,01	0,12	RTS II / 2022
	Varianta: tloušťka vrstvy 5 mm										
	Omlítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně pórobetonového zdiva a vápenopletkových trámů SILKA. Telo omlítka vyžaduje úpravu podkladu podle charakteru podkladu - penetrací nebo mýstek (není v ceně položky). V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových listů a armovací sítě sklené tkaniny.										
3	602011141R00	Šluk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	9,00	125,00	140,90	984,10	1,125,00	0,00	0,02	RTS II / 2022
	RTS komentář: Omlítka ze suché směsi Cemix, vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omlítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových listů a armovací sítě sklené tkaniny.										
4	63	Podlahy a podlahové konstrukce				7,080,35	9,375,25	16,455,60		6,52	
	630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny	m2	7,36	770,00	0,00	5,682,60	5,682,60	0,33	2,44	RTS II / 2022
	Varianta: tloušťka 15 cm										
5	631320032RAC	Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 15 cm, včetně svstého přemístění do výše jednoho podlaží a odvozu na skládku do 10 km. V položce podle charakteru podkladu - penetrací nebo mýstek (není v ceně položky). V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových listů a armovací sítě sklené tkaniny.	m2	15,96	675,00	7,080,35	3,692,65	10,773,00	0,26	4,09	RTS II / 2022
	Varianta: vyzručená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm										
	Výplně otvorů										
6	642941211RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK	kus	1,00	12,200,00	11,148,61	1,051,39	12,200,00	0,04	0,04	RTS II / 2022
	Varianta: jednostranné pouzdro 800/1970 mm										
	RTS komentář: Kovové pouzdro pro posuvné dveře jednokřídlavé zabudované do sádkoartonové příčky										
7	642952110RU4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	4,00	7,250,00	24,112,12	4,887,88	29,000,00	0,03	0,12	RTS II / 2022
	Varianta: včetně dodávky zárubně Sapelli 197 x 80/20 - 35 buk										
	Izolace lepená										
8	713	Montáž lepené izolace podlah na suchu, jednovrstvá	m2	15,96	202,00	2,614,96	608,96	3,223,92	0,00	0,02	RTS II / 2022
	Varianta: včetně dodávky polystyranu tl. 50 mm										
	RTS komentář: V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Při stanovení množství lepené izolace se o celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2										
9	786	Konstrukce truhlářské				0,00	117,500,00	117,500,00		0,00	
	766810010RAI	Kuchyňská linka dodávka a montáž	kus	1,00	###	0,00	117,500,00	117,500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	Varianta: dodávka a montáž včetně spojitosti trouba, varná deska digestoř										
10	711	Podlahy z dlaždic				15,095,00	25,018,92	40,114,00		0,56	
	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm včetně dlažby	m2	17,00	1,230,00	3,493,78	17,416,22	20,910,00	0,00	0,05	RTS II / 2022
	Varianta: do lmele, dlažba Taurus Granit pol.597642210										
11	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba	m2	17,00	12,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,01	RTS II / 2022
12	771100010RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 Inter.	m2	50,00	360,00	11,397,30	7,602,70	19,000,00	0,01	0,51	RTS II / 2022
	Varianta: níveletní hmota tl. 6 mm, penetrace										
	RTS komentář: Systémové řešení firmy Mapel, penetrace Primer G, níveletní hmota Plano 3.										
13	775	Podlahy vlysové a parketové				14,930,53	32,526,95	47,457,48		0,02	
	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem, podlahy vlyse, parket	m2	58,80	7,00	0,00	411,60	411,60	0,00	0,00	RTS II / 2022
14	775591000R00	Oprava podlah, broušení vlyso, parket trojnásobně	m2	58,80	218,00	1,300,87	11,517,53	12,818,40	0,00	0,00	RTS II / 2022
15	775599141R00	Lak dřevěných podlah Bona Nova, 2+2x, přebroušení	m2	58,80	489,00	13,217,49	15,535,71	28,753,20	0,00	0,02	RTS II / 2022
	RTS komentář: 1x základ, přebroušení, 2x lak										
16	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	15,96	260,00	0,00	4,148,60	4,148,60	0,00	0,00	RTS II / 2022
	RTS komentář: Položení podlah lamelových laminátových, vinylových, nebo korkových, se zámkovým spojem. Bez podlahky.										
17	775542000R00	Položení podlahy pod lamelové podlahy	m2	15,96	28,00	0,00	446,88	446,88	0,00	0,00	RTS II / 2022
18	775542022R00	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy	m2	15,96	55,00	412,17	465,63	877,80	0,00	0,00	RTS II / 2022
19	777	Podlahy ze syntetických hmot				2,139,19	3,351,05	5,490,24		0,16	
	777531025R00	Vyrovnání podlah, samoniv. hmota Rovinal II 6 mm	m2	15,96	344,00	2,139,19	3,351,05	5,490,24	0,01	0,15	RTS II / 2022
	RTS komentář: Včetně penetrace podkladu. Jednosložková samonivelační podlahová hmota k vyrovnání podkladů v interiéru. Naní určena ke konečné povrchové úpravě.										
20	783	Náklady				5,376,83	31,423,17	36,800,00		0,00	
	1001	Oprava náletů truhlářských výrobků	ks	4,00	9,200,00	5,376,83	31,423,17	36,800,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	Varianta: opášení, broušení, ponechat palnu včetně zárubní										
21	9	ZTI, elektroinstalace				0,00	87,000,00	87,000,00		0,00	
	R01	Elektroinstalace D+M	soub.	1,00	41,000,00	0,00	41,000,00	41,000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	nové rozvody skřípných prostor a úpravy bytu dle platných předpisů										
22	R01	D+M rozvody topení, voda, odpady	soub.	1,00	46,000,00	0,00	46,000,00	46,000,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
	stav proveden, nová zařízení předměty (žebřík, těleso, termohlavice) stavová připravenost										
	Bourání konstrukcí										
96						168,00	0,850,37	9,007,27		4,08	

23	962200011RA0	Bourání plítek z cihel pálených	m2	9,00	261,00	156,80	2,372,10	2,529,00	0,13	1,21	RTS II / 2022
RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,13 t/m2 konstrukce.											
24	963065512R00	Bourání dřevěných podlah z piken ze dřeva tvrdého	m3	0,52	2,434,00	0,00	1,265,68	1,265,68	0,78	0,41	RTS II / 2022
25	965200021RA0	Odstranění násypů pod podlahami a na stěkách	m3	2,39	2,161,00	0,00	5,212,59	5,212,59	1,40	3,35	RTS II / 2022
RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,400 t/m3 konstrukce.											
S Přesuny sutí											
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,93	340,00	0,00	1,676,88	1,676,88	0,00	0,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii											
27	979999999R00	Poplatek za recyklaci sutí do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	4,93	600,00	0,00	2,959,20	2,959,20	0,00	0,00	RTS II / 2022
RTS komentář: kusovost do 1600 cm2 Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrást, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64											
28	979083117R00	Vodorovně přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	4,93	334,50	16,74	1,633,02	1,649,75	0,00	0,00	RTS II / 2022
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžších skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení sutí na dopravu prostředek a složení											
29	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	60,00	25,00	0,00	1,500,00	1,500,00	0,00	0,00	RTS II / 2022
30	979086212R00	Nakládání sutí na dopr. prostředky zvlášť zakl.obl.	t	4,93	95,00	0,00	468,54	468,54	0,00	0,00	RTS II / 2022
Ostatní materiál											
31	61164084	Dveře vnitř. profil plně BERGAMO 10 1kt, 80x197	kus	4,00	7,660,00	30,640,00	0,00	30,640,00	0,02	0,08	RTS II / 2022
RTS komentář: Bergamo - model 10, dřevěná lišta profil č. 2, 3, 4											
32	61164231	Podlaha plovoucí vinylová 1Floor V1 tl. 9 mm	m2	15,96	700,00	11,172,00	0,00	11,172,00	0,01	0,14	RTS II / 2022
RTS komentář: Vinylová podlahová krytina na HDF desce s tlumící podložkou Nolse Reduct, pro pokládku bez lepení. Konstrukce podlahy se zámkovým spojem: PU ochranná vrstva Nákladná vrstva 0,2 mm Dekorační fólie Nosná vrstva - HDF deska Tlumící podložka Rozměry jedné lamely: 1200 x 212 mm, tl. 9 mm. Balení: 8 ks/2,04 m											
Celkem:							465,204,88				

Poznámka:

