

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TÚ Loukov u Mnichova Hradiště včetně-Příšovice, km 96,553-98,000, v.č.3 a 10, P2719 - oprava výhybek, přejezdu, GPK, blátivého místa a zřízení nástupiště

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	
	P		Materiál							
1	M	5961170055	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) R65 R760 pro jazky přímý	kus						
2	M	5961170060	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazky ohnutý	kus						
3	M	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus						
4	M	5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus						
5	M	5963104050	Přejezd železobetonový náběhový klín	kus						
6	M	5958110230	Vysokopevnostní svorník M24 x 610 mm	kus						
7	M	5964161020	Beton lehce ztuhlité C 25/30;X0 F5 2 395 2 898	m3						
8	M	R	Asfaltová dt	t						
9	M	5955101040	Kamenivo těžené 0/8	t						
10	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t						
	vv		(160+145+45)x1,8							
	P		TSO v.č 3 a 10							
11	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m						
	vv		v.č.3 48m č.10 44m=92m							
12	K	5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m						
	vv		v.č.3 48m č.10 44m=92m							
13	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t						
	vv		v.č.3 14,5t č.10 15t=29,5t							
14	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t						
	vv		v.č.3 14,5t č.10 15t=29,5t							
15	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3						
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3						
	vv		doplnění KL po propracování							
17	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus						
	vv		Výměna pražců v ose připoje za výhybkami							
18	K	5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený	kus						
	vv		připoj za výhybkou							
19	K	5906005050	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus						
	vv		Výměna pražců v ose dlouhé pražce za výhybkami							
20	K	5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3						
21	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2						
22	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 3 do 5 cm	m2						
23	K	5905025110	Doplnění stezky štěrku do 3 do 5 cm souvislé	m3						
24	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar						
25	K	5911305020	Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazky jednozávěrové soustavy S49	kus						
26	K	5911231020	Výměna VP svorníku soustavy S49	kus						
27	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazky i opornici	pár						
28	K	5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování	m						
29	K	5910110120	Navážení přídržnice tvar obrácené "T" (plech) opotřebením přes 10 mm	m						
	P		Čištění ŠL před ZV v.č. 10 , odvodnění							
30	K	5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený	kus						
31	K	5905080120	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné	m2						
32	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.						
33	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3						
34	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3						
35	K	5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3						
	vv		2 x 2 x2,5 = 10 m3							
36	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se ztuhnutím	m3						
	P		Nástupiště							
37	K	5914130030	Montáž nástupiště úrovněového Tischer	m						
38	K	5905025110	Doplnění stezky štěrku do 3 do 5 cm souvislé	m3						
39	K	5905023010	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 3 cm	m2						
	vv		nástupištní plocha							
	P		Přístupová cesta							
40	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2						
41	K	5905025110	Doplnění stezky štěrku do 3 do 5 cm souvislé	m3						
42	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 3 cm přes 5 do 10 cm	m2						
	vv		100 x 2m							

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TÚ Loukov u Mnichova Hradiště včetně-Příšovice, km 96,553-98,000, v.č.3 a 10, P2719 - oprava výhybek, přejezdu, GPK, blátivého místa a zřízení nástupiště

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	
	P		Přejezd P2719							
43	K	5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený	kus						
44	K	5905080120	Ojedinele čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože zapuštěné	m2						
45	K	5913190010	Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámec žlábkový vnitřní části	m						
46	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m						
	vv		<i>6m přejezd, 3m přechod</i>							
47	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2						
48	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2						
	vv		<i>výpočet (3,5+3,5)*4=28m2</i>							
49	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3						
	P		Odpady + Přepravy							
50	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m						
	vv		<i>3 x jízda ASPv po vyjmutí kol. roštu</i>							
51	K	5909040020	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m						
	vv		<i>1200 m TK</i>							
52	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t						
	vv		<i>naložení odpadu namezidepu</i>							
53	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t						
	vv		<i>přeprava KL na skládku</i>							
54	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t						
	vv		<i>Uložení šterku na skládku</i>							
55	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t						
	vv		<i>naložení nástupištních dílů patky a Tischler</i>							
56	K	9902200600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t						
	vv		<i>přeprava bet panelů</i>							
57	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t						
	vv		<i>doprava šterku, drtě, asf recyklátu, a nást dílů</i>							
58	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus						
	vv		<i>přeprava 2xMHS, ASP, pluh</i>							
	P		VRN							
59	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	%						
Celkem:									2 015 564,53	

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 31.03.2023

Datum: 31.03.2023