

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky

Zakázka

Klasifikace

Fáze

Komentář

Oprava vodovodních rozvodů - ŠJ

Verze

Popis

Komentář

Firmy

Typ Firmy

D.I.M. spol. s r. o.

Uživatelé


Význam (funkce)

Jméno

Zakázka:

Oprava vodovodních rozvodů - ŠJ

Popis	Cena
SO_01 Stavební objekt 01	399 317
722: Vnitřní vodovod	365 517
990: HZS	33 800
Celkem (bez DPH)	399 317 CZK
DPH	-
Celkem (včetně DPH)	399 317 CZK



Poř. Typ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	SO_01: Stavební objekt 01				399 317
	722: Vnitřní vodovod				365 517
1.	SP Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	6,0	514,00	3 084
2.	SP Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	6,0	542,00	3 252
3.	SP Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	6,0	620,00	3 720
4.	SP Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	232,0	111,00	25 752
5.	SP Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	98,0	407,00	39 886
6.	SP Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	36,0	485,00	17 460
7.	SP Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	66,0	638,00	42 108
8.	SP Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm	m	32,0	868,00	27 776
9.	SP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	232,0	48,00	11 136
10.	SP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	232,0	43,00	9 976
11.	SP Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,0	329,00	3 290
12.	SP Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,0	470,00	2 820
13.	SP Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,0	641,00	1 282
14.	SP Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,0	927,00	3 708
15.	SP Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4"	kus	10,0	103,00	1 030
16.	SP Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1"	kus	6,0	112,00	672
17.	SP Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4"	kus	2,0	132,00	264
18.	SP Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 6/4"	kus	4,0	172,00	688
19.	SP Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	88,0	37,00	3 256
20.	SP Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	30,0	62,00	1 860
21.	SP Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	60,0	49,00	2 940
22.	SP Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	30,0	60,00	1 800
23.	SP Upevnění potrubí PPR, nosník HIL TI, objímky, spojovací materiál D+M	kpl	1,0	24 840,00	24 840
24.	SP Demontáž tepelné izolace	m	232,0	75,00	17 400
25.	SP Likvidace odpadu, odvoz na skládku	kpl	1,0	8 500,00	8 500
26.	SP Tepelná izolace Paroc AL 35/30 D+M	m	36,0	424,00	15 264
27.	SP Tepelná izolace Paroc AL 42/30 D+M	m	66,0	446,00	29 436
28.	SP Tepelná izolace Paroc AL 48/30 D+M	m	6,0	462,00	2 772
29.	SP Tepelná izolace Paroc AL 54/30 D+M	m	30,0	478,00	14 340
30.	SP Tepelná izolace Paroc AL 28/30 D+M	m	98,0	410,00	40 180
31.	SP Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	5,02	1 001,02	5 025
	990: HZS				33 800
32.	SP Práce spojené s přepojováním na starý systém	hod	12,0	650,00	7 800

Poř.	Typ	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
33.	SP	Vypuštění vodovodního systému SV, TUV, C	hod	16,0	650,00	10 400
34.	SP	Zpětné napuštění systému SV, TUV, C	hod	24,0	650,00	15 600