Výstavba chodníku u Mš Helsinská

Popis práce	MJ	Naměřené hodnoty	Cena za položku	Cena celkem
Položky prací:				
Zásyp výkopu u schodů vč.hutnění	kpl.	1,00	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Vytyčení ZP	kpl.	1,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Výkop vč nakládky	m2	42,00	270,00 Kč	11 340,00 Kč
Úprava pláně hutněním	m2	42,00	25,00 Kč	1 050,00 Kč
Odvoz a likvidace výkopku	t	22,00	850,00 Kč	18 700,00 Kč
Podklad ze štěrko drti v tl 350mm	m2	41,00	480,00 Kč	19 680,00 Kč
Osazení obrubníků do betonového lože	bm	8,00	320,00 Kč	2 560,00 Kč
Obrubník betonový 1000x50x250mm (včetně dopravy)	bm	8,00	190,00 Kč	1 520,00 Kč
Pokládka dlažby	m2	41,00	280,00 Kč	11 480,00 Kč
Dlažba Diton terčík vč.dopravy	m2	41,00	490,00 Kč	20 090,00 Kč
Odvoz a likvidace stromů	kpl.	2,00	1 400,00 Kč	2 800,00 Kč
VCP-vykácení 2ks stromů	ks	2,00	2 200,00 Kč	4 400,00 Kč
Natažení nop folie vč mat.	kpl.	1,00	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Součet :				101 620,00 Kč

Celková cena bez DPH	**101 620,00 Kč**

Dodavatel:RESTAZA Komplet s.r.o

RESTAZA Komplet s.r.o.
Holická 1173/49a
779 00 Olomouc
IČ: 119 73 404, DIČ: CZ11973404