

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **230316 Točna Blatná, linka v ODD 840**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			434 231,58
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			434 231,58


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	434 231,58 CZK
Základní DPH	21 %	91 188,63 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 525 420,21 CZK

v



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
23LVB001	Točna Blatná, linka v ODD 840	0,00	434 231,58	91 188,63	525 420,21	100
01	Točna Blatná	0,00	194 021,58	40 744,53	234 766,11	45
02	Zhotovení linky v ODD 840	0,00	240 210,00	50 444,10	290 654,10	55
Celkem za stavbu		0,00	434 231,58	91 188,63	525 420,21	100

Popis stavby: 230316 - Točná Blatná, linka v ODD 840

Popis objektu: 23LVB001 - Točná Blatná, linka v ODD 840

Popis rozpočtu: 01 - Točná Blatná

Popis rozpočtu: 02 - Zhotovení linky v ODD 840

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			228 503,00	52,6
5	Komunikace	HSV			179 515,00	41,3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 600,00	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 613,58	5,2
Cena celkem					434 231,58	100,0

Položkový rozpočet

S:	230316	Točna Blatná, linka v ODD 840
O:	23LVB001	Točna Blatná, linka v ODD 840
R:	01	Točna Blatná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				15 293,00
1	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření 373*0,1	m3	37,30000	110,00	4 103,00
				37,30000		
2	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 100 273	m2	373,00000	30,00	11 190,00
				100,00000		
				273,00000		
Díl: 5		Komunikace				152 515,00
3	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 144 273 100	m2	517,00000	105,00	54 285,00
				144,00000		
				273,00000		
				100,00000		
4	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm stávající komunikace : 144 rozšíření komunikace : 273 sjezd : 100	m2	517,00000	190,00	98 230,00
				144,00000		
				273,00000		
				100,00000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				3 600,00
5	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm (stávající komunikace) ((51+45)/2)*3	m2	144,00000	25,00	3 600,00
				144,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22 613,58
6	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	376,89300	60,00	22 613,58

Položkový rozpočet

S:	230316	Točna Blatná, linka v ODD 840
O:	23LVB001	Točna Blatná, linka v ODD 840
R:	02	Zhotovení linky v ODD 840

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				213 210,00
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 460*3*0,3	m3	414,00000	280,00	115 920,00
2	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	414,00000	45,00	18 630,00
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření	m3	414,00000	90,00	37 260,00
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovností do 10 cm v rovině 460*3	m2	1 380,00000	30,00	41 400,00
Díl: 5		Komunikace				27 000,00
5	572701111R00	Vyspravení výtluků kam. hrubě drceným (místní mat.) 10 tater z místního materiálu : 10*6	m3	60,00000	450,00	27 000,00