

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Od Chrásti

Místo:

Datum:

21.03.2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							489 729
D	HSV		Práce a dodávky HSV				489 729
D			1 Zemní práce				318 486
1	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	14 670	21,71	318 486
D			5 Komunikace pozemní				61 773
2	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	698	88,50	61 773
D			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 390
3	K	938902311	Čištění rigolů strojně při tl. nánosu do 100 mm	m	2 400	17,44	41 856
4	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 676	21,50	57 534
D			998 Přesun hmot				10 080
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	140	72,00	10 080

