

Položkový rozpočet

Stavba :	Slaný č.p.621, Wilsonova ulice, byt přízemí
Objekt :	D.1.4.b VYTÁPĚNÍ A ROZVOD PLYNU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	97	Likvidace odpadu				
1		Poplatek za skládku suti	t	0,10	350,00	35,00
2		Svislá doprava suti a vylour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10	280,00	28,00
3		Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,10	120,00	12,00
4		Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,10	200,00	20,00
5		Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,00	18,00	36,00
6		Naložení a složení suti	t	0,10	386,00	38,60
7		Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10	273,00	27,30
8		Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 20	t	2,00	20,00	40,00
9		Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,10	350,00	35,00
	Celkem za	97 Likvidace odpadu				271,90
Díl:	713	Izolace tepelné				
1		Izolace tepelná potrubí trubice vlna s Al folii montáž	m2	1,00	270,00	270,00
2		Izolace potrubí vlna s Al folii lambda 0,03 D22x30 trubice	m	4,00	128,00	512,00
3		V DN 20 vrstvená tepelná izolace	kus	3,00	58,00	174,00
4		F DN 20 vrstvená tepelná izolace	kus	1,00	84,00	84,00
5		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,02	420,00	8,40
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 048,40
Díl:	731	Kotelny				
1		Koleno 90° 80 mm s revizním otvorem	kus	6,00	503,00	3 018,00
2		Třímen trubkový upevňovací 80 mm	kus	4,00	48,00	192,00
3		Kus prodlužovací odkouření 80 mm dl. 1,0 m	kus	4,00	230,00	920,00
4		Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,05	420,00	21,00
	Celkem za	731 Kotelny				4 151,00
Díl:	732	Strojovny				
1		Přemístěnní kotle, přemístění prostorového termostatu vč. kabeláže	kus	1,00	4 725,00	4 725,00
2		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,09	4 980,00	423,30
	Celkem za	732 Strojovny				5 148,30
Díl:	733	Rozvod potrubí				
1		Kotvení potrubí do D 35 mm	ks	10,00	58,00	580,00
2		Dvojkoleno - dvojnástěnka pro ÚT	kus	1,00	309,00	309,00
3		Napojení potrubí u radiátoru	kus	1,00	359,00	359,00
4		Potrubí CU 15x 1 mm	m	1,00	281,00	281,00
5		Potrubí CU 22x 1 mm	m	4,00	352,00	1 408,00
6		Nerezový vlnovec DN 20 pro UT	m	2,00	252,00	504,00
7		Nerezový vlnovec DN 20 pro plyn	m	1,00	252,00	252,00
8		Rozvod plynu komplet - dopojení kotle do 10 m, demontáž stávajícího rozvodu, revize, zkoušky	kpl	1,00	8 925,00	8 925,00
9		Přesun hmot pro rozvod potrubí, výšky do 6 m	t	0,05	1 200,00	60,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				12 678,00
Díl:	734	Armatury				
1		Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	6,00	52,00	312,00
2		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	2,00	76,00	152,00
3		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	5,00	82,00	410,00
4		Hlavice termostatická standard	kus	1,00	362,00	362,00
5		Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	3,00	190,00	570,00
6		Šroubení regulační, rohové DN 15	kus	1,00	128,00	128,00
7		Ventil term.úhlový,vnitř.z. DN 15 bez termostatické hlavice	kus	1,00	384,00	384,00
8		Kohout kul.vypouštěcí,komplet DN 15	kus	3,00	142,00	426,00
9		Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,00	748,00	748,00

10		Tlakoměr standardní 0-400 vč. kohoutu a smyčky	soubor	1,00	575,00	575,00
11		Teploměr s jímkou 0-120	kus	2,00	383,00	766,00
12		Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20 plyn	kus	1,00	195,00	195,00
13		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02	1 200,00	26,40
Celkem za		734 Armatury				5 054,40
Díl: 735		Otopná tělesa				
1		Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	5,00	250,00	1 250,00
2		Těleso trub. KLT 1500.600	kus	1,00	2 247,00	2 247,00
3		Tlakové zkoušky těles	kus	5,00	145,00	725,00
4		Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00	620,00	620,00
5		Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	0,20	725,00	145,00
6		Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	5,00	19,00	95,00
7		Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	1,00	96,00	96,00
8		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,20	520,00	104,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				5 282,00
Díl: 990		Hodinové zúčtovací ceny				
1		Propláchnutí soustavy	hod	1,00	315,00	315,00
2		Zkouška těsnosti	hod	1,00	315,00	315,00
3		Provozní zkoušky - dilatační a topné	hod	41,00	210,00	8 610,00
4		Zpracování dokumentace skutečného provedení	hod	2,00	1 100,00	2 200,00
5		Revize tlakových zařízení	hod	2,00	1 100,00	2 200,00
Celkem za		990 Hodinové zúčtovací ceny				13 640,00

CELKEM VYTÁPĚNÍ A ROZVOD PLYNU

47 274,00 Kč