

Název stavby: „Stavební úpravy a změna užívání v přízemí Wilsonova č.p. 621“

část D.1..4-silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

SPECIFIKACE DODÁVEK A HLAV. MONT. MATERIÁLU.
(silnoproudá elektrotechnika)

Číslo pol.	Popis položky a rozměry	Měrná jednotka	Cena za jednotku	Počet měř. jedn.	Cena CELKEM
A) Dodávky					
	Nový RB1 dle v.č. EL3 (modulový 5x12modulů), IP32/20, vyzbrojen: Hlavní vypínač 3x25A, 4x kombinovaný 1. a 2. stupeň přepětové ochrany, 1x proudový chránič 3x25A,30mA, 5x kombinovaný proudový chránič do 1x16A/30mA, 7x dvoupólový jistič do 1x16A, 1x jistič do 1x16A, 1x stykač do 1x6A, 1x motorový spouštěč do 1x1A, svorky, ostatní				
1	pomocný materiál	ks	16500	1,00	16 500,00 Kč
2	Podružné uzemňovací sběrniceí	ks	350	2,00	700,00 Kč
3	Sběrnice hlavního ochranného pospojování	ks	350	1,00	350,00 Kč
B) Hlavní montážní materiál					
B1) Kabelové rozvody					
1	Kabel CYKY 3Cx2,5 (vč. pom. materiálu, upevnění, ukončení a ostatních souvisejících prací)	m	50	195,00	9 750,00 Kč
2	Kabel CYKY 5Cx1,5 (vč. pom. materiálu, upevnění, ukončení a ostatních souvisejících prací)	m	50	40,00	2 000,00 Kč
3	Kabel CYKY 3Cx1,5 (vč. pom. materiálu, upevnění, ukončení a ostatních souvisejících prací)	m	43	120,00	5 160,00 Kč
4	Kabel CYKY 3Ax1,5 (vč. pom. materiálu, upevnění, ukončení a ostatních souvisejících prací)	m	43	60,00	2 580,00 Kč
5	Kabel CYKY 2Ax1,5 (vč. pom. materiálu, upevnění, ukončení a ostatních souvisejících prací)	m	41	60,00	2 460,00 Kč
6	Kabel CYKY 5Cx1 (vč. pom. materiálu, upevnění, ukončení a ostatních souvisejících prací)	m	50	20,00	1 000,00 Kč
7	Vodič CY 4mm-z/žl	m	30	30,00	900,00 Kč
8	Vodič CY 2,5mm-z/žl	m	27	20,00	540,00 Kč
Všechny kabely , vodiče a nosné prvky jsou uvažovány nové, vč. jejich měření, odvinutí z bubnu, řezání , zapojení a nutných souvisejících stavebních prací (sekání drážek ve zděných stěnách a pevného upevnění kabelů, vodičů, trubek a trubek vedených v dutinách a předstěnách a nosných a kotvicích prvků kabelových roštů a žlabů)					
B2) Ostavní elektroinstalace (standart ABB Tango)					
1	Vypínač 230V/10A (řazení 1) , vč.krabice a připojení	ks	417	2,00	834,00 Kč
2	Vypínač 230V/10A (řazení 5) , vč.krabice a připojení	ks	462	1,00	462,00 Kč
3	Vypínač 230V/10A (řazení 6) , vč.krabice a připojení	ks	429	2,00	858,00 Kč
4	Vypínač 230V/10A (řazení 6+6) , vč.krabice a připojení	ks	491	2,00	982,00 Kč
5	Vypínač 230V/10A (řazení 7) , vč.krabice a připojení	ks	466	1,00	466,00 Kč
6	Zásuvka 230V/16A vč.krabice a připojení	ks	357	5,00	1 785,00 Kč
7	Dvozásuvka 230V/16A vč.krabice a připojení	ks	383	15,00	5 745,00 Kč
8	3x Zásuvka 230V,16 + 2x rezerva pro slaboproud ve stružené pětikrabicií vč.pětiráměčku, pomocných komponentů a připojení	ks	1071	1,00	1 071,00 Kč

9	Krabice svorková (vč. Svorkovnice a víka)	ks	204	15,00	3 060,00 Kč
Všechny elektroinstalační prvky jsou uvažovány nové, vč. jejich zapojení a nutných souvisejících prací (sekání kapes, frézování sádkartonových stěn a předstěn)					
B3) Osvětlovací tělesa					
Nejsou specifikována					
B4) Demontáže					
1	Demontáž stávajících rozvaděčů (vč.odvozu, a ekologické likvidace)	kompl	850	1,00	850,00 Kč
2	Demontáž stávajících kabelových rozvodů a nosných konstrukcí (vč.odvozu, a ekologické likvidace)	kompl	1500	1,00	1 500,00 Kč
3	Demontáž stávajících osvětlovacích těles (vč.odvozu, a ekologické likvidace)	kompl	350	1,00	350,00 Kč
4	Demontáž stávajících koncových prvků (vč.odvozu, a ekologické likvidace)	kompl	650	1,00	650,00 Kč
B5) Ostatní					
1	Příplatek na rekonstrukci	kompl	1500	1,00	1 500,00 Kč
2	Drobné stavební přípomocce	kompl	3300	1,00	3 300,00 Kč
3	Revize elektrických zařízení	ks	3000	1,00	3 000,00 Kč

CELKEM ELEKTROMONTÁŽE

68 353,00 Kč

V Praze, 11.2016

