



MEPOP01DVUNO

Č.j. MPPH 36378/2023

OBJEDNÁVKA č. 230 361

Datum: vystavení 29.03.2023

| Dodavatel: | Odběratel: (fakturační adresa) |
|--|---|
| FITAZ spol. s r.o. Pancířova 1154/9 Modřany 143 00 Praha 12 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Městská policie hl. m. Prahy Korunní 98 101 00 Praha 10 IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581 Číslo účtu: 620023-5157998/6000 PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11 |
| Dodejte na adresu: | Ředitelství Městské policie HMP Praha 13, Lýskova 1593, Praha - Stodůlky |
| Kontaktní osoba: | Tel: |

Objednáváme u Vás na základě Rámcové smlouvy č. SML/2019/03359, dle poptávky č. S00623 – (Tender aréna)

Rekonstrukci prostor šaten a zázemí strážníků. Podrobnosti viz. výzva č. S00623. Práce budou provedeny včetně všech souvisejících činností, jako je úklid atd.

na adrese: Lýskova 1593, Praha - Stodůlky

Předání stavby: Za přítomnosti technického pracovníka MP pana [redacted]

Započetí prací a následné ukončení prací je nutné nahlásit technickému pracovníkovi MP panu [redacted]

Termín zahájení prací: Do 10 pracovních dnů od přijetí podepsané objednávky.

Cenová nabídka viz. příloha č. 1 cenového rozpočtu č. 1825 01 01

Upozornění: za veškeré škody vzniklé na základě neodborně provedených prací plně odpovídá dodavatel. Dodavatel dále garantuje instalaci materiálu, dle manuálu výrobce a dodání příslušných dokladů. Práce nad rámec objednávky (vícepráce), musí být nahlášeny a vždy schváleny odběratelem.

Celková cena bez DPH: 188 349,27 Kč
Celková cena vč. DPH: 227 902,62 Kč

[redacted]
náměstkyně ředitele pro ekonomiku MP HMP

Platba: fakturou se splatností 21 dní

Ná faktuře uvádějte číslo objednávky:

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

DOŠLO DNE

- 5 -04- 2023

„V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.“

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.: MPPH-S 30710/2023

N. s.: 105.13

Akceptace objednávky

dne:

razítko a podpis:

TEL

IČ

O

N

Nabídkový rozpočet

Zhotovitel se zavazuje řídit ustanoveními a podmínkami Rámcové smlouvy na provozní a stavební údržbu č. SML/2019/03359.

FITAZ spol. s r. o.
Panciřova 9
143 00 Praha 4 - Modřany

IČ 45310815

provozovna:
Náměstí prezidenta Masaryka 92
148 00 Praha 4 - Kunratice

Lýskova 1593, Praha 13
Šatna 1 + Kuchyně

č. poptávky: S00623


č. objednávky:

číslo smlouvy: SML/2019/03359

1825 01 01SESTAVENÍ

| | | |
|---------------------------|-----|-------------------|
| Šatna 1 - celkem | | 107 153,40 |
| Kuchyně - celkem | | 54 650,86 |
| Doprava - celkem | | 17 576,00 |
| Celkem | | 179 380,26 |
| Rezerva | 5% | 8 969,01 |
| Celkem základ daně | | 188 349,27 |
| DPH | 21% | 39 553,35 |
| Cena celkem | | 227 902,61 |

Vypracoval:
V Praze dne:



| | měr.jedn. | počet | jednot.cena | celkem Kč | |
|--------------------------|--|-------|-------------|-------------------|----------|
| Šatna 1 - celkem | | | | 107 153,40 | |
| Práce HSV a PSV | | | | 47 244,40 | |
| S3001 | návštěva technika | hod | 2,00 | 598,00 | 1 196,00 |
| S3013 | odvoz odpadů | t | 2,00 | 1 725,00 | 3 450,00 |
| S3003 | vodorovný a svislý přesun hmot | hod | 20,00 | 206,00 | 4 120,00 |
| S3004 | pojízdňná dílna | den | 4,00 | 862,00 | 3 448,00 |
| O2002 | montáž obkladu | m2 | 8,00 | 350,00 | 2 800,00 |
| O1007 | penetrace | m2 | 8,00 | 8,00 | 64,00 |
| O5017 | hydroizolace Mapei | m2 | 2,40 | 80,00 | 192,00 |
| O1007 | penetrace Mapei | m2 | 2,40 | 8,00 | 19,20 |
| HZS1302 | podezdění vaničky | hod | 6,00 | 453,00 | 2 718,00 |
| Z1017 | vyzděnění přičky YTONG tl. 15 cm | m2 | 2,70 | 206,00 | 556,20 |
| O5011 | silikon vaničky a zástěny | bm | 10,70 | 30,00 | 321,00 |
| I5007 | montáž baterie | ks | 1,00 | 196,00 | 196,00 |
| I5015 | osazení vaničky | ks | 1,00 | 598,00 | 598,00 |
| HZS1302 | vybourání otvoru 0,7x2 m | hod | 6,00 | 453,00 | 2 718,00 |
| Z8002 | osazení zárubně | ks | 1,00 | 656,00 | 656,00 |
| TR2002 | opasování dveří | ks | 1,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| Z2002 | montáž kování | ks | 1,00 | 107,00 | 107,00 |
| Z2003 | montáž FAB | ks | 1,00 | 115,00 | 115,00 |
| Z1302 | beton rýh | hod | 2,00 | 453,00 | 906,00 |
| HZS2212 | dopojení vody a kanalizace na stávající rozvod | hod | 10,00 | 559,00 | 5 590,00 |
| I5018 | montáž sprchových dveří | ks | 1,00 | 679,00 | 679,00 |
| I3010 | montáž navrtávky do stoupačky | ks | 1,00 | 265,00 | 265,00 |
| I2008 | montáž nástěnky pro baterii | ks | 2,00 | 175,00 | 350,00 |
| HZS1302 | omítky zdiva a ostění | hod | 6,00 | 453,00 | 2 718,00 |
| Z2013 | úprava keraštukem | m2 | 4,00 | 92,00 | 368,00 |
| L4001 | nátěr zárubně | ks | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| | <u>specifikace:</u> | | | | |
| | zárubeň | ks | 1,00 | 1 560,00 | 1 560,00 |
| | cihly | ks | 10,00 | 16,00 | 160,00 |
| | keraštuk | ks | 1,00 | 520,00 | 520,00 |
| | maltá | ks | 7,00 | 125,00 | 875,00 |
| | lepidlo | ks | 3,00 | 289,00 | 867,00 |
| | beton | ks | 2,00 | 123,00 | 246,00 |
| | dveře | ks | 1,00 | 1 490,00 | 1 490,00 |
| | kování | ks | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| | FAB | ks | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| | emeil | ks | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| | silikon | ks | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| | spojovací materiál | | | | 500,00 |
| | fitinky | | | | 750,00 |
| | mapei | | | | 500,00 |
| | spárovací hmota | | | | 450,00 |
| | Ytong | ks | 18,00 | 122,00 | 2 196,00 |
| Práce podlahářské | | | | 45 189,00 | |
| P6001 | demontáž soklu | bm | 29,00 | 13,00 | 377,00 |
| P4001 | montáž soklu | bm | 29,00 | 41,00 | 1 189,00 |
| P6005 | stržení podlahové krytiny | m2 | 33,20 | 29,00 | 962,80 |
| HZS2332 | penetrace podlahy 33,2 m2 | hod | 2,00 | 559,00 | 1 118,00 |
| HZS2332 | odstranění lepidla, zametení, | | | | |
| | oprava podkladu mazaninou | hod | 8,00 | 559,00 | 4 472,00 |
| P2012 | montáž PVC | m2 | 33,20 | 101,00 | 3 353,20 |
| P1004 | broušení | m2 | 33,20 | 69,00 | 2 290,80 |
| P1002 | samonivelační stěrka | m2 | 33,20 | 121,00 | 4 017,20 |
| | <u>specifikace:</u> | | | | |
| | penetrace | kg | 10,00 | 78,00 | 780,00 |

| | měr.jedn. | počet | jednot.cena | celkem Kč | |
|--|-----------|--------|-------------|------------------|----------|
| Novoflor Extra s prořezem | m2 | 37,00 | 410,00 | 15 170,00 | |
| lišta PVC | bm | 29,00 | 36,00 | 1 044,00 | |
| lepidlo | | | | 2 500,00 | |
| chemopren | | | | 300,00 | |
| stěrka | | | | 6 500,00 | |
| beton | | | | 615,00 | |
| spojovací materiál | ks | 5,00 | 123,00 | 500,00 | |
| Maliřské práce | | | | 14 720,00 | |
| HZS2312 nákup materiálu | hod | 2,00 | 500,00 | 1 000,00 | |
| M1001 zakryvání ploch | m2 | 20,00 | 3,00 | 60,00 | |
| M1002 olepování | m | 20,00 | 3,00 | 60,00 | |
| <u>specifikace:</u> | | | | | |
| hadr, folie | m2 | 20,00 | 11,00 | 220,00 | |
| páska | m | 20,00 | 4,00 | 80,00 | |
| M4003 škrábání | m2 | 20,00 | 23,00 | 460,00 | |
| M4002 rozmývání | m2 | 20,00 | 15,00 | 300,00 | |
| M3003 malba stěn 2 x | m2 | 132,00 | 14,00 | 1 848,00 | |
| M2001 penetrace stěn | m2 | 20,00 | 8,00 | 160,00 | |
| Z2009 úprava lepidlem | m2 | 6,00 | 52,00 | 312,00 | |
| Z2026 oprava sádrovou stěrkou | m2 | 10,00 | 38,00 | 380,00 | |
| Z2015 oprava štukem | m2 | 5,00 | 86,00 | 430,00 | |
| S3002 pomocné lešení | hod | 10,00 | 230,00 | 2 300,00 | |
| S3010 úklidové práce | hod | 10,00 | 230,00 | 2 300,00 | |
| <u>specifikace:</u> | | | | | |
| jupol | ks | 4,00 | 520,00 | 2 080,00 | |
| penetrace | kg | 10,00 | 77,00 | 770,00 | |
| sádrová stěrka | | | | 700,00 | |
| keraštuk | ks | 1,00 | 520,00 | 520,00 | |
| lepidlo | ks | 4,00 | 185,00 | 740,00 | |
| Kuchyně - celkem | | | | 54 650,86 | |
| Práce HSV a PSV | | | | 30 924,86 | |
| O2002 montáž obkladu | m2 | 2,82 | 350,00 | 987,00 | |
| O1007 penetrace | m2 | 2,82 | 8,00 | 22,56 | |
| HZS2322 příprava pod obklad | hod | 4,00 | 559,00 | 2 236,00 | |
| Z1020 zazdivka otvoru | m2 | 2,00 | 289,00 | 578,00 | |
| Z2004 omítka vnitřní | m2 | 4,00 | 161,00 | 644,00 | |
| Z2016 úprava kerzapatem | m2 | 5,00 | 92,00 | 460,00 | |
| E2001 montáž kabelu | bm | 10,00 | 26,00 | 260,00 | |
| E7003 montáž sporáku | ks | 1,00 | 386,00 | 386,00 | |
| E4001 osazení krabice | ks | 4,00 | 28,00 | 112,00 | |
| E5001 montáž zásuvek | ks | 4,00 | 86,00 | 344,00 | |
| E8001 revize EI | ks | 1,00 | 1 725,00 | 1 725,00 | |
| HZS2212 instalace rozvodu TUV a SUV a kanalizace | cca | hod | 10,00 | 559,00 | 5 590,00 |
| TR1004 montáž kuchyňské linky | ks | 1,00 | 4 025,00 | 4 025,00 | |
| TR10011 montáž dřezu | ks | 1,00 | 1 553,00 | 1 553,00 | |
| I5006 montáž baterie | ks | 1,00 | 185,00 | 185,00 | |
| TR2004 silikon kuchyně | bm | 5,90 | 38,00 | 224,20 | |
| TR1009 montáž kuchyňské desky | bm | 4,70 | 863,00 | 4 056,10 | |
| HZS2212 montáž sifonu, hadiček, roháčků | hod | 2,00 | 559,00 | 1 118,00 | |
| <u>specifikace:</u> | | | | | |
| obklad | m2 | 3,00 | 500,00 | 1 500,00 | |
| spárovací hmota | | | | 300,00 | |
| lepidlo flex | ks | 3,00 | 289,00 | 867,00 | |

| | měr.jedn. | počet | jednot.cena | celkem Kč | |
|--|-------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------|
| omílka | ks | 5,00 | 125,00 | 625,00 | |
| dvojjásuvka | ks | 4,00 | 186,00 | 744,00 | |
| kabel 3x2,5 mm | m | 15,00 | 31,00 | 465,00 | |
| silikon | ks | 1,00 | 168,00 | 168,00 | |
| filínky, potrubí, spojovací materiál | | | | 1 750,00 | |
| Práce podlahářské | | | | 18 214,00 | |
| P6001 | demontáž soklu | bm | 12,00 | 13,00 | 156,00 |
| P4001 | montáž soklu | bm | 12,00 | 41,00 | 492,00 |
| P6005 | stržení podlahové krytiny | m2 | 8,50 | 29,00 | 246,50 |
| P2012 | montáž PVC | m2 | 8,50 | 101,00 | 858,50 |
| HZS2332 | odstranění lepidla, zametení, | hod | 4,00 | 559,00 | 2 236,00 |
| HZS2332 | penetrace podlahy | hod | 1,00 | 559,00 | 559,00 |
| P1004 | broušení | m2 | 8,50 | 69,00 | 586,50 |
| P1002 | samonivelační stěrka | m2 | 8,50 | 121,00 | 1 028,50 |
| HZS2332 | montáž přechodové lišty | hod | 1,00 | 559,00 | 559,00 |
| | <u>specifikace:</u> | | | | |
| | penetrace | kg | 3,00 | 78,00 | 150,00 |
| | Novoflor Extra s profezem | m2 | 11,00 | 410,00 | 4 510,00 |
| | lišta PVC | bm | 12,00 | 36,00 | 432,00 |
| | lepidlo | | | 2 000,00 | |
| | chemopren | | | 100,00 | |
| | stěrka | | | 3 600,00 | |
| | přechodová lišta | ks | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
| Malířské práce | | | | 5 512,00 | |
| M1001 | zakrývání ploch | m2 | 10,00 | 3,00 | 30,00 |
| M1002 | olepování | m | 20,00 | 3,00 | 60,00 |
| | <u>specifikace:</u> | | | | |
| | hadr, folie | m2 | 10,00 | 11,00 | 110,00 |
| | páska | m | 20,00 | 4,00 | 80,00 |
| M4003 | škrábání | m2 | 15,00 | 23,00 | 345,00 |
| M4002 | rozmývání | m2 | 15,00 | 15,00 | 225,00 |
| M3003 | malba stěn 2 x | m2 | 80,00 | 14,00 | 1 120,00 |
| M2001 | penetrace stěn | m2 | 15,00 | 8,00 | 120,00 |
| Z2009 | úprava lepidlem | m2 | 6,00 | 52,00 | 312,00 |
| Z2026 | oprava sádkovou stěrkou | m2 | 10,00 | 38,00 | 380,00 |
| Z2015 | oprava štukem | m2 | 5,00 | 86,00 | 430,00 |
| S3002 | pomocné lešení | hod | 5,00 | 230,00 | 1 150,00 |
| S3010 | úklidové práce | hod | 5,00 | 230,00 | 1 150,00 |
| Doprava: FITAZ-Lýskova - Celkem | | | | 17 576,00 | |
| | osobní automobil | ks | 6,00 | 624,00 | 3 744,00 |
| | dodávkový automobil | ks | 12,00 | 936,00 | 11 232,00 |
| | nákladní automobil do 3,5 t | ks | 2,00 | 1 300,00 | 2 600,00 |