

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v chatce č.1 v rekreačním středisku Rakovec

KSO:

Místo: **Rakovec, Brno**

CC-CZ:

Datum: **22. 7. 2022**

Zadavatel:

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Tomáš Hruška

IČ:

87928809

DIČ:

Projektant:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 243,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 243,35	21,00%	33 861,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

195 104,45

Projektant

Zpracovatel

TOMÁŠ HRUŠKA

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.2.2023

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

ŘEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v chatce č.1 v rekreačním středisku Rakovec

Místo: Rakovec, Brno

Datum: 22. 7. 2022

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: Tomáš Hruška

Zpracovatel: Radka Volková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

161 243,35

HSV - Práce a dodávky HSV	16 768,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 684,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 732,00
997 - Přesun sutě	5 200,70
998 - Přesun hmot	1 150,60
PSV - Práce a dodávky PSV	141 475,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 056,64
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 700,00
762 - Konstrukce tesařské	25 056,64
766 - Konstrukce truhlářské	18 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	7 661,00
775 - Podlahy skládané	8 465,00
776 - Podlahy povlakové	62 514,37
781 - Dokončovací práce - obklady	6 021,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Oprava podlah v chatce č.1 v rekreačním středisku Rakovec

Místo: Rakovec, Brno

Datum: 22. 7. 2022

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: Tomáš Hruška

Zpracovatel: Radka Volková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							161 243,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 768,10	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 684,80	
1	K	6324412121	Vyrovnávací potěr samonivelační tl 0 do 30 mm -na stávající beton	m2	36,848	100,00	3 684,80	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 732,00	
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,600	200,00	720,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1,5*1,2*2		3,600			
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	61,040	50,00	3 052,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		5,6*7,4+5,6*3,5		61,040			
4	K	952-pc 1	Vyklizení prostor pro opravu podlah a opětovné nastěhování	sada	1,000	1 500,00	1 500,00	
	vv		1		1,000			
5	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	4,600	100,00	460,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		"WC"(1,4+0,9)*2		4,600			
6	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 1 m2	m2	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
D	997		Přesun sutě				5 200,70	
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,219	1 050,00	1 279,95	CS ÚRS 2022 02
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,219	1 000,00	1 219,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,475	50,00	1 523,75	CS ÚRS 2022 02
	vv		1,219*25 *Přepočtené koeficientem množství		30,475			
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,215	1 000,00	215,00	CS ÚRS 2022 02
11	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,158	1 000,00	158,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,580	1 000,00	580,00	CS ÚRS 2022 02
13	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,225	1 000,00	225,00	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				1 150,60	
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,092	550,00	1 150,60	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				141 475,25	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 056,64	
15	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	39,488	30,00	1 184,64	CS ÚRS 2022 02
16	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013		0,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		39,488*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství		0,013			
17	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	39,488	50,00	1 974,40	CS ÚRS 2022 02
	vv		"1np-pokoj"2,4*3,15+"chodba"2,25*1,35+"pokoj"4,25*5,5+"kuchyn"1,4*2,05+"bojler"0,95*1,1+1,0*1,6		39,488			
18	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	39,488	200,00	7 897,60	CS ÚRS 2022 02
19	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	46,023		0,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		39,488*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		46,023			
20	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 700,00	
21	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
23	K	725-pc 1	Úprava napojení WC	soubor	1,000	400,00	400,00	
24	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
D 762 Konstrukce tesařské							25 056,64	
25	K	762511226	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	36,848	500,00	18 424,00	CS ÚRS 2022 02
26	K	762511827	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku lepených	m2	36,848	150,00	5 527,20	CS ÚRS 2022 02
	vv		"1np-pokoj"2,3*3,05+"chodba"2,15*1,25+"pokoj"4,15*5,4+"kuchyn"1,3*1,95+"bojler"0,85*1,0+0,9*1,5		36,848			
27	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	36,848	30,00	1 105,44	CS ÚRS 2022 02
28	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
D 766 Konstrukce truhlářské							18 000,00	
29	K	766-pc 1	D+m Okno dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení 870/1140mm-přeměřit na stavbě	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
30	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
D 771 Podlahy z dlaždic							7 661,00	
31	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,180	50,00	159,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1,2*1,6"krb"+"WC"1,4*0,9		3,180			
32	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	3,180	350,00	1 113,00	CS ÚRS 2022 02
33	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	4,400	100,00	440,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1,2+1,6*2		4,400			
34	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	4,840		0,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,840			
35	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v 100 mm	m	4,600	150,00	690,00	CS ÚRS 2022 02
36	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	3,180	700,00	2 226,00	CS ÚRS 2022 02
37	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	4,055		0,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		4,6*0,1*1,1+3,18		3,686			
	vv		3,686*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,055			
38	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,180	200,00	636,00	CS ÚRS 2022 02
39	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,180	150,00	477,00	CS ÚRS 2022 02
40	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,500	200,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1,5*1,0		1,500			
41	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	5,800	200,00	1 160,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		(1,4+0,9)*2+1,2		5,800			
42	K	771-pc 1	Příplatek -řezání dlažby	m	4,600	100,00	460,00	
43	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
D 775 Podlahy skládané							8 465,00	
44	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	84,650	30,00	2 539,50	CS ÚRS 2022 02
	vv		"1np"(2,3+3,05+2,15+1,25+4,15+5,4+1,3+1,95+0,85+1,0+0,9+1,5)*2		51,600			
	vv		"2"5,45+1,0*2+(3,1+3,05+3,6+3,05)*2		33,050			
	vv		Součet		84,650			
45	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevňovaného vruty s přetmelením	m	84,650	70,00	5 925,50	CS ÚRS 2022 02
46	M	61418155	lišta soklová dřevěná	m	91,422		0,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		84,65		84,650			
	vv		84,65*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		91,422			
47	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
D 776 Podlahy povlakové							62 514,37	
48	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	62,733	30,00	1 881,99	CS ÚRS 2022 02
49	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	62,733	30,00	1 881,99	CS ÚRS 2022 02
50	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	62,733	30,00	1 881,99	CS ÚRS 2022 02
51	K	776121113	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	7,410	30,00	222,30	CS ÚRS 2022 02
	vv		0,6*0,95*13		7,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	61,473	50,00	3 073,65	CS ÚRS 2022 02
			62,733-1,4*0,9		61,473			
53	K	776141222	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	7,410	50,00	370,50	CS ÚRS 2022 02
54	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah	m2	62,733	100,00	6 273,30	CS ÚRS 2022 02
			"1np-pokoj"2,3*3,05+"chodba"2,15*1,25+"pokoj"4,15*5,4+"kuchyn"1,3*1,95+"bojler"0,85*1,0+0,9*1,5		36,848			
			"2np-chodba"5,45*1,0+"pokoje"3,1*3,05+3,6*3,05		25,885			
			Součet		62,733			
55	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	60,813	700,00	42 569,10	CS ÚRS 2022 02
			"1np-pokoj"2,3*3,05+"chodba"2,15*1,25+"pokoj"4,15*5,4+"kuchyn"1,3*1,95+"bojler"0,85*1,0+0,9*1,5		36,848			
			"2np-chodba"5,45*1,0+"pokoje"3,1*3,05+3,6*3,05		25,885			
			-1,2*1,6		-1,920			
			Součet		60,813			
56	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	66,894		0,00	CS ÚRS 2022 02
			60,813*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,894			
57	K	776301812	Odstranění lepených podlahovin ze schodišťových stupňů	m	12,350	50,00	617,50	CS ÚRS 2022 02
			0,95*13		12,350			
58	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	12,350	150,00	1 852,50	CS ÚRS 2022 02
59	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	12,597	150,00	1 889,55	CS ÚRS 2022 02
			12,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,597			
60	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
							6 021,60	
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
61	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,120	40,00	124,80	CS ÚRS 2022 02
			1,2*2,6		3,120			
62	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3,120	150,00	468,00	CS ÚRS 2022 02
63	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,120	500,00	1 560,00	CS ÚRS 2022 02
64	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	3,120	150,00	468,00	CS ÚRS 2022 02
65	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,120	150,00	468,00	CS ÚRS 2022 02
66	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,200	300,00	1 560,00	CS ÚRS 2022 02
67	K	781-pc 1	Dodávka obkladu vnitřních keramických hladkých 400/400mm	m2	3,432	400,00	1 372,80	
			3,12		3,120			
			3,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,432			
68	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 000,00	
69	K	030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
	D	VRN6	Územní vlivy				1 000,00	
70	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
	D	VRN9	Ostatní náklady				1 000,00	
71	K	090001000	Mimostaveništní doprava 3%	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v chatce č.2 v rekreačním středisku Rakovec

KSO:

Místo: **Rakovec, Brno**

CC-CZ:

Datum: **22. 7. 2022**

Zadavatel:

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Tomáš Hruška

IČ:

87928809

DIČ:

Projektant:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

153 125,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153 125,14	21,00%	32 156,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

185 281,42

Projektant

Zpracovatel

TOMÁŠ HRUŠKA

Datum a podpis:

Razítko

Datum

13.2.2023

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v chatce č.2 v rekreačním středisku Rakovec

Místo: Rakovec, Brno

Datum: 22. 7. 2022

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: Tomáš Hruška

Zpracovatel: Radka Volková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

153 125,14

HSV - Práce a dodávky HSV

13 736,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 684,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 552,00

997 - Přesun sutě

4 454,00

998 - Přesun hmot

1 046,00

PSV - Práce a dodávky PSV

136 388,34

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

11 056,64

762 - Konstrukce tesařské

25 793,60

771 - Podlahy z dlaždic

3 376,00

775 - Podlahy skládané

10 158,00

776 - Podlahy povlakové

79 244,10

781 - Dokončovací práce - obklady

6 760,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v chatce č.2 v rekreačním středisku Rakovec

Místo: Rakovec, Brno

Datum: 22. 7. 2022

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: Tomáš Hruška

Zpracovatel: Radka Volková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							153 125,14	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 736,80	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 684,80	
1	K	6324412121	Vyrovňovací potěr samonivelační tl 0 do 30 mm -na stávající beton	m2	36,848	100,00	3 684,80	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 552,00	
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	61,040	50,00	3 052,00	CS ÚRS 2022 02
			5,6*7,4+5,6*3,5		61,040			
3	K	952-pc 1	Vykližení prostor pro opravu podlah a opětovné nastěhování	sada	1,000	1 500,00	1 500,00	
			1		1,000			
D	997		Přesun sutě				4 454,00	
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,048	1 000,00	1 048,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,048	1 000,00	1 048,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,200	50,00	1 310,00	CS ÚRS 2022 02
			1,048*25 *Přepočtené koeficientem množství		26,200			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,085	1 000,00	85,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,158	1 000,00	158,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,580	1 000,00	580,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,225	1 000,00	225,00	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				1 046,00	
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,092	500,00	1 046,00	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				136 388,34	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 056,64	
12	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	39,488	30,00	1 184,64	CS ÚRS 2022 02
13	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013		0,00	CS ÚRS 2022 02
			39,488*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství		0,013			
14	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	39,488	50,00	1 974,40	CS ÚRS 2022 02
			"1np-pokoj"2,4*3,15+"chodba"2,25*1,35+"pokoj"4,25*5,5+"kuchyn"1,4*2,05+"bojler"0,95*1,1+1,0*1,6		39,488			
15	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	39,488	200,00	7 897,60	CS ÚRS 2022 02
16	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	46,023		0,00	CS ÚRS 2022 02
			39,488*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		46,023			
17	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
D	762		Konstrukce tesařské				25 793,60	
18	K	762511226	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	36,848	500,00	18 424,00	CS ÚRS 2022 02
19	K	762511827	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku lepených	m2	36,848	150,00	5 527,20	CS ÚRS 2022 02
			"1np-pokoj"2,3*3,05+"chodba"2,15*1,25+"pokoj"4,15*5,4+"kuchyn"1,3*1,95+"bojler"0,85*1,0+0,9*1,5		36,848			
20	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	36,848	50,00	1 842,40	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesafské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
D 771 Podlahy z dlaždic					3 376,00			
22	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu 1,2*1,6*krb"	m2	1,920	50,00	96,00	CS ÚRS 2022 02
					1,920			
23	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1,920	350,00	672,00	CS ÚRS 2022 02
24	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) 1,2+1,6*2	m	4,400	200,00	880,00	CS ÚRS 2022 02
					4,400			
25	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň 4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m	4,840		0,00	CS ÚRS 2022 02
					4,840			
26	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	1,920	500,00	960,00	CS ÚRS 2022 02
27	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 2,22550943396226*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	2,448		0,00	CS ÚRS 2022 02
					2,448			
28	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,920	200,00	384,00	CS ÚRS 2022 02
29	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,920	200,00	384,00	CS ÚRS 2022 02
30	K	771591115	Podlahy spárování silikonem 1,2	m	1,200		0,00	CS ÚRS 2022 02
					1,200			
31	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
D 775 Podlahy skládané					10 158,00			
32	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti "1np"(2,3+3,05+2,15+1,25+4,15+5,4+1,3+1,95+0,85+1,0+0,9+1,5)*2 "2"5,45+1,0*2+(3,1+3,05+3,6+3,05)*2 Součet	m	84,650	20,00	1 693,00	CS ÚRS 2022 02
					51,600			
					33,050			
					84,650			
33	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevňovaného vruty s přetmelněním	m	84,650	100,00	8 465,00	CS ÚRS 2022 02
34	M	61418155	lišta soklová dřevěná 84,65 84,65*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	m	91,422		0,00	CS ÚRS 2022 02
					84,650			
					91,422			
35	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
D 776 Podlahy povlakové					79 244,10			
36	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	62,733	50,00	3 136,65	CS ÚRS 2022 02
37	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	62,733	30,00	1 881,99	CS ÚRS 2022 02
38	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	62,733	20,00	1 254,66	CS ÚRS 2022 02
39	K	776121113	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů 0,6*0,95*13	m2	7,410	50,00	370,50	CS ÚRS 2022 02
					7,410			
40	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm 62,733-1,4*0,9	m2	61,473	350,00	21 515,55	CS ÚRS 2022 02
					61,473			
41	K	776141222	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	7,410	200,00	1 482,00	CS ÚRS 2022 02
42	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah "1np-pokoj"2,3*3,05+"chodba"2,15*1,25+"pokoj"4,15*5,4+"kuchyn"1,3*1,95+"bojler"0,85*1,0+0,9*1,5 "2np-chodba"5,45*1,0+"pokoje"3,1*3,05+3,6*3,05 Součet	m2	60,813	600,00	36 487,80	CS ÚRS 2022 02
					36,848			
					25,885			
					62,733			
43	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem "1np-pokoj"2,3*3,05+"chodba"2,15*1,25+"pokoj"4,15*5,4+"kuchyn"1,3*1,95+"bojler"0,85*1,0+0,9*1,5 "2np-chodba"5,45*1,0+"pokoje"3,1*3,05+3,6*3,05 -1,2*1,6 Součet	m2	60,813	600,00	36 487,80	CS ÚRS 2022 02
					36,848			
					25,885			
					-1,920			
					60,813			
44	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm 60,813*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	66,894		0,00	CS ÚRS 2022 02
					66,894			
45	K	776301812	Odstraňování lepených podlahovin ze schodišťových stupňů 0,95*13	m	12,350	100,00	1 235,00	CS ÚRS 2022 02
					12,350			
46	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	12,350	200,00	2 470,00	CS ÚRS 2022 02
47	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm 12,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	m	12,597		0,00	CS ÚRS 2022 02
					12,597			
48	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781 Dokončovací práce - obklady					6 760,00			
49	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu 1,2*2,6	m2	3,120	50,00	156,00	CS ÚRS 2022 02
50	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3,120	150,00	468,00	CS ÚRS 2022 02
51	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,120	700,00	2 184,00	CS ÚRS 2022 02
52	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	3,120	150,00	468,00	CS ÚRS 2022 02
53	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,120	150,00	468,00	CS ÚRS 2022 02
54	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,200	250,00	1 300,00	CS ÚRS 2022 02
55	K	781-pc 1	Dodávka obkladu vnitřních keramických hladkých 400/400mm	m2	3,432	500,00	1 716,00	
			3,12		3,120			
			3,12*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,432			
56	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady					3 000,00			
D VRN3 Zařízení staveniště					1 000,00			
57	K	030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN6 Územní vlivy					1 000,00			
58	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN9 Ostatní náklady					1 000,00			
59	K	090001000	Mimostaveništní doprava 3%	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v chatce č.3 v rekreačním středisku Rakovec

KSO:

Místo: Rakovec, Brno

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2022

Zadavatel:

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Tomáš Hruška

IČ:

87928809

DIČ:

Projektant:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

132 424,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 424,97	21,00%	27 809,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

160 234,21

Projektant

Zpracovatel

TOMÁŠ HRUŠKA

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.2.2023

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v chatce č.3 v rekreačním středisku Rakovec

Místo: Rakovec, Brno

Datum: 24. 7. 2022

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: Tomáš Hruška

Zpracovatel: Radka Volková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

132 424,97

HSV - Práce a dodávky HSV	24 716,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 896,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 912,00
997 - Přesun sutě	4 862,00
998 - Přesun hmot	1 046,00
PSV - Práce a dodávky PSV	104 708,17
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 897,60
762 - Konstrukce tesařské	5 527,20
766 - Konstrukce truhlářské	18 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	3 748,00
775 - Podlahy skládané	11 004,50
776 - Podlahy povlakové	51 406,87
781 - Dokončovací práce - obklady	7 124,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v chatce č.3 v rekreačním středisku Rakovec

Místo: Rakovec, Brno

Datum: 24. 7. 2022

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: Tomáš Hruška

Zpracovatel: Radka Volková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 424,97

D HSV Práce a dodávky HSV					24 716,80			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					12 896,80			
1	K	6324412121	Vyrovnávací potěr samonivelační tl 0 do 30 mm -na stávající beton	m2	36,848	350,00	12 896,80	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 912,00			
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,600	100,00	360,00	CS ÚRS 2022 02
vv 1,5*1,2*2					3,600			
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	61,040	50,00	3 052,00	CS ÚRS 2022 02
vv 5,6*7,4+5,6*3,5					61,040			
4	K	952-pc 1	Vykližení prostor pro opravu podlah a opětovné nastěhování	sada	1,000	1 500,00	1 500,00	
vv 1					1,000			
5	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
D 997 Přesun sutě					4 862,00			
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,144	1 000,00	1 144,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,144	1 000,00	1 144,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,600	50,00	1 430,00	CS ÚRS 2022 02
vv 1,144*25 'Přepočtené koeficientem množství					28,600			
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,085	1 000,00	85,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,158	1 000,00	158,00	CS ÚRS 2022 02
11	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,676	1 000,00	676,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,225	1 000,00	225,00	CS ÚRS 2022 02
D 998 Přesun hmot					1 046,00			
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,092	500,00	1 046,00	CS ÚRS 2022 02
D PSV Práce a dodávky PSV					104 708,17			
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					7 897,60			
14	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	39,488	50,00	1 974,40	CS ÚRS 2022 02
15	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013		0,00	CS ÚRS 2022 02
vv 39,488*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství					0,013			
16	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	39,488	50,00	1 974,40	CS ÚRS 2022 02
vv "1np-pokoj"2,4*3,15+"chodba"2,25*1,35+"pokoj"4,25*5,5+"kuchyn"1,4*2,05+"bojler"0,95*1,1+1,0*1,6					39,488			
17	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	39,488	100,00	3 948,80	CS ÚRS 2022 02
18	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	46,023		0,00	CS ÚRS 2022 02
vv 39,488*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					46,023			
19	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
D 762 Konstrukce tesařské					5 527,20			
20	K	762511226	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	36,848	50,00	1 842,40	CS ÚRS 2022 02
21	K	762511827	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku lepených	m2	36,848	50,00	1 842,40	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1np-pokoj"2,3*3,05+"chodba"2,15*1,25+"pokoj"4,15*5,4+"kuchyn"1,3*1,95+"bojler"0,85*1,0+0,9*1,5		36,848			
22	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	36,848	50,00	1 842,40	CS ÚRS 2022 02
23	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				18 000,00	
24	K	766-pc 1	D+m Okno dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení 870/1140mm-přeměřit na stavbě	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
25	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				3 748,00	
26	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,920	50,00	96,00	CS ÚRS 2022 02
			1,2*1,6"krb"		1,920			
27	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1,920	350,00	672,00	CS ÚRS 2022 02
28	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	4,400	200,00	880,00	CS ÚRS 2022 02
			1,2+1,6*2		4,400			
29	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	4,840		0,00	CS ÚRS 2022 02
			4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,840			
30	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	1,920	700,00	1 344,00	CS ÚRS 2022 02
31	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	2,448		0,00	CS ÚRS 2022 02
			2,22550943396226*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,448			
32	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,920	150,00	288,00	CS ÚRS 2022 02
33	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,920	150,00	288,00	CS ÚRS 2022 02
34	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1,200	150,00	180,00	CS ÚRS 2022 02
			1,2		1,200			
35	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	775	Podlahy skládané				11 004,50	
36	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	84,650	30,00	2 539,50	CS ÚRS 2022 02
			"1np"(2,3+3,05+2,15+1,25+4,15+5,4+1,3+1,95+0,85+1,0+0,9+1,5)*2		51,600			
			"2"5,45+1,0*2+(3,1+3,05+3,6+3,05)*2		33,050			
			Součet		84,650			
37	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelení	m	84,650	100,00	8 465,00	CS ÚRS 2022 02
38	M	61418155	lišta soklová dřevěná	m	91,422		0,00	CS ÚRS 2022 02
			84,65		84,650			
			84,65*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		91,422			
39	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	776	Podlahy povlakové				51 406,87	
40	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	62,733	30,00	1 881,99	CS ÚRS 2022 02
41	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	62,733	30,00	1 881,99	CS ÚRS 2022 02
42	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	62,733	30,00	1 881,99	CS ÚRS 2022 02
43	K	776121113	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	7,410	30,00	222,30	CS ÚRS 2022 02
			0,6*0,95*13		7,410			
44	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	61,473	50,00	3 073,65	CS ÚRS 2022 02
			62,733-1,4*0,9		61,473			
45	K	776141222	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	7,410	50,00	370,50	CS ÚRS 2022 02
46	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah	m2	62,733	50,00	3 136,65	CS ÚRS 2022 02
			"1np-pokoj"2,3*3,05+"chodba"2,15*1,25+"pokoj"4,15*5,4+"kuchyn"1,3*1,95+"bojler"0,85*1,0+0,9*1,5		36,848			
			"2np-chodba"5,45*1,0+"pokoje"3,1*3,05+3,6*3,05		25,885			
			Součet		62,733			
47	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	60,813	600,00	36 487,80	CS ÚRS 2022 02
			"1np-pokoj"2,3*3,05+"chodba"2,15*1,25+"pokoj"4,15*5,4+"kuchyn"1,3*1,95+"bojler"0,85*1,0+0,9*1,5		36,848			
			"2np-chodba"5,45*1,0+"pokoje"3,1*3,05+3,6*3,05		25,885			
			-1,2*1,6		-1,920			
			Součet		60,813			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	66,894		0,00	CS ÚRS 2022 02
			60,813*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		66,894			
49	K	776301812	Odstranění lepených podlahovin ze schodišťových stupňů	m	12,350	50,00	617,50	CS ÚRS 2022 02
			0,95*13		12,350			
50	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	12,350	150,00	1 852,50	CS ÚRS 2022 02
51	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	12,597		0,00	CS ÚRS 2022 02
			12,35*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		12,597			
52	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
D 781 Dokončovací práce - obklady							7 124,00	
53	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,120	50,00	156,00	CS ÚRS 2022 02
			1,2*2,6		3,120			
54	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3,120	350,00	1 092,00	CS ÚRS 2022 02
55	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,120	700,00	2 184,00	CS ÚRS 2022 02
56	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	3,120	150,00	468,00	CS ÚRS 2022 02
57	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,120	150,00	468,00	CS ÚRS 2022 02
58	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,200	200,00	1 040,00	CS ÚRS 2022 02
59	K	781-pc 1	Dodávka obkladu vnitřních keramických hladkých 400/400mm	m2	3,432	500,00	1 716,00	
			3,12		3,120			
			3,12*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,432			
60	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							1 000,00	
61	K	030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN6 Územní vlivy							1 000,00	
62	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN9 Ostatní náklady							1 000,00	
63	K	090001000	Mimostaveništní doprava 3%	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v chatce č.4 v rekreačním středisku Rakovec

KSO:

Místo: Rakovec, Brno

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2022

Zadavatel:

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Tomáš Hruška

IČ:

87928809

DIČ:

Projektant:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

182 065,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	182 065,15	21,00%	38 233,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

220 298,83

Projektant

Zpracovatel

TOMÁŠ HRUŠKA

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.2.2023

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v chatce č.4 v rekreačním středisku Rakovec

Místo: Rakovec, Brno

Žadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

Uchazeč: Tomáš Hruška

Datum: 24. 7. 2022

Projektant: Radka Volková

Zpracovatel: Radka Volková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

182 065,15

HSV - Práce a dodávky HSV	29 219,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 246,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 661,20
997 - Přesun sutě	1 654,40
998 - Přesun hmot	657,00
PSV - Práce a dodávky PSV	151 945,75
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 499,72
762 - Konstrukce tesařské	8 117,97
766 - Konstrukce truhlářské	32 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	4 864,00
775 - Podlahy skládané	11 992,50
776 - Podlahy povlakové	83 075,56
781 - Dokončovací práce - obklady	6 396,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	900,00
VRN3 - Zařízení staveniště	300,00
VRN6 - Územní vlivy	300,00
VRN9 - Ostatní náklady	300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah v chatce č.4 v rekreačním středisku Rakovec

Místo: Rakovec, Brno

Datum: 24. 7. 2022

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno 601 67

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: Tomáš Hruška

Zpracovatel: Radka Volková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							182 065,15	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 219,40	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 246,80	
1	K	6324412121	Vyrovnávací potěr samonivelační tl 0 do 30 mm -na stávající beton	m2	57,848	350,00	20 246,80	
	W		"1np- pokoj"3,0*4,75+"chodba"2,15*1,25+"pokoj"4,25*9,1+"kuchyn"1,3*1,95+"bojler"0,85*1,0+0,9*1,5-1,0*2,5		57,848			
	W		Součet		57,848			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 661,20	
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,400	20,00	108,00	CS ÚRS 2022 02
	W		1,5*1,2*3		5,400			
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	107,640	30,00	3 229,20	CS ÚRS 2022 02
	W		9,2*7,5+9,2*4,2		107,640			
4	K	952-pc 1	Vykližení prostor pro opravu podlah a opětovné nastěhování	sada	1,000	1 500,00	1 500,00	
	W		1		1,000			
5	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,648	500,00	824,00	CS ÚRS 2022 02
	W		0,8*2,06		1,648			
D	997		Přesun sutě				1 654,40	
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,365	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,365	150,00	354,75	CS ÚRS 2022 02
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	59,125	10,00	591,25	CS ÚRS 2022 02
	W		2,365*25 'Přepočtené koeficientem množství		59,125			
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,414	50,00	20,70	CS ÚRS 2022 02
11	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,355	1 000,00	355,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,863	150,00	279,45	CS ÚRS 2022 02
13	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,355	150,00	53,25	CS ÚRS 2022 02
D	998		Přesun hmot				657,00	
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,285	200,00	657,00	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				151 945,75	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 499,72	
15	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	61,108	30,00	1 833,24	CS ÚRS 2022 02
	W		"1np- pokoj"3,10*4,85+"chodba"2,25*1,35+"pokoj"4,35*9,2+"kuchyn"1,4*2,05+"bojler"0,95*1,10+1,0*1,6-1,0*2,5		61,108			
	W		Součet		61,108			
16	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007		0,00	CS ÚRS 2022 02
	W		20,3884371667807*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,007			
17	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	61,108	30,00	1 833,24	CS ÚRS 2022 02
	W		"1np- pokoj"3,10*4,85+"chodba"2,25*1,35+"pokoj"4,35*9,2+"kuchyn"1,4*2,05+"bojler"0,95*1,10+1,0*1,6-1,0*2,5		61,108			
	W		Součet		61,108			
18	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	61,108	30,00	1 833,24	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	71,221		0,00	CS ÚRS 2022 02
	W		61,108*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		71,221			
20	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	762	Konstrukce tesařské				8 117,97	
21	K	762511226	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	89,133	20,00	1 782,66	CS ÚRS 2022 02
	W		"1np-pokoj"3,0*4,75+"chodba"2,15*1,25+"pokoj"4,25*9,1+"kuchyn"1,3*1,95+"bojler"0,85*1,0+0,9*1,5-1,0*2,5		57,848			
	W		"2np-chodba"5,45*1,0+"pokoje"6,0*3,05+3,10*3,05		33,205			
	W		-1,2*1,6		-1,920			
	W		Součet		89,133			
22	K	762511827	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku lepených	m2	91,053	50,00	4 552,65	CS ÚRS 2022 02
	W		"1np-pokoj"3,0*4,75+"chodba"2,15*1,25+"pokoj"4,25*9,1+"kuchyn"1,3*1,95+"bojler"0,85*1,0+0,9*1,5-1,0*2,5		57,848			
	W		"2np-chodba"5,45*1,0+"pokoje"6,0*3,05+3,10*3,05		33,205			
	W		Součet		91,053			
23	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	89,133	20,00	1 782,66	CS ÚRS 2022 02
24	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				32 000,00	
25	K	766-pc 1	D+m Okno dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení 870/1140mm-přeměřit na stavbě	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
26	K	766-pc 2	D+m balkonové dveře dřevěné diterm-podobné jako původní včetně zapravení, kování,klik,zámku 800/2060mm-přeměřit na stavbě	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
27	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				4 864,00	
28	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1,920	50,00	96,00	CS ÚRS 2022 02
	W		1,2*1,6"krb"		1,920			
29	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1,920	350,00	672,00	CS ÚRS 2022 02
30	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	4,400	200,00	880,00	CS ÚRS 2022 02
	W		1,2+1,6*2		4,400			
31	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	4,840		0,00	CS ÚRS 2022 02
	W		4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,840			
32	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	1,920	700,00	1 344,00	CS ÚRS 2022 02
33	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	2,448		0,00	CS ÚRS 2022 02
	W		2,22550943396226*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,448			
34	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,920	500,00	960,00	CS ÚRS 2022 02
35	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,920	350,00	672,00	CS ÚRS 2022 02
36	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1,200	200,00	240,00	CS ÚRS 2022 02
	W		1,2		1,200			
37	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	775	Podlahy skládané				11 992,50	
38	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	92,250	30,00	2 767,50	CS ÚRS 2022 02
	W		"1np"(9,05+7,25+1,85+1,15+1,25+2,15+1,25+1,5+1,75)*2		54,400			
	W		"2"5,45+1,0*2+(6,0+3,05+3,1+3,05)*2		37,850			
	W		Součet		92,250			
39	K	775413320	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevňovaného vruty s přetmelením	m	92,250	100,00	9 225,00	CS ÚRS 2022 02
40	M	61418155	lišta soklová dřevěná	m	99,630		0,00	CS ÚRS 2022 02
	W		92,25*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		99,630			
41	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	776	Podlahy povlakové				83 075,56	
42	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	57,848	20,00	1 156,96	CS ÚRS 2022 02
43	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	89,133	30,00	2 673,99	CS ÚRS 2022 02
44	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	89,133	30,00	2 673,99	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	776121113	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	14,760	30,00	442,80	CS ÚRS 2022 02
	W		0,6*0,95*13+1,05*0,5*14		14,760			
46	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	89,133	70,00	6 239,31	CS ÚRS 2022 02
	W		"1np-pokoj"3,0*4,75+"chodba"2,15*1,25+"pokoj"4,25*9,1+"kuchyn"1,3*1,95+"bojler"0,85*1,0+0,9*1,5-1,0*2,5		57,848			
	W		"2np-chodba"5,45*1,0+"pokoje"6,0*3,05+3,10*3,05-1,2*1,6		31,285			
	W		Součet		89,133			
47	K	776141222	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	14,760	350,00	5 166,00	CS ÚRS 2022 02
48	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah	m2	91,053	70,00	6 373,71	CS ÚRS 2022 02
	W		"1np-pokoj"3,0*4,75+"chodba"2,15*1,25+"pokoj"4,25*9,1+"kuchyn"1,3*1,95+"bojler"0,85*1,0+0,9*1,5-1,0*2,5		57,848			
	W		"2np-chodba"5,45*1,0+"pokoje"6,0*3,05+3,10*3,05		33,205			
	W		Součet		91,053			
49	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	89,133	600,00	53 479,80	CS ÚRS 2022 02
	W		"1np-pokoj"3,0*4,75+"chodba"2,15*1,25+"pokoj"4,25*9,1+"kuchyn"1,3*1,95+"bojler"0,85*1,0+0,9*1,5-1,0*2,5		57,848			
	W		"2np-chodba"5,45*1,0+"pokoje"6,0*3,05+3,10*3,05-1,2*1,6		31,285			
	W		Součet		89,133			
50	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	98,046		0,00	CS ÚRS 2022 02
	W		89,133*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		98,046			
51	K	776301812	Odstanění lepených podlahovin ze schodišťových stupňů	m	27,050	30,00	811,50	CS ÚRS 2022 02
	W		0,95*13+14*1,05		27,050			
52	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	27,050	150,00	4 057,50	CS ÚRS 2022 02
53	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	27,591		0,00	CS ÚRS 2022 02
	W		27,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		27,591			
54	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				6 396,00	
55	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,120	50,00	156,00	CS ÚRS 2022 02
	W		1,2*2,6		3,120			
56	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3,120	300,00	936,00	CS ÚRS 2022 02
57	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,120	700,00	2 184,00	CS ÚRS 2022 02
58	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	3,120	150,00	468,00	CS ÚRS 2022 02
59	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,120	50,00	156,00	CS ÚRS 2022 02
60	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,200	150,00	780,00	CS ÚRS 2022 02
61	K	781-pc 1	Dodávka obkladu vnitřních keramických hladkých 400/400mm	m2	3,432	500,00	1 716,00	
	W		3,12		3,120			
	W		3,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,432			
62	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2022 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				900,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				300,00	
63	K	030001000	Zařízení staveniště 1%	sada	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
	D	VRN6	Územní vlivy				300,00	
64	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	sada	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
	D	VRN9	Ostatní náklady				300,00	
65	K	090001000	Mimostaveništní doprava 3%	sada	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2022 02