

Rozpočet: Stavební opravy vnitřních povrchů a instalací

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	611111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových	m2			
2	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			
3	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			
4	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			
5	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
	997	Přesun sutě				
6	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t			
7	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t			
8	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t			
	998	Přesun hmot				
9	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t			
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	741	Elektroinstalace - silnoproud				
10	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus			
11	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus			
12	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus			
13	34835002	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 4500-6000lm	kus			
14	34838100	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h	kus			
15	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému se zachováním funkčnosti	kus			
16	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus			
	766	Konstrukce truhlářské				
17	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2			
	767	Konstrukce zámečnické				
18	767991801	Demontáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů - odstranění záclonových kolejnic a zastíňujících rolet	kg			
	776	Podlahy povlakové				
19	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			
20	776144111	Tmelení hran schodišťových povlakových podlah	m			
21	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2			
22	776211111	Lepení textilních pásů	m2			
23	69751014	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m	m2			
24	776311111	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně lepením stupnice do 300 mm	m			
25	776311211	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně lepením podstupnice výšky do 200 mm	m			
26	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			

27	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m
28	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m
29	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m
30	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm bronz	m
31	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2
32	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t
	784	Dokončovací práce - malby a tapety	
33	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2
	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	
34	786613210	Montáž zastíňující rolety papírové skládané dvoudílné do oken otevíravých, sklápěcích, vyklápěcích	kus
35	RMAT0001	Záclonová kolejnice AL310, barva stříbrná, délka 2000mm, 3 x stěnový držák, včetně háčků	kus

celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,-Kč s DPH

Součet položek technického zhodnocení

Součet ostatních položek

Součet všech položek rozpočtu

Cena bez DPH	590 089,51 Kč
21%	123 918,80 Kč
Celková cena vč DPH	714 008,31 Kč