


## Změnový list č. 1 ze dne 20.3.2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jezero Most stavební úpravy pláží odvodnění dětského hřiště           |  |  |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19/2/2023                                                             |  |  |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |  |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zhotovitel:                                                           |  |  |
| Statutární město Most<br>Most, Radniční 1, PSČ 434 69<br>DIČ: CZ00266094                                                                                                                                                                                                                                                       | RASEVO s.r.o.<br>tř.Budovatelů 2830/3, 434 01 Most<br>DIČ: CZ08000085 |  |  |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla                             |                                                                       |  |  |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní řešení zohledňovalo vyspádování plochy hřiště v celé její ploše a svodnou drenážní trubku na severním okraji plochy.                                                                                                                                                           |                                                                       |  |  |
| Nové řešení: Provedení drenážních per do jílové vrstvy v prostoru hřiště a 13 svodných drenážních per. Prodloužení odvodnění a jeho zakončení v prostoru svahu cca 10 m od severní hrany hřiště.                                                                                                                               |                                                                       |  |  |
| Zdůvodnění změny: Z důvodu instalace herních atrakcí v prostoru plochy hřiště a jejich ukotvení pomocí betonových patek a základů nebylo možné provést celoplošnou úpravu vyspádování plochy, ale bylo zvoleno odvodnění pomocí drenážních per.                                                                                |                                                                       |  |  |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |                                                                       |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ne                                                                    |  |  |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bude zaneseno do skutečného zaměření stavby                           |  |  |
| Vliv změny na smluvní cenu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ano/ne                                                                |  |  |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 202 382,63 Kč                                                       |  |  |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Penížení/navýšení ceny díla vč. DPH: | 65 803,70 Kč           |
| Nová cena díla vč. DPH:              | <b>1 268 186,33 Kč</b> |

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:        | ANO                                                     |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | Dokončení díla: do 7 týdnů od zahájení stavebních prací |
| Nový termín dokončení díla:                 | Dokončení díla: do 8 týdnů od zahájení stavebních prací |



Příloha změnového listu:

Oceněný výkaz výměr

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění dětského hřiště-jezero Most

Objekt:

Objekt3 - 1 1 Pol

Soupis:

ZL1 - Změnový list 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Most

Zhotovitel:

RASEVO s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 1. 2023

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

IČ:

08000085

DIČ:

CZ08000085

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

54 383,23

DPH základní  
snížená

Základ daně  
54 383,23  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
11 420,48  
0,00

Cena s DPH

v CZK

65 803,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvodnění dětského hřiště-jezero Most  
Objekt: Objekt3 - 1 1 Pol  
Soupis: **ZL1 - Změnový list 1**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Most  
Zhotovitel: RASEVO s.r.o.

Datum: 24. 1. 2023

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
|                   | <b>54 383,23</b> |
| 1 - Zemní práce   | 59 760,94        |
| 2 - Zakládání     | 107 663,20       |
| 8 - Trubní vedení | -30 583,87       |
| 997 - Přesun sutě | -82 457,04       |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvodnění dětského hřiště-jezero Most

Objekt:

Objekt3 - 1 1 Pol

Soupis:

ZL1 - Změnový list 1

Místo:

Datum: 24. 1. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

Zhotovitel:

RASEVO s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

54 383,23

|   |   |           |                                                                   |    |           |        |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| D | 1 |           | Zemní práce                                                       |    |           |        | 59 760,94 |
| 2 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | -17,98091 | 154,00 | -2 769,06 |
| 1 | K | 583320431 | Kamenivo těžené 0/4 T                                             | t  | 169,00000 | 370,00 | 62 530,00 |

|    |   |           |                                                                                                                     |   |           |        |            |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------|
| D  | 2 |           | Zakládání                                                                                                           |   |           |        | 107 663,20 |
| 13 | K | 212751104 | Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace | m | 381,30000 | 314,00 | 119 728,20 |
| 3  | K | 212755216 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože                                             | m | -95,00000 | 127,00 | -12 065,00 |

|    |   |            |                                                                                                 |     |                                                        |           |            |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----------|------------|
| D  | 8 |            | Trubní vedení                                                                                   |     |                                                        |           | -30 583,87 |
| 7  | K | 28611152.A | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x2000 mm                                                | kus | -10,00000                                              | 504,00    | -5 040,00  |
| 9  | K | 28611179.A | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 400x9,8x5000                                                   | kus | -10,00000                                              | 8 960,00  | -89 600,00 |
| 11 | K | 28651755.A | Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/87° PVC                                                       | kus | -10,00000                                              | 256,00    | -2 560,00  |
| 5  | K | 69311068   | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                         | m2  | 1 107,00000                                            | 28,15     | 31 162,05  |
| 4  | K | 871143202  | Položení geotextilie pod kapkovou závlahu                                                       | m2  | -1 811,19400                                           | 13,00     | -23 545,52 |
| 14 | K | 871263121  | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110 | m   | 130,00000                                              | 82,60     | 10 738,00  |
| 15 | M | 28611113   | trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4                                                        | m   | 130,00000                                              | 182,00    | 23 660,00  |
| VV |   |            |                                                                                                 |     | 126,21359223301*1.03 'Přepočtené koeficientem množství | 130,00000 |            |
| 6  | K | 871313121  | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 | m   | -20,00000                                              | 132,92    | -2 658,40  |
| 8  | K | 871393121  | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 | m   | -95,00000                                              | 145,00    | -13 775,00 |
| 18 | K | 877260320  | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100                   | kus | 43,00000                                               | 355,00    | 15 265,00  |
| 19 | M | 28617200   | odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 100/100                                                      | kus | 43,00000                                               | 304,00    | 13 072,00  |
| 16 | K | 877260330  | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100                    | kus | 47,00000                                               | 206,00    | 9 682,00   |
| 17 | M | 28617232   | spojka přesuvná kanalizační PP DN 100                                                           | kus | 47,00000                                               | 158,00    | 7 426,00   |
| 10 | K | 877353121  | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200                                               | kus | -10,00000                                              | 441,00    | -4 410,00  |

|    |     |           |                                                                                                                                            |   |            |        |            |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|------------|
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                |   |            |        | -82 457,04 |
| 12 | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -343,57100 | 240,00 | -82 457,04 |