

Stavební rozpočet - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - ETAPA 1

Název stavby:	REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ TENISOVÉHO AREÁLU	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Hlinsko
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	[REDACTED]
Lokalita:	HLINSKO	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Královské Lesy s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	25.06.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO.05_1 ZAVLAHOVÝ SYSTÉM - ETAPA 1							170 537,87	63 631,88	234 169,75			10,22
SO.05_1 740VD Zavlažování							0,00	46 400,00	46 400,00			0,00
1	SO.05_1	740x001VD	Rozměření a vytáčení tras zavlažovacího systému	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
2	SO.05_1	740x002VD	Výkop rýh, zához, hutnění	m	190,00	95,00	0,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	
3	SO.05_1	740x003VD	Osazení mezikruží KG 200	kus	12,00	180,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	
4	SO.05_1	740x004VD	Osazení postřikovačů	kus	12,00	300,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	
5	SO.05_1	740x005VD	Osazení ventilových šachtic	kus	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
6	SO.05_1	740x006VD	Pokládka a montáž tlakového potrubí	m	260,00	20,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
7	SO.05_1	740x006VD	Poládka a montáž kabelu ochr.trubky	m	90,00	45,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	
8	SO.05_1	740x007VD	Montáž ventilové sestavy	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
9	SO.05_1	740x008VD	Montáž filtrové sestavy	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
10	SO.05_1	740x009VD	Připojení na stávající zdroj vody	soubor	1,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	
11	SO.05_1	740x010VD	Montáž postřikovače včetně přípojky SPX 100, seřízení	soubor	12,00	270,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	
12	SO.05_1	740x011VD	Montáž ovladací jednotky, čidlo srážek	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	SO.05_1	740x012VD	Programování a zprovoznění systému	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	SO.05_1	740x013VD	Montáž man.ovladače závlahy kurtu	soubor	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
15	SO.05_1	740x014VD	Doprava + ostatní režie k zavlažování	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
16	SO.05_1	740x015VD	Demontáž hydrantu nadzemního	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.05_1 13 Hloubené vykopávky							0,00	4 438,50	4 438,50			0,00
17	SO.05_1	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ <i>2*2*2,5 vodovodní šachta</i> <i>1*1*1 provizorní ukončovací šachta</i>	m3	11,00	400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
18	SO.05_1	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 <i>11*0,1</i>	m3	1,10	35,00	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00	RTS I / 2021
SO.05_1 17 Konstrukce ze zemin							0,00	5 060,25	5 060,25			0,00
19	SO.05_1	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny <i>10-6,25 šachta vodovodní</i> <i>1-0,5 provizorní šachta</i>	m3	4,25	900,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
20	SO.05_1	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	6,75	120,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
21	SO.05_1	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 <i>6,75*1,8</i>	t	12,15	35,00	0,00	425,25	425,25	0,00	0,00	RTS I / 2023
SO.05_1 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršků)							1 523,48	390,52	1 914,00			1,50
22	SO.05_1	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu <i>2*2*0,05 cementový potěr</i> <i>2*2*0,1 podkladový beton</i>	m3	0,60	3 190,00	1 523,48	390,52	1 914,00	2,50	1,50	RTS I / 2021
SO.05_1 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							55 935,00	6 300,00	62 235,00			8,62
23	SO.05_1	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	3,00	1 900,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
24	SO.05_1	592243542	Deska zákrytová	kus	1,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	1,09	1,09	RTS I / 2021
25	SO.05_1	592243754	Skruž šachetní	kus	1,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	1,74	1,74	RTS I / 2021
26	SO.05_1	592243744	Dno šachetní	kus	1,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	5,75	5,75	RTS I / 2021
27	SO.05_1	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm <i>1 provizorní šachta pro ukončení závlahového systému ETAPY1</i>	kus	1,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
28	SO.05_1	28697153	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	1,00	2 195,00	2 195,00	0,00	2 195,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
29	SO.05_1	28697159	Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm 1,5 T	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
30	SO.05_1	28695901	Dno šachtové DN 600	kus	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,02	0,02	RTS I / 2021

SO.05_1 95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				3 609,53	380,47	3 990,00	0,10	
31	SO.05_1 953171002R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 100 kg	kus	1,00	390,00	9,53	380,47	390,00	0,01	0,01 RTS I / 2021
32	SO.05_1 55241711	Poklop litina 600/100 B125	kus	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,09	0,09 RTS I / 2021
SO.05_1 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				369,86	662,14	1 032,00	0,01	
33	SO.05_1 970051100R00	Zhotovení prostupu vrtaného D 100 mm 2*0,2	m	0,40	2 580,00	369,86	662,14	1 032,00	0,02	0,01 RTS I / 2021
SO.05_1		Ostatní materiál				109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	
34	SO.05_1 740x01VD	El. ovládací jednotka 4 sekce interiéru	kus	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SO.05_1 740x02VD	Wifi modul (ovládání pomocí tel.)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	SO.05_1 740x03VD	Man. ovladač závlahy kurtu v rozvaděči IP 65	kus	1,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
37	SO.05_1 740x04VD	Čidlo srážek	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	SO.05_1 740x05VD	Elektromag. ventil 6/4" cívka 24V AC	kus	2,00	14 200,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00
39	SO.05_1 740x06VD	Ventilová šachtice 670x490x330	kus	1,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
40	SO.05_1 740x07VD	Rot postřikovač se zpět. ventilem	kus	12,00	3 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
41	SO.05_1 740x08VD	Vodovodní potrubí, včetně armatur	soubor	1,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
42	SO.05_1 740x09VD	Elektroinstalační materiál, vč. kabelu	soubor	1,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00
43	SO.05_1 740x010VD	Drobný pomocný materiál	soubor	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
						Celkem:		234 170,00		

Poznámka:

Rozpočet byl zpracován na základě projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP. □

Případné uvedené materiály jsou pouze informativní a referenční pro určení technických vlastností a charakteristik, pro stanovení kvalitativní úrovně stavby.