

Specifikace Díla:

Předmětem plnění je celková rekonstrukce komunikace včetně chodníků po obou stranách. Budou vyměněny všechny konstrukční vrstvy komunikace i chodníků. Chodníky budou provedeny s asfaltovým krytem a lokálně bude obnovena betonová dlažba. Komunikace bude provedena z asfaltu. V místě snížení obrubníků na nášlap 0,02 m budou realizovány varovné pásy z betonové dlažby pro nevidomé šířky 0,4m (místa pro přecházení a vjezdy). V maximální možné míře budou použity žulové obrubníky OP3 (250/240), které mohou být v případě nedostatku doplněny žulovou obrubou OP6 (150/250). V rámci křižovatky s ulicí Budějovická bude doplněn přechod pro doplnění pěších vazeb. Odvodnění povrchu zůstává nezměněno dle stávajícího stavu. Bude doplněno několik nových UV pro zlepšení odvodnění komunikace, které je v tuto chvíli nedostatečné. Ulice slouží především jako obslužná komunikace pro místní obyvatele.

Rozsah akce je specifikován v příložené projektové dokumentaci.

Dopravní značení musí respektovat technické předpisy TSK.

Součástí předmětu plnění je zajištění dopravně-inženýrského rozhodnutí (DIR). Realizaci dopravně-inženýrského opatření (DIO) zajišťuje zhotovitel (vč. i uzavření všech smluvních vztahů s tím spojených). Součástí předmětu plnění je dopracování realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně digitální formy (referenční systém Bpv), zhotovení geometrických plánů po realizaci stavby, měření hladiny hluku před a po stavbě dle požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy, informační tabule MHMP 2 ks.