

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Oprava terasy MŠ Sady -TERACO DLAŽBA velká terasa</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	MŠ Sady, Nový Jičín
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Nový Jičín, MŠ Sady , Revoluční 52	Konec výstavby:	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 28.03.2023	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>0</b>	<b>Nezařazeno</b>				<b>134 948,58</b>	<b>161 997,99</b>	<b>296 946,58</b>		<b>36,30</b>	
		<b>45</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>		<b>0,00</b>	
1		073873000000	Oprava stávajícího kovového zábradlí	m	24,00	1 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>62</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>23 760,92</b>	<b>6 659,08</b>	<b>30 420,00</b>		<b>15,36</b>	
2		451311811R02	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1, do 12 cm	m2	58,50	520,00	23 760,92	6 659,08	30 420,00	0,26	15,36	RTS I / 2021
		<b>63</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>1 619,76</b>	<b>9 324,24</b>	<b>10 944,00</b>		<b>1,09</b>	
3		622422622R00	Oprava vněj. omítek II, do 65%, štuk na 100% plochy	m2	24,00	456,00	1 619,76	9 324,24	10 944,00	0,05	1,09	RTS I / 2021
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>64 259,91</b>	<b>14 715,09</b>	<b>78 975,00</b>		<b>0,14</b>	
4		632922951RT1	Kladení dlaždic 30x30 cm na stavitel. terče plast. - dlažba TERACO 1033	m2	58,50	1 350,00	64 259,91	14 715,09	78 975,00	0,00	0,14	RTS I / 2021
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>37 978,03</b>	<b>24 902,97</b>	<b>62 881,00</b>		<b>0,17</b>	
5		711801003R00	Hydroizolace DEKPLAN 1,5 mm, ochran. textilie	m2	58,50	802,00	30 103,17	16 813,83	46 917,00	0,00	0,17	RTS I / 2021
6		711774202R00	Systémový profil k folii ukončovací	m	30,70	520,00	7 874,86	8 089,14	15 964,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>7 329,97</b>	<b>12 950,27</b>	<b>20 280,24</b>		<b>0,13</b>	
10		764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	24,00	45,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,07	RTS I / 2021
11		764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	24,00	520,00	2 997,07	9 482,93	12 480,00	0,00	0,06	RTS I / 2021
12		764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	24,00	280,01	4 332,90	2 387,34	6 720,24	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>33 393,00</b>	<b>33 393,00</b>		<b>19,42</b>	
13		965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	5,90	4 470,00	0,00	26 373,00	26 373,00	2,20	12,98	RTS I / 2021
14		965081922R01	Bourání dlažeb, pl. 1 m2	m2	58,50	120,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,11	6,44	RTS I / 2021
		<b>H711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>	<b>740,60</b>	<b>740,60</b>		<b>0,00</b>	
15		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,78	954,01	0,00	740,60	740,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>H764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,00</b>	<b>209,52</b>	<b>209,52</b>		<b>0,00</b>	
16		998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,11	1 939,99	0,00	209,52	209,52	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>H771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>0,00</b>	<b>2 152,32</b>	<b>2 152,32</b>		<b>0,00</b>	
17		998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	3,54	608,00	0,00	2 152,32	2 152,32	0,00	0,00	RTS I / 2021
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>32 950,90</b>	<b>32 950,90</b>		<b>0,00</b>	
18		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,40	226,00	0,00	4 384,40	4 384,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
19		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	194,00	18,60	0,00	3 608,40	3 608,40	0,00	0,00	RTS I / 2021
20		979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	19,40	376,50	0,00	7 304,10	7 304,10	0,00	0,00	RTS I / 2021
21		979082113R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1000 m	t	19,40	310,00	0,00	6 014,00	6 014,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
22		979990101R00	Poplatek za sklád. sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	19,40	600,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
							<b>Celkem:</b>		<b>296 947,00</b>			

Poznámka: