

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>1731</b>	<b>Husitské muzeum - doplnění</b>	
Objekt:	<b>1731</b>	<b>Doplnění konstrukce dřevěné podlahy v 1.NP</b>	
Rozpočet:	<b>1731</b>	<b>Doplnění konstrukce dřevěné podlahy v 1.NP</b>	
Objednatel:	<b>Husitské muzeum v Táboře</b>		IČ: <b>000 72 486</b>
	<b>nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor</b>		DIČ: <b>CZ00072486</b>
Zhotovitel:	<b>Sdružení pro stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře, Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.</b>		IČ: <b>000 14 915</b>
	<b>Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</b>		DIČ: <b>CZ00014915</b>

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		
PSV		47 812,66
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
<b>Celkem</b>		<b>47 812,66</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 812,66 CZK
Základní DPH	21 %	10 040,66 CZK

Zaokrouhlení

CZK

**Cena celkem s DPH**

**57 853,32 CZK**

v Praze dne 28.03.2017

Ing. Martin Stašek

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			47 812,66	100
Cena celkem					47 812,66	100

### Položkový rozpočet

S:	1731	Husitské muzeum - doplnění
O:	1731	Doplnění konstrukce dřevěné podlahy v 1.NP
R:	1731	Doplnění konstrukce dřevěné podlahy v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	762	Konstrukce tesařské				47 812,66		2,08		0,00
1	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci trámy 100x100mm : (19,2+15+16,8+10,4+10,7+12,1)/0,60 trámy 100*120mm : (19,2+15+16,8+10,4+10,7+12,1)/0,50	m	308,73333 140,33333 168,40000	38,97	12 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2	762911111R00	Impregnace řeziva máčením trámy 100x100mm : ((19,2+15+16,8+10,4+10,7+12,1)/0,60)*0,10*4*1,1 trámy 100*120mm : (((19,2+15+16,8+10,4+10,7+12,1)/0,50)*(0,10*2+2*0,12)*1,1	m2	143,25227 61,74667 81,50560	63,75	9 132,33	0,00	0,01	0,00	0,00
3	60596002R	Řezivo - fošny, hranoly trámy 100x100mm : ((19,2+15+16,8+10,4+10,7+12,1)/0,60)*0,10*0,10*1,1 trámy 100*120mm : ((19,2+15+16,8+10,4+10,7+12,1)/0,50)*0,10*0,12*1,1	m3	3,76655 1,54367 2,22288	6 460,00	24 331,91	0,55	2,07	0,00	0,00
4	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,08020	1 113,50	2 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00