

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 28.03. 2023

HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu kanceláře, v budově Olomouc - administrativní budova Nerudova, IC6000315233 , dle nabídkového listu č.132-2023. Oprava maleb, výměna podlahové krytiny, nátěr dveří, oprava kazetového stropu, výměna kování. Kancelář: 3P26.

Zakázka / objekt RE: ZDC/71/22762

Dohodnutá cena: 126 103,71,- Kč (bez DPH)

Termín: 31.5.2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

132-2023

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211Z3520MSE

ZDC/71/22762

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Olomouc - AB Nerudova 1

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Oprava kanceláře 3P26

Oprava omítek, malování kanceláře, výměna podlahové krytiny, nátěr, oprava dveří, oprava stropu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 31.5.2023

Příloha:

Vzdálenost v KM

3

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

<input type="text"/>	27.03.2023	<input type="text"/>
----------------------	------------	----------------------

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

<input type="text"/>	27.03.2023	<input type="text"/>
----------------------	------------	----------------------

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

<input type="text"/>	27.03.2023 v 11:35 hod
----------------------	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

03.04.2023	28.03.2023
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Zahájení prací do 20 pracovních dnů od objednávky	31.05.2023
---	------------

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 132-2023

Stavba: Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláře 3P26

KSO:
Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

126 103,71

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Správce obvodu:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, Přednost SPS:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 132-2023

Stavba: Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláře 3P26

Místo: Olomouc - AB Nerudova 1

Datum: 28. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

126 103,71

132-2023 Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláře 3P26

VRN VRN

Ostatní Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláře 3P26

Objekt:

132-2023 - Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláře 3P26

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

28. 3. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
D		997	Přesun sutě				
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV			0,111*5 'Přepočtené koeficientem množství				
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			0,111*10 'Přepočtené koeficientem množství				
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
8	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus			
9	M	54924010	<i>zámek zadlabací 5140/20PPN 1/2 - protipožární</i>	kus			
10	M	54964150	<i>vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče</i>	kus			
11	M	5491412R	<i>kování rozetové klíka/klíka</i>	kus			
12	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%			
13	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%			
D		776	Podlahy povlakové				
14	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
15	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2			
16	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			
17	K	776211111	Pokládka koberec	m2			
18	M	6975101R	<i>koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m</i>	m2			
19	K	77621212R	Podložka pod kol. židly na koberec	kus			
20	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			
21	M	6975120R	<i>lišta koberecová 50x7mm</i>	m			
22	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			
23	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
24	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
26	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2			
27	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
28	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
29	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2			
30	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2			
31	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			
32	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2			
33	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			
34	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
35	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
36	K	783601715	Odmaštění ředitelovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m			
37	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m			
38	K	783614651	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m			
39	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
40	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m			
41	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
42	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2			
43	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2			
44	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
45	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m			
46	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
47	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus			
48	K	784161221	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			
49	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
50	M	581248400	<i>páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m</i>	m			
51	M	581248330	<i>páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m</i>	m			
52	M	581248380	<i>páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m</i>	m			
53	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2			
54	M	58124850	<i>fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m</i>	m			
55	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
56	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
57	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník (Demontáž garnýží, výměna stropních kazet)	hod			
58	M	59030570	<i>podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm</i>	m2			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláře 3P26

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

28. 3. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor			
	W		"Místní šetření pro vytvoření cenové nabídky"				
	W		1				

D VRN4 Inženýrská činnost

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor			
	W		"Koordinační stavebních prací"				
	W		1				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - AB Nerudova 1 - Oprava kanceláře 3P26

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Olomouc - AB Nerudova 1

Datum:

28. 3. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%
---	---	-----------	--------------------------	---

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3548402

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5c2f3439-ad90-4041-b818-e8c1fa85d9b3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.04.2023 09:32:10



046f240c-02e2-4378-9c23-6ffe58f82719