

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 1901 Školní jídelna Brno, Kounicova 30, sanace vlhkosti zdíva  
**Objekt:** SO 01 ŠJ Kounicova  
**Rozpočet:** D2 ASŘ - šatny ženy, muži a přílehlé zázemí

**Zadavatel:** Statutární město Brno, MČ Brno-střed IČO: 44992785  
 Dominikánská 264/2 DIČ: CZ44992785  
 60169 Brno

**Zhotovitel:** DSMS stavby-ocel s.r.o. IČO: 6555080  
 Komenského nám 23/13, 66491 Ivančice DIČ: CZ06555080


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	183 273,92
PSV	22 501,54
MON	11 950,00
Vedlejší náklady	17 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>234 725,46</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	234 725,46 CZK
Základní DPH	21 %	49 292,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH** **284 017,81 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_  

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Sanační opatření	HSV			160 034,39	68
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 375,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 242,30	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 785,64	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 484,78	1
730	Ústřední vytápění	PSV			6 258,00	3
735	Otopná tělesa	PSV			1 040,41	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 556,17	4
781	Obklady keramické	PSV			5 646,96	2
M21	Elektromontáže	MON			11 950,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 351,81	4
VN	Vedlejší náklady	VN			17 000,00	7
Cena celkem					234 725,46	100

### Položkový soupis prací a dodávek



S:	1901	Školní jídelna Brno, Kounicova 30, sanace vlhkosti zdiva
O:	SO 01	ŠJ Kounicova
R:	D2	ASŘ - šatny ženy, muži a přilehlé zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 64</b>		<b>Sanační opatření</b>				<b>160 034,39</b>		
1	281606121R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 300 mm Vyvrtání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. C0.01 : 0,20 C0.02 : 0,30 C0.05 : 1,56+1,10+1,04+2,45+0,45	m	7,10000	680,00	4 828,00	801-4	RTS 19/ I
2	281606123R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 500 mm Vyvrtání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. C0.01 : 2,60	m	2,60000	1 048,00	2 724,80	801-4	RTS 19/ I
3	28160612RP60	Beztlaková krémová injektáž, zdiva cihel.tl.do 60cm Vyvrtání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. C0.01 : 0,60+0,60 C0.02 : 1,03+1,70 C0.05 : 1,90+0,60+1,75+1,00+0,90	m	10,08000	1 048,00	10 563,84		Vlastní
4	28160612RP70	Beztlaková krémová injektáž, zdiva cihel.tl.do 70cm Vyvrtání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. C0.01 : 2,70 C0.05 : 1,00+1,80	m	5,50000	1 468,00	8 074,00		Vlastní
5	28160612RP90	Beztlaková krémová injektáž, zdiva cihel.tl.do 90cm Vyvrtání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. C0.05 : 4,00	m	4,00000	1 888,00	7 552,00		Vlastní
6	602031101RP3	Penetrační nátěr proti dusičnanům a chloridům ve zdivu	m2	22,71360	83,00	1 885,23		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1901	Školní jídelna Brno, Kounicova 30, sanace vlhkosti zdiva
O:	SO 01	ŠJ Kounicova
R:	D2	ASŘ - šatny ženy, muži a přilehlé zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C0.01 : 2,70*2,48		6,69600				
		C0.05 : 5,64*2,84		16,01760				
7	602031101RP4a	Sulfátostálá penetrace proti solím	m2	25,42100	103,00	2 618,36		Vlastní
		C0.01 : 1,55*0,50		0,77500				
		2,70*1,15		3,10500				
		(2,60+0,60+0,60+0,60+0,50)*1,30		6,37000				
		C0.02 : (1,70+1,03)*0,50		1,36500				
		C0.05 : (1,75+0,60+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11-0,70+1,56+1,10+1,04+2,45+0,45+0,15+1,90+0,60)*0,50		7,32000				
		5,64*1,15		6,48600				
8	602031101RP4b	Adhezní sulfátostálá vrstva	m2	25,42100	512,84	13 036,91		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 25,42100		25,42100				
9	602031101RP4c	Vyrovnávací vrstva se síranovzdorným pojivem	m2	25,42100	485,32	12 337,32		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 25,42100		25,42100				
10	602031101RP5	Sulfátostálý plošný minerální nátěr ve dvou vrstvách	m2	25,42100	183,00	4 652,04		Vlastní
		C0.01 : 1,55*0,50		0,77500				
		2,70*1,15		3,10500				
		(2,60+0,60+0,60+0,60+0,50)*1,30		6,37000				
		C0.02 : (1,70+1,03)*0,50		1,36500				
		C0.05 : (1,75+0,60+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11-0,70+1,56+1,10+1,04+2,45+0,45+0,15+1,90+0,60)*0,50		7,32000				
		5,64*1,15		6,48600				
11	602031101RP6a	Postřik stěn proti solím	m2	49,51660	73,00	3 614,71		Vlastní
		C0.01 : 1,55*1,00		1,55000				
		2,70*1,65		4,45500				
		(2,60+0,60+0,60)*1,80		6,84000				
		(0,50+0,60)*1,00		1,10000				
		C0.02 : (1,70+1,03)*1,80		4,91400				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1901	Školní jídelna Brno, Kounicova 30, sanace vlhkosti zdiva
O:	SO 01	ŠJ Kounicova
R:	D2	ASŘ - šatny ženy, muži a přilehlé zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C0.05 : (1,75+0,60+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11-0,70+1,56+1,10+1,04+2,45+0,45+0,15+1,90+0,60)*1,00 5,64*2,84		14,64000 16,01760				
12	602031101RP6b	Podkladní a vyrovnávací kompresní omítka se sníženou alkalitou, hydrofobní, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	49,51660	501,44	24 829,60		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 49,51660		49,51660				
13	602031101RP6c	Jádrová omítka pro zavlhle a zasolené zdivo se sulfátovým pojivem a s obsahem pemzového granulátu, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	49,51660	747,32	37 004,75		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 49,51660		49,51660				
14	602031101RP6d	Sanační štuková vrstva	m2	49,51660	364,89	18 068,11		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 49,51660		49,51660				
15	602031101RP7	Maiba prodyšnou sanační barvou	m2	111,20480	74,14	8 244,72		Vlastní
		C0.01 : (1,05+1,55+2,70+2,60+0,60+0,60+1,27+0,80+0,30+0,60)*2,48 (1,05+0,95+1,05)*(2,48-2,10) (0,40+0,80+0,40)*(2,10-1,80) Odpočet otvorů : -0,70*2,02 Připočet ostění : (1,05+0,90+1,05)*0,60		29,93360 1,15900 0,48000 -1,41400 1,80000				
		C0.02 : (1,70+1,03)*2*(2,52-1,80) C0.04 : (1,75+0,92)*2*(2,52-1,80) C0.05 :		3,93120 3,84480 70,03440				
		(1,75+0,60+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11+1,56+1,10+1,04+5,64+2,45+0,45+0,15+1,90+0,60+0,50+1,75+1,43)*2,84 Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -0,70*2,02*2 -0,90*1,44 Připočet ostění : (1,44+0,90+1,44)*0,55 C0.06 : (1,98+2,15+0,90+1,05+0,15+1,05+0,93+1,98)*(2,52-2,00)		-1,81800 -2,82800 -1,29600 2,07900 5,29880				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 375,00		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1901	Školní jídelna Brno, Kounicova 30, sanace vlhkosti zdiva
O:	SO 01	ŠJ Kounicova
R:	D2	ASŘ - šatny ženy, muži a přilehlé zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	31,10600	108,50	3 375,00	800-3	RTS 19/ I

C0.01 : 2,60*1,50*2	7,80000
C0.02 : 1,70*1,03	1,75100
C0.05 : (1,75+0,78+0,55+2,10+6,74+2,45)*1,50	21,55500

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>4 242,30</b>
----------------	---	--	--	--	--	-----------------

17	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	35,80000	118,50	4 242,30	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

C0.01 : 9,10	9,10000
C0.02 : 1,80	1,80000
C0.04 : 4,80	4,80000
C0.05 : 16,20	16,20000
C0.06 : 3,90	3,90000

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>5 785,64</b>
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

18	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	31,71000	26,00	824,46	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	-----------

C0.01 : 1,55+2,70+2,60+0,60+0,60+0,60+0,40+0,20+0,30+0,60	10,15000
C0.05 :	21,56000
0,30+0,45+1,43+1,75+0,60+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11+1,56+1,10+1,04+2,64+0,90+2,10+2,45+	
0,45+0,15+1,90+0,60-0,90-0,70	

19	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	50,26500	87,80	4 413,27	801-3	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

C0.01 : 1,55*1,00	1,55000
2,70*1,65	4,45500
(2,60+0,60+0,60)*1,80	6,84000
(0,20+0,30+0,60)*1,00	1,10000
C0.02 : (1,70+1,03)*1,80	4,91400

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	1901	Školní jídelna Brno, Kounicova 30, sanace vlhkosti zdiva
O:	SO 01	ŠJ Kounicova
R:	D2	ASŘ - šatny ženy, muži a přilehlé zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C0.05 : (1,75+0,60+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11+1,56+1,10+1,04+2,45+0,45+0,15+1,90+0,60)*1,00		15,34000				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,00		-0,70000				
		5,65*2,84		16,04600				
		Odpočet otvorů : -0,80*0,60		-0,48000				
		Připočet ostění : (0,60+0,80+0,60)*0,60		1,20000				
20	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	4,91400	111,50	547,91	801-3	RTS 19/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, C0.02 : (1,03+1,70)*1,80		4,91400				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 484,78</b>		
21	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,95942	375,00	1 484,78	801-4	RTS 19/ I
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				<b>6 258,00</b>		
22	73002	Vypuštění topného systému	hod	4,00000	345,00	1 380,00		Vlastní
23	73003	Napuštění topného systému - vč. tlakové zkoušky	hod	6,00000	345,00	2 070,00		Vlastní
24	730034	Topná zkouška	hod	72,00000	39,00	2 808,00		Vlastní
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>1 040,41</b>		
25	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	3,00000	138,00	414,00	800-731	RTS 19/ I
26	735192923R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, do 150 mm	kus	3,00000	175,00	525,00	800-731	RTS 19/ I
27	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	9,39000	10,80	101,41	800-731	RTS 19/ I
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>9 556,17</b>		
28	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,17100	48,70	154,43	800-771	RTS 19/ I
		C0.01 : (1,55+2,70+2,60+0,60+0,60+0,60+0,40+0,20+0,30+0,60)*0,10		1,01500				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1901	Školní jídelna Brno, Kounicova 30, sanace vlhkosti zdiva
O:	SO 01	ŠJ Kounicova
R:	D2	ASŘ - šatny ženy, muži a přilehlé zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C0.05 : (0,30+0,45+1,43+1,75+0,60+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11+1,56+1,10+1,04+2,64+0,90+2,10+2,45+0,45+0,15+1,90+0,60-0,90-0,70)*0,10		2,15600				
29	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	31,71000	127,00	4 027,17	800-771	RTS 19/ I
		C0.01 : 1,55+2,70+2,60+0,60+0,60+0,60+0,40+0,20+0,30+0,60		10,15000				
		C0.05 : 0,30+0,45+1,43+1,75+0,60+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11+1,56+1,10+1,04+2,64+0,90+2,10+2,45+0,45+0,15+1,90+0,60-0,90-0,70		21,56000				
30	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	31,71000	92,90	2 945,86	800-771	RTS 19/ I
		C0.01 : 1,55+2,70+2,60+0,60+0,60+0,60+0,40+0,20+0,30+0,60		10,15000				
		C0.05 : 0,30+0,45+1,43+1,75+0,60+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11+1,56+1,10+1,04+2,64+0,90+2,10+2,45+0,45+0,15+1,90+0,60-0,90-0,70		21,56000				
31	597623142R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4	m2	3,48810	491,00	1 712,66	SPCM	RTS 19/ I
		31,71*0,10		3,17100				
		Koeficient: 0,10		0,31710				
32	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	88,40120	8,10	716,05	800-771	RTS 19/ I
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>5 646,96</b>		
33	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	4,91400	42,70	209,83	800-771	RTS 19/ I
		C0.02 : (1,70+1,03)*1,80		4,91400				
34	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	3,00000	50,60	151,80	800-771	RTS 19/ I
35	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	3,00000	58,30	174,90	800-771	RTS 19/ I
36	781415016RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	4,91400	582,00	2 859,95	800-771	RTS 19/ I



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	1901	Školní jídelna Brno, Kounicova 30, sanace vlhkosti zdiva
O:	SO 01	ŠJ Kounicova
R:	D2	ASŘ - šatny ženy, muži a přilehlé zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C0.02 : (1,70+1,03)*1,80		4,91400				
37	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	5,40540	353,50	1 910,81	SPCM	RTS 19/ I
		C0.02 : (1,70+1,03)*1,80		4,91400				
		Koeficient: 0,10		0,49140				
38	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	53,07290	6,40	339,67	800-771	RTS 19/ I
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>11 950,00</b>		
39	M2101T00	Elektroinstalace - viz rozpočet specialisty	soubor	1,00000	11 950,00	11 950,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>8 351,81</b>		
40	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	2,73382	698,00	1 908,21	801-3	RTS 19/ I
41	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,73382	226,00	617,84	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
42	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	51,94250	15,60	810,30	801-3	RTS 19/ I
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,73382	318,00	869,35	801-3	RTS 19/ I
44	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,93526	35,40	387,11	801-3	RTS 19/ I
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,73382	1 375,00	3 759,00	801-3	RTS 19/ I
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>17 000,00</b>		
46	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 19/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
47	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 19/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
48	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 19/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
<b>Celkem</b>						<b>234 725,46</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	1901	Školní jídelna Brno, Kounicova 30, sanace vlhkosti zdiva
O:	SO 01	ŠJ Kounicova
R:	D2	ASŘ - šatny ženy, muži a přilehlé zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

