

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY



Stavba:
Oprava LC Přestáňská

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Gracculus s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-ČZ:
Datum: 7.2.2023
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				207 771,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	207 771,78	21,00%	43 632,07	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		251 403,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



S^č vba: Oprava LC Přestáňská

Místo:

Datum: 7.2.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Gracculus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	207 771,78
HSV - Práce a dodávky HSV	207 771,78
1 - Zemní práce	34 000,00
5 - Komunikace pozemní	130 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 752,00
998 - Přesun hmot	11 619,78

SOUPIS PRACÍ

LESV



Číslo:

Oprava LC Přestářská

Místo:

Datum: 7.2.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Gracculus s.r.o.

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							207 771,78	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				207 771,78	
D	1		Zemní práce				34 000,00	
2	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	50,000	550,00	27 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3					
	WV		"Odstlavení nevhodných zemín z prostoru skládkoviště" 25*5*0,4		50,000			
	WV		Součet		50,000			
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	50,000	110,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
4	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hulinění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
D	5		Komunikace pozemní				130 400,00	
8	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 II 250 mm	m2	125,000	290,00	36 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění II, 250 mm					
	WV		"skládkoviště" 25*5		125,000			
	WV		Součet		125,000			
7	K	564851111	Podklad ze štěrku SD plochy přes 100 m2 II 150 mm	m2	125,000	180,00	22 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění II, 150 mm					
	WV		"skládkoviště - SD 0/63" 25*5		125,000			
	WV		Součet		125,000			
10	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	700,000	55,00	38 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vyléčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhuštěním, v množství do 0,04 m3/m2					
	WV		"LC 2L v délce 200m" 200*3,5		700,000			
	WV		Součet		700,000			
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	33,150	1 000,00	33 150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhuštěním kamenivem hrubým drceným					
	WV		((16*3,5)+(20*1,5)+(14*2))*0,3		33,150			
	WV		Součet		33,150			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 752,00	
1	K	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích II do 100 mm	m2	1 134,000	28,00	31 752,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na ivromedy na vzdálenost do 60 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	WV		1800*2*0,3		1 134,000			
	WV		Součet		1 134,000			
D	998		Přesun hmot				11 619,78	
9	K	908225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	193,663	60,00	11 619,78	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytém z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

Technická zpráva

Oprava LC Přestáňská
Inv.č. 311131

k.ú Přestání 594/1; 594/2; 595; 199
570 - 590 m.n.m.

Současný stav lesní cesty: LC tř 2L v délce 984mm – Cesta je letitým provozem znehodnocena. Jsou zde naplaveniny a pomístní výtluky. Místy je LC podmáčena nedostatečným odvodněním

Cílem úprav je zlepšení odvodnění a povrchu lesní cesty a zpřístupnění okolních linek

Technické řešení:

V celé délce(1890m) LC 1L a 2L bude provedeno oboustranné stržení krajnic.

V trase cesty budou rovedeny lokální opravy výtluků na LC 2L. Tato oprava bude provedena v rozsahu 15m*3,5m, 20m*1,5m a 14m*2m v tl 0,3m tj 33,15m³. V určitých úsecích bude provedeno doplnění zakalení ŠD 0/32 v tl 40mm a to v šířce 3,5 v celkové délce 200m.

V trase LC bude provedeno zpevnění skládkoviště o rozměrech 25m*5m odtěžením nevhodných materiálů a doplněním DK 63/125 v tl 250mm a ŠD 0/63 v tl 150mm

Vypracoval: 