

32.23 Rozpočet – cenová nabídka

Stavební úpravy v místnosti 0.27, Praha 2 ()

1. Protiprachová opatření – zakrývání, zalepování vč. prosklené příčky
2. Demontáž lina 46m² :
3. Vynesení, odvoz a likvidace starého lina (Kontejner)
4. Vybourání vadné části betonové podlahy (pod demontovaným přístrojem NMR do hl. 0,4m, celkem 0,8m³ á
5. Vynesení ssuti do kontejneru + úklid vč. chodby :
6. Nákup betonu (tř. 30) 56 pytlů á + ocel. výztuž
7. Doprava beton + manipulace (vodorovná, bez mechanizace)

8. Nákup ocel. výztuže 6x15, 2ks á), vázací drát + distanční lišty ---, doprava , celkem
9. Betonáž vč. míchání na místě 4prac.
10. Úklidové práce vč. chodby 3x2prac.
11. Vysekání drážek pro uzemnění antistatické podlahy, uzemňovací vodič, napojení ocel. zárubně, ÚT, 4 krabice, napojení v rozvaděči zazdivání a začišťování drážek (cca 30m)
12. Malířské práce 190,4m
 - pomocné lešení – žebříky
 - škrábání – broušení staré malby 190,4m²
 - penetrace hloubková 190,4
 - celoplošné tmelení + broušení 35m² á
 - zakrývání proteklých míst stropu 10m² á ---
 - malba Primalex Plus dvojnásobná 2x190,4m² á
 - doprava pro malování
 - úklid po malování vč. mytí oken, dveří atd. 3prac. á 8HR á
 - + úklidové prostředky , celkem
13. Podlahářské práce – plocha 46m²
 - zbroušení, vyluxování podlah 46m² á
 - vysamonivelování podlah 40m² á)
 - montáž PVC antistatik vč. svařování 46m² á
 - lištování vysokou lištou PVC 33bm á
 - nákup lina Eletrostatic vč. prořezu 55m² á
 - nákup lišta PVC 33m á
 - šňůra PVC svářecí 3kg á
 - lepidlo grafitové 16kg á
 - doprava materiálu + manipulace
14. Koneční úklid, vyklizení pracoviště

V Praze 30/3/2023

PENTA TRADE s.r.o.
25207 Štěchovice 335