

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
	Výměna zbahnělého KL žst Liběchov 2.SK, Liběchov-Štětí 1. TK + 2.TK				
	Materiál				
5955101005	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	296,00		
	Výkony				
5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím miniryvadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	145,000		
5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím miniryvadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	15,000		
5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	170,000		
5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční jedinečnou výměnu, demontáž upevňovačů, odstranění KL a částí stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačů, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a částí stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	2,000		
5905105020	Doplnění KL kamenivem jedinečně ručně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva jedinečně ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	15,000		
	přepravy				
9903100100	přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	ks	2,00		UOŽI 2023
	<i>přeprava dvoucestného bagru</i>				
9903100100	přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	ks	2,00		UOŽI 2023
	<i>přeprava minibagru</i>				
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	296,000		
	<i>přeprava výzisku na deponii</i>				
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	296,000		
	<i>doprava nového kameniva</i>				
031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,000		
	CELKEM				- Kč
	CELKEM				0,00

zbahnělé ŠL Liběchov 2.SK ve 2.SK km 300,350 15MP, 2 x VP
zbahnělé ŠL Liběchov - Štětí 2.TK km 381,560 10 MP
km 381,570 26 MP
km 381,620 25MP
zbahnělé ŠL Liběchov - Štětí 1.TK km 384,060 - 385,110 163 MP

Zdůvodnění: odstranění zbahnělého štěrkového lože v celém profilu a závady GPK

výluky: budou využity výluky SEE v měsíci dubnu a květnu 2023

fakturace bude provedena po skončení provedených prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3550254

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 85e998c6-8995-40d9-b275-64de88a422e4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.04.2023 14:11:00



87b264fe-2115-4e7b-ad2a-bdd312110dce