

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Hostýnem, ul. U Mlékárny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.

IČ:

060 20 666

DIČ:

CZ 060 20 666

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 250 808,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 232 838,00	21,00%	262 669,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 513 477,68****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

K [REDACTED]

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Šárka Nentvichová: [REDACTED]

Datum a podpis:

5.4.2023

Razítko

Datum a podpis:

13.03.2023

Razítko

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Hostýnem, ul. U Mlékárny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 250 808,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 250 808,00
8 - Trubní vedení	1 250 808,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bystřice pod Hostýnem, ul. U Mlékárny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**1 250 808,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 250 808,00

D 8

Trubní vedení

1 250 808,00

1	K	8-01	Vyčištění kanalizace před sanací	m	172,000		
2	K	8-02	Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací	m	172,000		
3	K	8-03	Práce robotem - frézování nerovností kanalizace	hod	16,000		
4	K	8-04	Práce robotem - odfrézování přesazených přípojek	ks	7,000		
5	K	8-05	Práce robotem - otevření přípojek po sanaci	ks	9,000		
6	K	8-06	Sanace kanalizace DN 400 - metoda UV LINER (úsek Š26213 - Š11094125), min. tl. staticky relevantní vrstvy 3,7 mm; min. krátkodobý modul pružnosti rukávce dle ISO 178 E=8 500N/mm2	m	172,000		
7	K	8-07	Práce robotem - zatěsnění přípojek po sanaci - injektáž	ks	9,000		
8	K	8-08	Sanace šachet - zednický (dno, stěny, stupačky)	ks	6,000		
9	K	8-09	Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po provedení prací s dodáním záznamu na DVD	m	172,000		
10	K	8-10	Stavební úprava revizní šachty pro sanační práce - Š26211	ks	1,000		
11	K	8-11	Přečerpávání splašků po dobu sanace - pohotovost čerpadel	kpl	1,000		
12	K	8-12	Zřízení staveniště, přípravné a dokončovací práce	kpl	1,000		
13	K	8-13	Doprava kolony vozidel	kpl	1,000		
14	K	8-14	Doprava injektážní technologie	kpl	1,000		
15	K	8-15	Doprava sanačního rukávce	kpl	1,000		

Harmonogram prací : "Bezvýkopová oprava kanalizace DN 400, ulice U Mlékárny, Bystřice pod Hostýnem

Činnost	1. KT	2. KT	3. KT	4. KT	5. KT	6. KT	7. KT	8. KT	9. KT
Zřízení staveniště									
Instalace dopravního značení									
Vysokotlaké čištění stoky - před sanací									
Frézování překážek v potrubí před sanací									
Instalace rukávce UV Linerem									
Otevření přípojek									
Injektáž přípojek									
Sanace šachet									
Videoinspekce a zkouška těsnosti									
Inženýrská činnost									
Dokončovací práce, předání stavby									