

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 04 Oprava fasády čerpací stanice - Bystřice pod Hostýnem
Objekt: 01 Oprava fasády čerpací stanice - Bystřice pod Hostýnem
Rozpočet: 1 Oprava fasády čerpací stanice - Bystřice pod Hostýnem

Zadavatel Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. IČO: 49451871
 Kojetínská 3666/64 DIČ: CZ49451871
 76701 Kroměříž

Zhotovitel: MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. IČO: 18189407
 Hulínská 1799/1 DIČ: CZ18189407
 767 01 Kroměříž

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			██████████
PSV			██████████
MON			██████████
Vedlejší náklady			██████████
Ostatní náklady			██████████
Celkem			427 025,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	427 025,66 CZK
Základní DPH	21 %	89 675,39 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 516 701,05 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele



Popis stavby: 04 - Oprava fasády čerpací stanice - Bystřice pod Hostýnem
Popis objektu: 01 - Oprava fasády čerpací stanice - Bystřice pod Hostýnem
Popis rozpočtu: 1 - Oprava fasády čerpací stanice - Bystřice pod Hostýnem



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV			3	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1	3
764	Konstrukce klempířské	PSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN			1	
Cena celkem					427 025,66	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	04	Oprava fasády čerpací stanice - Bystřice pod Hostýnem
O:	01	Oprava fasády čerpací stanice - Bystřice pod Hostýnem
R:	1	Oprava fasády čerpací stanice - Bystřice pod Hostýnem

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1							
1	113106121R00	Zemní práce					
		Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	18,00000			RTS 23/I
Díl: 5							
2	59681111R00	Komunikace					
		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva téžného tloušťky do 30 mm	m2	18,00000			RTS 23/I
komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m							
3	564801400U00	Podklad komunikací štěrkodrti 5-20cm frakce 4-8	m2	18,00000			Vlastní
Díl: 62							
4	62245111R00	Úpravy povrchů vnější					
		Omitky vnější cementové stěn nebo štítů hrubé nezatřené	m2	176,40000			RTS 23/I
5	622326119RT3	Zateplení soklu soklovým polystyrenem s klasickou rovnou hranou, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	176,40000			RTS 23/I
nanesení lepicího tmełu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.							
6	622391R	Příplatek za XPS tl. 50 mm	m2	18,00000	224,50		Vlastní
Díl: 94							
7	941941042R00	Lešení a stavební výtahy					
		Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	196,00000	30		RTS 23/I
včetně kotvení							
8	941941291R00	Lešení a stavební výtahy					
		Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	392,00000			RTS 23/I
včetně kotvení							
2 měsíce : 196*2							
9	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	196,00000			RTS 23/I
Díl: 96							
10	978059631R00	Bourání konstrukcí					
		Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	176,40000			RTS 23/I
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
11	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabnutím spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti. v rozsahu do 30 %	m2	176,40000			RTS 23/I

Položkový soupis prací a dodávek


S: 04	Oprava fasády čerpací stanice - Bystřice pod Hostýnem
O: 01	Oprava fasády čerpací stanice - Bystřice pod Hostýnem
R: 1	Oprava fasády čerpací stanice - Bystřice pod Hostýnem

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						
12 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů, výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	22,16668			1801-4	RTS 23/I
Díl: 764	Konstrukce klempířské						
13 76401R	D+M svodu o120 z lakovaného Pz plechu	m	4,90000				Vlastní
14 76402R	Úprava střešní vpusti	kpl	1,00000				Vlastní
15 76403R	D+M hromosvodových kotev	ks	6,00000				Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
16 979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	21,00600			1801-3	RTS 23/I
17 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,00600			1801-3	RTS 23/I
18 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	21,00600			1801-3	RTS 23/I
19 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	21,00600			1801-3	RTS 23/I
20 979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	21,00600			1822-1	RTS 23/I
21 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	21,00600			1801-3	RTS 20/I
Díl: VN	Vedlejší náklady						
22 005121010R	Vybudování zařízení staveniště	m	50,00000				RTS 23/I
23 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 23/I
Celkem						427 025,66	

CASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PRACÍ
 „Stavební opravy ČS U školy Bystřice pod Hostýnem“

ROK	2023												
TÝDEN	23	24	25	26	27	28	29	30					
OBDOBÍ	05.06 - 11.06.2023	12.06 - 18.06.2023	19.06 - 25.06.2023	26.06 - 02.07.2023	03.07 - 09.07.2023	10.07 - 16.07.2023	17.07 - 23.07.2023	24.07 - 30.07.2023					
TERMIN REALIZACE: 05.06.2023 - 30.07.2023													
1 Zemní práce													
5 Komunikace													
62 Úpravy povrchů vnější													
94 Lešení a stavební výtahy													
96 Bourání konstrukcí													
99 Stavební přesun hmot													
764 Konstrukce klempířské													
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot													
VN Vedlejší náklady													

V Kroměříži dne 29.03.2023
 Zpracoval: N



MORAVASTAV Kroměříž
 767 01 Kroměříž, Hulínská 1
 IČO 18169407, DIČ CZ18169407