

**NABÍDKA - „Oprava jevištního zázemí Divadla ABC“**

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV	70 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 000,00
997 - Přesun sutě	23 000,00
998 - Přesun hmot	1 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	178 000,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 000,00
713 - Izolace tepelné	15 000,00
730 - Vytápění	37 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	21 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	20 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	5 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	40 000,00
776 - Podlahy povlakové	15 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 000,00
M - M	218 000,00
M21 - Elektroinstalace	48 000,00
M900 - Mobiliář	170 000,00
VP - Vícepráce	0,00

**Cena celkem bez DPH****466 500,00****DPH samostatně****97 965,00****Cena celkem včetně DPH****564 465,00**

Dodavatel:

Název společnosti: **TRUHLÁŘSTVÍ U LESA**

Právní forma společnosti: S.R.O.

Adresa: INTERNÁTNÍ 424, TŘEMOŠNICE, 538 43

IČ: 25 98 40 47

E-mail: truhlarstvi.prodej @ seznam.cz

tel: 602 227 115

V Třemošnici dne 25.5.2017

**Razítko a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat**

**PODROBNÝ PŘEHLED POLOŽEK ROZPOČTU**

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství
<b>Náklady z rozpočtu</b>					
HSV - Práce a dodávky HSV					
6 - Upravy povrchu, podlahy a osazování vyplni					
1	K	611311 131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	16,950
2	K	611325 423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	16,950
				"strop" 11	11,000
				"schodiště" 5,95	5,950
				Součet	16,950
3	K	612311 131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	87,407
4	K	612325 423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	87,407
				28,62*2,49+(3,7+2,65+1,44)*(6-2,49)-	87,407
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	949101 111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	33,690
6	K	952901 111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	33,690
7	K	965043 441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	10,107
				33,69*0,3	10,107
8	K	965046 111	Broušení stávajících betonových podlah	m2	33,690
				"po bourané dlažbě" 33,69	33,690
9	K	965081 213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	30,690
10	K	978011 161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	16,950
				"strop" 11	11,000
				"schodiště" 5,95	5,950
				Součet	16,950
11	K	978013 161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	87,407
				28,62*2,49+(3,7+2,65+1,44)*(6-2,49)-	87,407
12	K	97900- 001	Očištění vodovodního vedení v podhledu	Kč	1,000
997 - Přesun sutě a hmot					
13	K	997013 113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	25,609
14	K	997013 501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,609
15	K	997013 509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	358,526
16	K	997013 831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,609
998 - Přesun hmot					
17	K	998011 002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,283
PSV - Práce a dodávky PSV					
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
18	K	711193 131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší	m2	0,000
19	K	711413 111	Izolace proti vodě těsnicí hmotou vč. výztužné tkaniny	m2	36,552
				33,69+28,62*0,1	36,552
20	K	998711 102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,219
713 - Izolace tepelné					
21	K	713121 111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	33,690
22	M	020000 01	Izolační deska F Board tl. 10 mm	m2	37,059
				33,69*1,1	37,059
23	K	713131 141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,000
24	M	595908 220	deska tepelně izolační dřevovláknitá tl.30 mm, nařezaná na rozměr 100x2250 mm	m2	9,900
				9*1,1	9,900
25	K	998713 102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,388

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství
730 - Vytápění					
26	K	73000-001	M+D elektrické podlahové vytápění, kompletní provedení	m2	33,690
763 - Konstrukce suché výstavby					
27	K	763135881	Demontáž kazet sádkartonového podhledu	m2	22,500
					22,500
28	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	17,000
29	M	590360160	Kazety minerální 600x600x20mm	m2	18,700
					18,700
30	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,043
766 - Konstrukce truhlářské					
31	K	76600-001	Repase dveří 800/1970, výměna kliky, nový nátěr vč.zárubně, kompletní provedení dle PD	kus	3,000
32	K	76600-002	Repase dveří 1400/2200, výměna kliky, nový nátěr vč.zárubně, zrcadlová fólie, kompletní provedení dle PD	kus	2,000
767 - Konstrukce zámečnické					
33	K	767584502	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm na ocelovou konstrukci	m2	5,500
34	M	553000	Podhledové kazety 600x600 mm z tahokovu vč.povrchové	m2	6,050
					6,050
35	K	998767	Přesun hmot tonazni pro zamecnicke konstrukce v	t	0,061
771 - Podlahy z dlaždic					
36	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	23,420
37	M	597613120	sokl keramický h=80mm	kus	42,937
					42,937
38	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	33,690
39	M	597614410	dlaždice keramické slinuté 600x600 mm	m2	37,059
					37,059
40	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,234
776 - Podlahy povlakové					
41	K	776111211	Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm	m	17,000
42	K	776111221	Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	17,000
43	K	776111321	Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm	m	17,000
44	K	776111331	Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	17,000
45	K	776121211	Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm	m	17,000
46	K	776121221	Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	17,000
47	K	776142111	Vyrovnaní schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl 3 mm	m	17,000
48	K	776143111	Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 3 mm	m	17,000
49	K	776311111	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně stupnice do 300 mm	m	17,000
50	M	697510500	koberec zátěžový	m2	9,792
					9,792
51	K	776311211	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně podstupnice výšky do 200 mm	m	17,000
52	K	776411121	Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm	m	10,810
53	M	283421400	soklík kobercový	kus	12,972
					12,972
54	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,061

783 - Dokončovací práce - nátěry

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství
55	K	78300-001	Grafický nátěr provedený na dřevovláknitou desku	m2	9,000
56	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	0,000
784 - Dokončovací práce - malby a tapety					
57	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	104,357
				16,95+87,407	104,357
58	K	784321031	Dvojnásobné bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	121,357
				"omítky" 16,95+87,407	104,357
				"podhledy" 17	17,000
				Součet	121,357
M - M					
M21 - Elektroinstalace					
59	K	72100-001	M+D závěsné svítidlo	kus	6,000
60	K	72100-002	M+D závěsné svítidlo nad sezením	kus	1,000
61	K	72100-003	M+D nástěnné svítidlo	kus	1,000
62	K	72100-004	M+D LED pásky na hraně podhledu, kompletní provedení	m	11,000
63	K	72100-005	M+D nové rozvody ke svídlům	Kč	1,000
64	K	72100-006	M+D zavedení stmívačů ke všem svídlům	Kč	1,000
M900 - Mobiliář					
65	K	900-001	A - M+D stůl 2000x900mm. dýha přírodní buk	kus	1,000
66	K	900-002	B - M+D židle stohovatelná	kus	10,000
67	K	900-003	C - M+D lavice pevná 1300x450 mm vyrobená na míru,	kus	1,000
68	K	900-004	D - M+D lavice sklopná 700x450 mm vyrobená na míru,	kus	3,000
69	K	900-005	Obklad za lavicemi z lamino desek h=1400mm, barva	m	2,000
				1,3+0,7	2,000
70	K	900-006	E - M+D stůl na rekvizity 1200x900 mm, výřez na litinovou	kus	1,000
71	K	900-007	F - M+D skříňka 700x250x700 mm s výklopnými kontejnery	kus	1,000
72	K	900-008	E - M+D zrcadlo 700x1400 mm v Al rámu zavěšené	kus	1,000
73	K	900-009	F - police na rekvizity 750x210x30mm, lamino RAL 70105	kus	3,000
74	K	900-010	G - M+D zavěšení televize	kus	1,000
75	K	900-011	H - šatní tyč l=1200mm	kus	2,000