

Nabídka č. 23026



S-B s.r.o.

PROJEKTY A REALIZACE STAVEB

Husova 332, Sedlčany, 264 01

tel.: 318 820 367

www.s-b.cz

**„Oprava štítů objektu kovárny Skanzenu
Vysoký Chlumeč“**

Originál

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky:

Oprava štítů objektu kovárny Skanzenu Vysoký Chlumec

2. Základní identifikační údaje

1. Zadavatel

Název: Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace
 Adresa: Nám. Hynka Kličky 293, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram
 IČO: 00360121
 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: PaedDr. Josef Velfl
 Kontaktní osoba: Mgr. Klára Posekaná
 Tel./fax: 318 626 307, 318 626 459
 E-mail: stavba@zsm-pribram.cz

Účastník

Název: S-B s.r.o.
 Adresa/místo podnikání: Husova 332, 264 01 Sedlčany
 Tel./fax: 318 820 367
 E-mail: stavba@s-b.cz
 DIČ: CZ25652362
 Obchodní značka v obchodním rejstříku: C 58265 vedená u Městského soudu v Praze
 Osoba oprávněná jednat za účastníka: Ing. Jiří Barták
 Kontaktní osoba: Ing. Jiří Barták, jednatel
 E-mail: j.bartak@s-b.cz
 Účastník bankovního účtu: ČSOB a.s., 245683647/0300

3. Nabídková cena

Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 15 %):	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
495.722,56 Kč	xx	104.101,73 Kč	599.824,29 Kč

Podpis oprávněné osoby

Jméno, příjmení: Ing. Jiří Barták
 Funkce: jednatel společnosti



S-B s.r.o.
 Husova 332
 264 01 Sedlčany
www.s-b.cz

Projekty a realizace staveb
 DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

Veřejná zakázka: „Oprava štítů kovárny Skanzenu Vysoký Chlumec“

Zadavatel: Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace

Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI – Březové Hory

Uchazeč:

L-B s.r.o.
Husova 832, Seltory

Potvrzení o prohlídce místa plnění veřejné zakázky

Potvrzujeme, že zástupce společnosti*L-B s.r.o.*.....
se zúčastnil prohlídky místa plnění veřejné zakázky dne 23. 3. 2023 v areálu
Skanzenu Vysoký Chlumec.

Vysoký Chlumec 23. 3. 2023

Uchazeč

L-B s.r.o., Husova 832
Seltory
VE. [redacted]

Zástupce zadavatele VZ

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
261 01 Příbram VI - 293
tel.: 318 626 307 fax: 318 622 566

Položkový rozpočet

Stavba: 23026 Oprava štítů objektu kovárny Skanzenu Vysoký Chlumec
 Objekt: 04 Oprava repliky kovárny z Počepic
 Rozpočet: 401 Stavební práce 2023

Zhotovitel: S-B s.r.o. IČO: 25652362
 Husova 332 DIČ: CZ25652362
 26401 Sedlčany

Objednatel: Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace IČO: 00360121
 Náměstí Hynka Kličky 293 DIČ:
 26101 Příbram VI


vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 495 722,56 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 495 722,56 CZK


 S-B s.r.o.
 Husova 332
 26401 Sedlčany
 Projekty a realizace staveb
 DIČ: CZ25652362
 IČO: 25652362
 Karel Hocke

Za zhotovitele

dne

Velfi Josef, PaedDr.

Za objednatele

stavba:	23026	Oprava štítů objektu kovárny Skanzenu Vysoký Chlumeč	List č. 2
rozpočet:	401	Stavební práce 2023	

Rekapitulace dílů

Slo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	167 182,16	1,95228
	Úprava povrchů vnější	HSV	108 949,36	0,22350
	Lešení a stavební výtahy	HSV	65 418,00	3,02463
	Staveništní přesun hmot	HSV	6 854,14	0,00000
4	Konstrukce klempířské	PSV	64 879,00	0,34200
5	Krytiny tvrdé	PSV	45 201,57	0,55500
6	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	2 238,33	0,00000
V	Vedlejší náklady	VN	35 000,00	0,00000
			495 722,56	6,09741

avba:	23026	Oprava štítů objektu kovárny Skanzenu Vysoký Chlumec	List č. 3
jekt:	04	Oprava repliky kovárny z Počepic	
zpočet:	401	Stavební práce 2023	

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
I: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
R-331	demontáž cihlového krytu štítů, krytiny u štítů, krytiny na okrajích říms	bm	22,44	1 911,00	42 882,84
Výkaz výměr:	(4,36+0,5+0,75)*4		22,44		
R-332	přezdění porušeného zdiva nadezdívky štítů a zdiva říms	bm	22,44	3 976,00	89 221,44
Výkaz výměr:	(4,36+0,5+0,75)*4		22,44		
	krytí štítu cihly plné 290x140x65 mm mrazuvzdorné P110, F2: (cihelná Štěrboboholy); malta na TWM M5, zrnitost 0-2; cihly pokládány naplocho, uvedeno jako referenční:				
R-333	odstranění malty pod cihlovým krytem a krytinou na římsě	m2	29,17	435,00	12 689,82
Výkaz výměr:	(4,36+0,5+0,75)*8*0,65		29,17		
R-334	odstranění omítky v ploše dotčené vlhkostí a v ploše nesoudržné s podkladem	m2	30,00	398,00	11 940,00
Výkaz výměr:	odhad: 30		30,00		
R-336	příplatek za spárování krytí štítu při zdění š. 6-8 mm	m2	13,46	776,00	10 448,06
Výkaz výměr:	(4,36+0,5+0,75)*4*0,6		13,46		
Společkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				167 182,16

II: 62	Úprava povrchů vnější				
629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	30,00	67,00	2 010,00
629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,48	67,00	501,16
R-629	Postřík stěn podhroz ručně TSP-VS, krytí 20-30%	m2	30,00	259,00	7 770,00
R-784	Penetrace podkladu nástřikem zpevňovačem GTM	m2	30,00	129,00	3 870,00
622000000	Příplatek za pracnost-omítnutí římsy, rš 300mm	m	20,20	465,00	9 393,00
622320000	Omítka vnějších stěn nanášena ručně 1-vrstvá, hladká zatřená dřevem TKP	m2	30,00	848,00	25 440,00
Výkaz výměr:	odhad: 30		30,00		
622610000	Nátěr vnějších stěn 2x pačokování+2x vápenný nátěr s minerál.pigmentem, provedený ručně	m2	162,05	362,00	58 663,19
622610000	Nátěr vnějších stěn hydrofobizační ručně	m2	19,43	67,00	1 302,01
Společkem za: 62	Úprava povrchů vnější				108 949,36

II: 94	Lešení a stavební výtahy				
941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	151,60	71,00	10 763,60
941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	151,60	64,00	9 702,40
941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	114,60	140,00	16 044,00
941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	9,00	192,00	1 728,00
941111211	Příplatek za první a další den použití-lešení řadové trubkové lehké s podlahami š.0,9m,v.10m	m2	9 060,00	3,00	27 180,00
Výkaz výměr:	151*60		9 060,00		
Společkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				65 418,00

II: 99	Staveništní přesun hmot				
999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,20	1 318,00	6 854,14
Společkem za: 99	Staveništní přesun hmot				6 854,14

II: 764	Konstrukce klempířské				
R 764-3	KL1 oplechování vodorovných úseků nadezdívky 500x200 mm	ks	10,00	744,00	7 440,00
Výkaz výměr:	svislého konce nadezdívky frézovat do drážky nebo vložit do spáry, na zadní straně štítu okapnice 30 mm, k podkladu lepeno: 10		10,00		

Stavba:	23026	Oprava štítů objektu kovárny Skanzenu Vysoký Chlumec	List č. 4
Objekt:	04	Oprava repliky kovárny z Počepic	
Rozpočet:	401	Stavební práce 2023	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1 R 764-7	KL2 oplechování napojení krytiny na svislou zeď atypický L profil, rš.250 mmks délka 5,0 m,		2,00	3 307,00	6 614,00
Výkaz výměr:	KL2 4 ks oplechování napojení krytiny na svislou zeď atypický L profil, rš.250 mm, délka 5,0 m, na svislé zdi vloženo do drážky, tmeleno a mechanicky kotveno klempířský vrut): 2		2,00		
R 764-8	KL2+KL3 oplechování napojení krytiny na svislou zeď atypický L profil, rš.250 mm, délka 5,0 m,	ks	6,00	2 946,00	17 676,00
Výkaz výměr:	KL2 4 ks oplechování napojení krytiny na svislou zeď atypický L profil, rš.250 mm, délka 5,0 m, na svislé zdi vloženo do drážky, tmeleno a mechanicky kotveno klempířský vrut): 4+2		6,00		
R-764-1	vlepení olověného pásu š. 20 mm do frézované drážky - atypické řešení	bm	2,40	4 340,00	10 416,00
Výkaz výměr:	4*0,6		2,40		
R764-4	na přesah spodní hrany krytiny před římsu nalepiti na spodní stranu tašek plechovou okapnici	kpl	1,00	10 333,00	10 333,00
19162520R	Plech z měkkého olova Pb 99,97 1,5x1000x2000 mm mat na kap. 5+6	kg	100,00	124,00	12 400,00
Item za: 764	Konstrukce klempířské				64 879,00
765	Krytiny tvrdé				
765311863R00	Demontáž krytiny bobrovky zvětr.malta, pro použití	m2	45,00	156,00	7 020,00
Výkaz výměr:	30*1,5		45,00		
765111341	Montáž štítové hrany tašek do pokrývačské malty vč. podložení latí klíny	m	30,00	891,00	26 730,00
59660010R	Taška keramická bobrovka základní rezná,segmentový řez,vel.180x380mm	kus	300,00	36,00	10 800,00
Výkaz výměr:	30*10		300,00		
998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,56	1 174,00	651,57
Item za: 765	Krytiny tvrdé				45 201,57
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot	t	6,85	327,00	2 238,33
Item za: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 238,33
VN	Vedlejší náklady				
VN01	Přesun stavebních kapacit, likvidace odpadu, hrubý stavební úklid	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00
Item za: VN	Vedlejší náklady				35 000,00