

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Oprava propust na L.C. Spodní ZP**

Objekt: **Oprava propust na L.C. Spodní ZP**

Rozpočet: **01** **Oprava propust na L.C. Spodní ZP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	172 930,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	172 930,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	172 930,00 CZK
Základní DPH	21 %	36 315,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **209 245,30 CZK**

v _____ dne _____



Za objednatele

Popis stavby: 230317 - Oprava propust na L.C. Spodní ZP
Popis objektu: 23LNH001 - Oprava propust na L.C. Spodní ZP
Popis rozpočtu: 01 - Oprava propust na L.C. Spodní ZP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			65 850,00	38,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			47 600,00	27,5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			59 480,00	34,4
Cena celkem					172 930,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	Oprava propust na L.C. Spodní ZP
O:	Oprava propust na L.C. Spodní ZP
R:	Oprava propust na L.C. Spodní ZP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						65 850,00
1	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ roura : 6*1,5*2 čelo : 4*1,5*0,5*2	m3	24,00000 18,00000 6,00000	680,00	16 320,00
2	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	24,00000	70,00	1 680,00
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření v místě	m3	157,00000	110,00	17 270,00
		7 500*0,3		7,00000 150,00000		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 24-7	m3	17,00000 17,00000	120,00	2 040,00
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,00000	1 220,00	8 540,00
6	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	12,00000	35,00	420,00
7	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	18,00000	60,00	1 080,00
8	9	Roura plastová DN 600 dl. 6000mm SN 10	ks	1,00000	18 500,00	18 500,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						47 600,00
9	919411121R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm	kus	2,00000	23 800,00	47 600,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						59 480,00
10	938902102R00	Čištění příkopů nezpev. š.do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	500,00000	91,20	45 600,00
11	11	Osazení - montáž rour plast DN 600	m	6,00000	280,00	1 680,00
12	13	odstranění stávající propustu	mb	6,00000	1 200,00	7 200,00
13	15	přesun strojů		1,00000	5 000,00	5 000,00

