


**Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. SML/189/2022**

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI**

**1. Objednatel: Statutární město Brno**


Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město  
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na  
základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,  
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole  
Palackého tř. 59, 612 93 Brno



(dále jen „Objednatel“)

**2. Zhotovitel: OSS Brno, s.r.o.**

se sídlem Holandská 878/2, 639 00 Brno  
statutární orgán: Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Příbyl, Ladislav Dvořák, jednatelé  
IČO: 46901850  
DIČ: CZ46901850



zástupce ve věcech obchodních a smluvních: Bc. Aleš Příbyl, jednatel



zástupce ve věcech technických: Ing. Robert Liška, jednatel



Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
sp. zn. C 5820.

(dále jen „Zhotovitel“)

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na méněpracích a na provádění dodatečných stavebních prací díla „**ZŠ Herčíkova 19, Brno – celková rekonstrukce bazénu včetně bazénové technologie**“ dle smlouvy o dílo č. SML/189/2022 uzavřené dne 15.07.2022 (dále jen „Smlouva“) mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.
2. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 989 877,56 Kč bez DPH.

3. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 1 552 338,53 Kč bez DPH.
4. Celková cena za dílo dle čl. VI po odečtení méněprací a přičtení víceprací činí 30 235 187,61 Kč bez DPH, slovy: *třicet milionů dvě stě třicet pět tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých šedesát jeden haléřů.*
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Pokud je tento Dodatek podepisován v tištěné podobě, je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel. Pokud je tento Dodatek podepisován v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami, resp. prostřednictvím jejich oprávněných zástupců.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

#### DOLOŽKA

**dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Tento dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole, projednán a schválen na 8. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole konané dne 22.03.2023 usnesením č. 23R8/2.

#### Přílohy dodatku

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – méněpráce


Příloha č. 2: Položkový rozpočet – vícepráce

V Brně dne .....

V Brně dne .....

za Objednatele:


za Zhotovitele:



Ing. Andrea Pazderová  
starostka MČ Brno – Královo Pole



Ing. Robert Liška  
jednatel OSS Brno, s.r.o.



Bc. Aleš Příbyl  
jednatel OSS Brno, s.r.o.



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 1b	<b>Méně práce - Základová spára</b>	
<b>Objekt</b>			
<b>0326</b>	<b>Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie</b>		
<b>Stavba</b>			
<b>22-03-02</b>	<b>Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazénu</b>		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSS Brno, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	-38 077,96	0
Z	PSV celkem	-30 216,20	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	-68 294,17	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	-68 294,17	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-68 294,17	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-68 294,17 Kč
DPH	21,0 %		-14 341,78 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-82 635,95 Kč</b>

Poznámka :



## Položkový rozpočet

Stavba :	22-03-02 Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu	Rozpočet: ZL 1b
Objekt :	0326 Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie	Méně práce - Základová spára

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 deska bazénu:-6,2*13,8*0,10	m3	-8,56	2 575,80	-22 038,54
2	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-8,56	237,60	-2 032,91
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	-8,56	287,82	-2 462,59
4	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	-8,56	254,30	-2 175,79
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-8,56	123,12	-1 053,41
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km na vzdálenost 15 km:-8,5560*10,00	m3	-85,56	24,40	-2 087,66
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-8,56	75,80	-648,54
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-8,56	18,10	-154,86
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-8,56	633,90	-5 423,65
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>-38 077,96</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
10	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 odpočet plochy bazénu tl. 10 cm :-8,2*1,1	m3	-9,02	3 277,80	-29 565,76
11	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-295,66	2,20	-650,45
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>-30 216,20</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 4b	<b>Méně práce - Montáž omítek u bazénu</b>	
<b>Objekt</b>			
<b>0326</b>	<b>Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie</b>		
<b>Stavba</b>			
<b>22-03-02</b>	<b>Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazénu</b>		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSS Brno, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	-580 032,72	0
Z	PSV celkem	0,00	0
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	-580 032,72	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	-580 032,72	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-580 032,72	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	Základ pro DPH	21,0 %	-580 032,72 Kč
	DPH	21,0 %	-121 806,87 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
	DPH	0,0 %	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-701 839,59 Kč</b>

Poznámka :



## Položkový rozpočet

Stavba :	22-03-02 Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu	Rozpočet: ZL 4b
Objekt :	0326 Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie	Méně práce - Montáž omítek u bazénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	342247542R00	Příčky z cihel keram. broušených, lepidlo, tl. 14 cm	m2	-108,79	1 328,40	-144 511,59	
		Začátek provozního součtu					
		015 Bazén : (11,565+17,320+11,565)*3,00		121,35			
		odpočet otvorů -					
		(0,8*1,97*2+1,6*1,97+1,2*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+0,8*0,25)		-12,56			
		Konec provozního součtu		108,79			
		Mezisoučet					
		odpočet zdíva: -108,7862		-108,79			
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-144 511,59</b>	
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					
2	602011112R00	Omítka jádrová stěn, ručně	m2	-217,57	286,70	-62 378,01	
		odpočet omítek zdíva ze dvou stran: -217,5724		-217,57			
3	61,1	Sanace povrchů, inhibitor koroze, 2-3x nátěr, zmatnění,	m2	-331,54	270,00	-89 516,34	
		Začátek provozního součtu					
		sanace stěn:					
		2.S: 1,55*(10+11,5+11,7)		51,46			
		1.S: 4,2*18,9		79,38			
		sanace stropů:					
		2.S: 28		28,00			
		1.S: 198,64+10,9		209,54			
		Konec provozního součtu		368,38			
		Mezisoučet					
		odpočet 90% - bylo provedeno 10% z celkové plochy: -368,38*0,9		-331,54			
4	61,2	Sanace povrchů, ochrana výztuže, 2x nátěr, 1-komponentní, 0,25kg/bm výztuže	m2	-331,54	594,00	-196 935,95	
		Začátek provozního součtu					
		sanace stěn:					
		2.S: 1,55*(10+11,5+11,7)		51,46			
		1.S: 4,2*18,9		79,38			
		sanace stropů:					
		2.S: 28		28,00			
		1.S: 198,64+10,9		209,54			
		Konec provozního součtu		368,38			
		Mezisoučet					
		odpočet 90% - bylo provedeno 10% z celkové plochy: -368,38*0,9		-331,54			
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>-348 830,30</b>	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					
5	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 150 mm	m2	-108,79	187,90	-20 440,89	
		015 Bazén : (11,565+17,320+11,565)*3,00		-121,35			
		odpočet					
		otvorů: (0,8*1,97*2+1,6*1,97+1,2*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+0,8*0,25)		12,56			
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-34,70	404,40	-14 033,79	
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-34,70	263,50	-9 144,17	
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-347,03	18,40	-6 385,30	
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-34,70	368,80	-12 798,37	
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-34,70	41,10	-1 426,28	
11	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	-34,70	378,00	-13 117,63	
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>-77 346,43</b>	

## Položkový rozpočet

Stavba :	22-03-02 Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu	Rozpočet: ZL 4b
Objekt :	0326 Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie	Méně práce - Montáž omítek u bazénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-11,65	802,40	-9 344,40
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-9 344,40</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 6b	Méně práce - Základy a zvláštní zakládání	
<b>Objekt</b>			
<b>0326</b>	<b>Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie</b>		
<b>Stavba</b>			
<b>22-03-02</b>	<b>Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu</b>		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSS Brno, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	-249 480,00	0
Z	PSV celkem	0,00	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	-249 480,00	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	-249 480,00	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-249 480,00	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-249 480,00 Kč
DPH	21,0 %		-52 390,80 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-301 870,80 Kč</b>

Poznámka :

## Položkový rozpočet

Stavba :	22-03-02 Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu	Rozpočet: ZL 6b
Objekt :	0326 Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie	Méně práce - Základy a zvláštní zakládání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
1	2,6	Vodotěsné prostupky základy,zřízení,osazení kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-42,00	5 940,00	-249 480,00
		-42		-42,00		
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-249 480,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 8b	<b>Méně práce - ZTI šachet a vpustí</b>	
<b>Objekt</b>			
<b>0326</b>	<b>Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie</b>		
<b>Stavba</b>			
<b>22-03-02</b>	<b>Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu</b>		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSS Brno, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0,00	0
Z	PSV celkem	-47 708,10	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	-47 708,10	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	-47 708,10	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-47 708,10	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	-47 708,10 Kč	
DPH	21,0 %	-10 018,70 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč	
DPH	0,0 %	0,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-57 726,80 Kč</b>

Poznámka :



### Položkový rozpočet

S:	ZL 8b	ZŠ HERČÍKOVA 19, BRNO
O:	SO 01 CELKOVÁ REKONSTRUKCE BAZÉNU VČETNĚ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE	
R:	<b>Méně práce - ZTI šachet a vpustí</b>	
C:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>29 871,60</b>	
18	721223424RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 317 mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	3,00	3 190,00	9 570,00	RTS_I/2022
29	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	10,00	877,80	8 778,00	RTS_I/2022
30	KAN001	Napojení na stávající ležatou kanalizaci jdoucí ven z objektu	kus	1,00	1 650,00	1 650,00	Vlastní
31	894431111RAK.1	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, zpětná klapka integrovaná dno PP KG D 110 mm, poklop PP do roury 1,5 t Plastové dno, šachta z korugované trouby, poklop do roury. Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.	kus	1,00	9 873,60	9 873,60	Vlastní
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>10 191,50</b>	
57	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	kus	1,00	6 534,00	6 534,00	RTS_I/2022
58	725825111RT1	Baterie nástěnná ruční chrom	kus	1,00	2 134,00	2 134,00	RTS_I/2022
59	ZP000	Tlačítko pro výlevku	kus	1,00	1 523,50	1 523,50	Vlastní
<b>Díl: 726</b>		<b>Předstěnové systémy</b>				<b>7 645,00</b>	
76	726212367R00	Modul-PRO , pro výlevku Mira Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.	kus	1,00	7 645,00	7 645,00	RTS_I/2022
<b>Celkem</b>					<b>MNP</b>	<b>-47 708,10</b>	

## Položkový rozpočet

Zakázka: **ZL 13b Měněpráce-šachty**

Místo: **ZŠ HERČÍKOVA 19, BRNO**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**

IČ: **46901850**

**Holandská 878/2**

DIČ: **CZ46901850**

**63900 Brno**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny Celkem

HSV			38 962,57
PSV			5 400,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>44 362,57</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>44 362,57 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>9 316,10 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,03 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 53 678,70 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **04.04.2023** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			38 962,57
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 400,00
Cena celkem					44 362,57



## Položkový rozpočet

S:	ZL 13b Méněpráce-šachty
O:	ZŠ HERČÍKOVA 19, BRNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				38 962,57
1	273323611R0X	Železobeton základových desek vodostavební C 30/37, XC4-XD2-XF1 0,25*1,54*2=0,77	m3	0,77000	3 677,40	2 831,60
2	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 0,25*4,96*2=2,48	m2	2,48000	914,70	2 268,46
3	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění 0,25*4,96*2=2,48	m2	2,48000	147,40	365,55
4	279323511R0X	Železobeton základových zdí vodostavební C 30/37, XC4-XD2-XF1 0,25*1,22*4,96*2=3,03	m3	3,03000	3 736,80	11 322,50
5	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení 2*1,22*4,96*2=24,20	m2	24,20000	626,40	15 158,88
6	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění 2*1,22*4,96*2=24,20	m2	24,20000	289,90	7 015,58
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 400,00
7	Z/03	Podlahový poklop na šachtu,ocel,PZ,740/740mm,rám,, rošt,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00000	2 700,00	5 400,00

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 1a	<b>Více práce- Podbetonování patek</b>	
<b>Objekt</b>			
<b>0326</b>	<b>Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie</b>		
<b>Stavba</b>			
<b>22-03-02</b>	<b>Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu</b>		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSS Brno, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	86 910,14	0
Z	PSV celkem	10 758,01	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	97 668,15	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	97 668,15	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	97 668,15	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		97 668,15 Kč
DPH	21,0 %		20 510,31 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>118 178,46 Kč</b>

Poznámka :



## Položkový rozpočet

Stavba :	22-03-02 Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu	Rozpočet: ZL 1a
Objekt :	0326 Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie	Více práce- Podbetonování patek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 Podbetonování patek 015 Bazén - Podbetonování patek:2*0,6*2*0,5	m3	1,20	2 575,80	3 090,96
2	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,20	237,60	285,12
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,20	287,82	345,38
4	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	1,20	254,30	305,16
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1,20	123,12	147,74
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km vzdálenost 10 km:1,20*10	m3	12,00	24,40	292,80
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,20	298,50	358,20
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,20	18,10	21,72
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	1,20	139,80	167,76
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,20	633,90	760,68
11	271571111R00	Poišťár základu ze štěrkopisku tříděného 4,2	m3	4,20	1 316,50	5 529,30
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>11 304,83</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
12	311312011R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 25/30 2,25*1*2*1,1 -0,2*1*2 -0,4*0,4*2	m3	4,23	3 730,00	15 777,90
13	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	11,00	727,00	7 997,00
14	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	11,00	293,50	3 228,50
15	380932116FF0	Vlepení výztuže D 14 mm do vrtu v betonu 2složkovou chemickou hmotou	m	23,00	1 064,90	24 492,70
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>51 496,10</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
16	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,40	7 905,60	11 067,84
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,36	263,50	885,36
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,60	18,40	618,24
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,36	368,80	1 239,17
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,36	41,10	138,10
21	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	3,36	378,00	1 270,08
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>15 218,78</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
22	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,08	802,40	8 890,43
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 890,43</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
23	713191100R00	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie 17*11,53*1,15 -2,25*1*2	m2	220,91	47,60	10 515,39
24	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	0,08	3 235,00	242,63
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>10 758,01</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 2	<b>Více práce - Anglický dvorek</b>	
<b>Objekt</b>			
<b>0326</b>	<b>Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie</b>		
<b>Stavba</b>			
<b>22-03-02</b>	<b>Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu</b>		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSS Brno, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	2 964,56	0
Z	PSV celkem	12 400,00	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	15 364,56	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	15 364,56	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	15 364,56	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	15 364,56 Kč	
DPH	21,0 %	3 226,56 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč	
DPH	0,0 %	0,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>18 591,12 Kč</b>

Poznámka :

## Položkový rozpočet

Stavba :	22-03-02 Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu	Rozpočet: ZL 2
Objekt :	0326 Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie	Více práce - Anglický dvorek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
1	602011112R00	Omítka jádrová stěn, ručně (1,36+0,43)*2*0,80	m2	2,86	286,70	821,11
2	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	2,86	144,70	414,42
3	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	2,86	77,70	222,53
4	612481211R00	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2,86	282,40	808,79
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>2 266,86</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
5	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 1,36*0,43*0,08	m3	0,05	6 355,80	297,45
6	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm 1,36*0,43	m3	0,58	444,40	259,89
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>557,34</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,17	802,40	140,37
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>140,37</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
8	767662120R00	Montáž roštu a rámu svařovaného - anglický dvorek	m2	1,00	3 200,00	3 200,00
9	767 101	Výroba ochranné mříže na anglický dvorek 1360x460 mm vč. úchytů a pozinkování	kus	1,00	9 200,00	9 200,00
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>12 400,00</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 3	Více práce - Podlahy soc. zařízení	
<b>Objekt</b>			
<b>0326</b>	<b>Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie</b>		
<b>Stavba</b>			
<b>22-03-02</b>	<b>Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu</b>		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSS Brno, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	160 557,98	0
Z	PSV celkem	96 055,34	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	256 613,32	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	256 613,32	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	256 613,32	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	256 613,32 Kč	
DPH	21,0 %	53 888,80 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč	
DPH	0,0 %	0,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>310 502,12 Kč</b>

Poznámka :



## Položkový rozpočet

Stavba :	22-03-02 Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu	Rozpočet: ZL 3
Objekt :	0326 Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie	Více práce - Podlahy soc. zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
1	215901101RFF	Srovnání a zhutnění podloží vibrační deskou před betonáží	m2	51,59	220,50	11 375,60
		006 Zádveří :1,68		1,68		
		007 Šatna 2 :9,36		9,36		
		008 Úklidová místnost:1,36		1,36		
		009 Šatna 1 :9,87		9,87		
		010 Sprchy 2:16,49		16,49		
		011 Sprchy 1 :6,79		6,79		
		012 WC ZTP :3,6		3,60		
		013 WC :1,55		1,55		
		014 Sklad:0,89		0,89		
2	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	5,16	7 944,70	40 986,71
		Začátek provozního součtu				
		006 Zádveří :1,68		1,68		
		007 Šatna 2 :9,36		9,36		
		008 Úklidová místnost:1,36		1,36		
		009 Šatna 1 :9,87		9,87		
		010 Sprchy 2:16,49		16,49		
		011 Sprchy 1 :6,79		6,79		
		012 WC ZTP :3,6		3,60		
		013 WC :1,55		1,55		
		014 Sklad:0,89		0,89		
		Konec provozního součtu		51,59		
		Mezisoučet				
		51,59*0,10		5,16		
3	631319162R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 10 cm	m3	5,16	1 627,50	8 396,27
4	631319172R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 10 cm	m3	5,16	440,40	2 272,02
5	631361921RT4	Vytuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,50	70 750,80	35 651,33
		(51,59*4,44*1,1*2)/1000		0,50		
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>98 681,93</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
6	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	5,16	4 325,40	22 314,74
		Začátek provozního součtu				
		006 Zádveří :1,68		1,68		
		007 Šatna 2 :9,36		9,36		
		008 Úklidová místnost:1,36		1,36		
		009 Šatna 1 :9,87		9,87		
		010 Sprchy 2:16,49		16,49		
		011 Sprchy 1 :6,79		6,79		
		012 WC ZTP :3,6		3,60		
		013 WC :1,55		1,55		
		014 Sklad:0,89		0,89		
		Konec provozního součtu		51,59		
		Mezisoučet				
		51,59*0,10		5,16		
7	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	5,16	1 890,00	9 750,51
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,35	263,50	2 990,67
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	113,50	18,40	2 088,36



## Položkový rozpočet

Stavba :	22-03-02 Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu	Rozpočet: ZL 3
Objekt :	0326 Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie	Více práce - Podlahy soc. zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,35	368,80	4 185,81
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,35	41,10	466,48
12	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	11,35	378,00	4 290,22
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>46 086,79</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
13	630300010RAA	Vybourání dlažby a podkladního betonu zřízení nové mazaniny	m2	57,00		
Položka je obsažena v rozpočtu ZT1 pol. č. 8. K položce je jen připočítáno nakládka, manipulace, odvoz suti a poplatek za skládku viz popis v díle ZT1.						
57,00				57,00		
Vybourání dlažeb z dlaždic kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických tloušťky do 10 mm s jakoukoliv výplní spár, odstranění podkladů pod dlažby tloušťky 150 mm, vnitrostaveništní přesunu, svislé přemístění do výše jednoho podlaží, odvoz na skládku do 10 km, zřízení nové podlahy ve skladbě:						
- mazanina z betonu C 12/15 s poprášením cementem:						
a přehlazením ocelovým hladítkem 80 mm:						
- penetrační nátěr jednonásobný:						
- Bitagit natavený:						
- dlažba keramická:						
Položka neobsahuje poplatek za skládku pro vybouranou suť.:						
14	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	12,54	378,00	4 740,12
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>4 740,12</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	13,77	802,40	11 049,14
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>11 049,14</b>
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					
16	711,2	Provedení vnějšího a vnitřního těsnícího klínu, v patě zdiva, napojení na stávající hydroizolaci	m	9,00	1 706,40	15 357,60
z druhé strany místností 009, 011, 013, 10:9,00				9,00		
17	711,3	Tlaková injektáž zdiva, tekutý siloxanový mikroemulzní koncentrát, 2kg/m2, vrty 1-fadé	m2	8,10	9 180,00	74 358,00
z druhé strany místností 009, 011, 013, 10:9,00*0,90				8,10		
18	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	897,16	4,10	3 678,34
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>93 393,94</b>
<b>Díl: 722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>					
19	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	35,20	72,70	2 559,04
007 Šatna 2 :						
010 Sprchy 2:						
cel: 8,80*4				35,20		
20	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	25,59	4,00	102,36
<b>Celkem za 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>2 661,40</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 4a	Více práce - Montáž omítek u bazénu	
<b>Objekt</b>			
<b>0326</b>	<b>Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie</b>		
<b>Stavba</b>			
<b>22-03-02</b>	<b>Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu</b>		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSS Brno, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	205 461,98	0
Z	PSV celkem	0,00	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	205 461,98	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	205 461,98	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	205 461,98	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		205 461,98 Kč
DPH	21,0 %		43 147,02 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>248 609,00 Kč</b>

Poznámka :



## Položkový rozpočet

Stavba :	22-03-02 Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu	Rozpočet: ZL 4a
Objekt :	0326 Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie	Více práce - Montáž omítek u bazénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
1	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní ručně	m2	108,79	144,70	15 741,36
		Začátek provozního součtu				
		015 Bazén : (11,565+17,320+11,565)*3,00		121,35		
		odpočet otvorů:-				
		(0,8*1,97*2+1,6*1,97+1,2*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+0,8*0,25)		-12,56		
		Konec provozního součtu		108,79		
		Mezisoučet				
		zdívko z jedné stran:108,7862		108,79		
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	217,57	77,70	16 905,38
		Začátek provozního součtu				
		015 Bazén : (11,565+17,320+11,565)*3,00		121,35		
		odpočet otvorů:-				
		(0,8*1,97*2+1,6*1,97+1,2*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+0,8*0,25)		-12,56		
		Konec provozního součtu		108,79		
		Mezisoučet				
		zdívko ze dvou stran:108,7862*2		217,57		
3	612421411R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých	m2	217,57	217,50	47 322,00
4	612481211RT2	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu	m2	108,79	282,40	30 721,22
		Začátek provozního součtu				
		015 Bazén : (11,565+17,320+11,565)*3,00		121,35		
		odpočet otvorů:-				
		(0,8*1,97*2+1,6*1,97+1,2*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+0,8*0,25)		-12,56		
		Konec provozního součtu		108,79		
		Mezisoučet				
		zdívko z jedné stran pod obklady:108,7862		108,79		
5	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	217,57	67,00	14 577,35
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>125 267,31</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
6	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	217,57	157,60	34 289,35
		Začátek provozního součtu				
		015 Bazén : (11,565+17,320+11,565)*3,00		121,35		
		odpočet otvorů:-				
		(0,8*1,97*2+1,6*1,97+1,2*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+0,8*0,25)		-12,56		
		Konec provozního součtu		108,79		
		Mezisoučet				
		lešení na omítku ze dvo stran sten:108,786*2		217,57		
7	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m, vč. montáže lešeňové podlahy	m3	413,39	34,30	14 179,17
		217,572*1,9		413,39		
8	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 , vč. pronájmu lešeňové podlahy	m3	413,39	5,60	2 314,97
9	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m, vč. demontáže lešeňové podlahy	m3	217,57	20,09	4 371,02
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>55 154,50</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
10	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	217,57	49,30	10 726,30
		Začátek provozního součtu				
		015 Bazén : (11,565+17,320+11,565)*3,00		121,35		
		odpočet otvorů:-				
		(0,8*1,97*2+1,6*1,97+1,2*2,02+0,9*2,02+0,9*2,02+0,8*0,25)		-12,56		

## Položkový rozpočet

Stavba :	22-03-02 Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu	Rozpočet: ZL 4a
Objekt :	0326 Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie	Více práce - Montáž omítek u bazénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		108,79		
		Mezisoučet				
		otlučení ze dvou stran:108,786*2		217,57		
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,35	404,40	1 759,72
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,35	263,50	1 146,60
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,51	18,40	800,66
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,35	368,80	1 604,81
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,35	41,10	178,84
16	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	4,35	378,00	1 644,84
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>17 861,79</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,95	802,40	7 178,38
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 178,38</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 5	<b>Více práce - Bazénová technologie</b>	
<b>Objekt</b>			
<b>0326</b>	<b>Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie</b>		
<b>Stavba</b>			
<b>22-03-02</b>	<b>Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu</b>		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSS Brno, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	38 988,24	0
Z	PSV celkem	0,00	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	38 988,24	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	38 988,24	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	38 988,24	Ostatní náklady celkem
			0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	38 988,24 Kč	
DPH	21,0 %	8 187,53 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč	
DPH	0,0 %	0,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>47 175,77 Kč</b>

Poznámka :



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>22-03-02 Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu</b>	Rozpočet: ZL 5
Objekt :	<b>0326 Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie</b>	Více práce - Bazénová technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Cvičný bazén</b>				
1	A.23	Úprava filtru	kpl	1,00	38 988,24	38 988,24
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Cvičný bazén</b>				<b>38 988,24</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 6a	<b>Více práce - Základy a zvláštní zakládání</b>	
<b>Objekt</b>			
<b>0326</b>	<b>Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie</b>		
<b>Stavba</b>			
<b>22-03-02</b>	<b>Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu</b>		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSS Brno, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	123 480,00	0
Z	PSV celkem	0,00	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	123 480,00	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	123 480,00	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	123 480,00	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	123 480,00 Kč	
DPH	21,0 %	25 930,80 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč	
DPH	0,0 %	0,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>149 410,80 Kč</b>

Poznámka :

## Položkový rozpočet

Stavba :	22-03-02 Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu	Rozpočet: ZL 6a
Objekt :	0326 Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie	Více práce - Základy a zvláštní zakládání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
1	2.6.a	Vodotěsné prostupky základy,zřízení,osazení kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	42,00	2 940,00	123 480,00
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>123 480,00</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 7	<b>Více práce - Vytápění, výměna potrubí 1.NP</b>	
<b>Objekt</b>			
<b>0326</b>	<b>Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie</b>		
<b>Stavba</b>			
<b>22-03-02</b>	<b>Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu</b>		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSS Brno, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0,00	0
Z	PSV celkem	19 012,40	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	19 012,40	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	19 012,40	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	19 012,40	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	19 012,40 Kč	
DPH	21,0 %	3 992,60 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč	
DPH	0,0 %	0,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>23 005,00 Kč</b>

Poznámka :

### Položkový rozpočet

S:	ZL 7	ZŠ HERČÍKOVA 19, BRNO
O:	SO 01 CELKOVÁ REKONSTRUKCE BAZÉNU VČETNĚ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE	
R:	Více práce - Vytápění, výměna potrubí 1.NP	
C:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	713	<b>Izolace tepelné</b>				2 494,80	
1	713-3	<b>Potrubí v podlaze</b> Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř. prům 32, tl. 13mm (lepené). D+M	bm	28,00	89,10	2 494,80	vlastní
Díl:	733	<b>Rozvod potrubí</b>				15 087,60	
2	733-3	<b>Potrubí v podlaze nebo ve stěně</b> Vícevrstvé trubky AL/PE-Xc. Pětivrstvé trubky určené pro rozvody topné vody, 10bar 95st.C. D32x3,0 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů. D+M.	m	28,00	489,50	13 706,00	vlastní
3	733-8	Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně)	m	28,00	11,00	308,00	vlastní
4	733-15	Kotvící a závěsný materiál včetně objímek, táhel, kotev a ostatního drobného materiálu pro montáž potrubí. D+M	m	4,00	103,40	413,60	vlastní
5	733-16	Hzs - zednické výpomoci	hod	2,00	330,00	660,00	vlastní
Díl:	734	<b>Armatury</b>				1 430,00	
6	734-40	Zhotovení napojení na pátevní rozvod	kus	2,00	715,00	1 430,00	vlastní
<b>Celkem</b>		<b>VCP</b>				<b>19 012,40</b>	



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL 8a	<b>Více práce - ZTI napojení vody a kanalizace 1.NP</b>	
<b>Objekt</b>			
<b>0326</b>	<b>Celková rekonstrukce bazénu včetně technologie</b>		
<b>Stavba</b>			
<b>22-03-02</b>	<b>Brno, Herčíkova ZŠ - celková oprava bazenu</b>		
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	OSS Brno, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0,00	0
Z	PSV celkem	79 778,70	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	79 778,70	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	79 778,70	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	79 778,70	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		79 778,70 Kč
DPH	21,0 %		16 753,53 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>96 532,23 Kč</b>

Poznámka :

### Položkový rozpočet

S:	ZL 8a	ZŠ HERČÍKOVA 19, BRNO
O:	SO 01 CELKOVÁ REKONSTRUKCE BAZÉNU VČETNĚ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE	
R:	Více práce - ZTI napojení vody a kanalizace 1.NP	
C:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	713	Izolace tepelné				1 331,00	
1	283773028R	Izolace potrubí návleková 22 x 30 mm šedá Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 114,00000	m	10,00 114,00	133,10	1 331,00	RTS_I/2022
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				36 227,30	
2	721211520R00	Vpusť podlahová sprchová celonerez AGO 150, fa. ACO	kus	4,00	5 620,00	22 480,00	RTS_I/2023
3	721176105R00	Vpusť dvorní HL606, klapka, lapač	kus	1,00	3 151,50	3 151,50	RTS_I/2022
3	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,50	1 047,20	4 712,40	RTS_I/2022
4	721176222R00	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
4	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	3,00	877,80	2 633,40	RTS_I/2022
5	KAN001	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.					
5	KAN001	Napojení na stávající svislou kanalizaci soc. 1.np.	kus	5,00	650,00	3 250,00	Vlastní
Díl:	722	Vnitřní vodovod				11 807,40	
6	722236122R00	Kohout vod.kulový,vnitřní-vnitřní z.PN50, DN15	kus	6,00	466,40	2 798,40	RTS_I/2022
7	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm V položkách jsou započteny 3 svary na 1m délky rozvodu, náklady na montáž tvarovek, bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	10,00	132,00	1 320,00	RTS_I/2022
8	286151741R	Trubka PP-RCT D 20 x 2,3 mm, délka 4 m, S 4 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 114,00000	m	10,00 114,00	273,90	2 739,00	RTS_I/2022
9	VOD001	Napojení na stávající potrubí vodovodu v technické místnosti vč. zaizolování nápojného bodu	kus	3,00	1 650,00	4 950,00	Vlastní
Díl:	725	Zařizovací předměty				22 583,00	
10	ZP005	Termostatická sprchová baterie pod omítku, nerez, vandaluvzdorná	kus	1,00	12 540,00	12 540,00	Vlastní
11	ZP006	Podomítkový masterbox pro sprchovou baterii	kus	1,00	6 490,00	6 490,00	Vlastní
12	ZP007	Sprchová hlavice, výtok, vandaluvzdorná	kus	1,00	3 553,00	3 553,00	Vlastní
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				7 830,00	
13	767883211RT1	Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS pro potrubí průměru 20 - 63 mm + konzoly stěnové +montáže	kus	15,00	522,00	7 830,00	RTS_I/2022
<b>Celkem</b>		<b>VCP</b>				<b>79 778,70</b>	



## Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **ZŠ HERČÍKOVA 19, BRNO**

Objekt: **m.č. 001,002,005**

Rozpočet: **Arch. stav. část**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**

IČ: **46901850**

**Holandská 878/2**

DIČ: **CZ46901850**

**639 00 Brno**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	154 743,98
PSV	194 512,91
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>349 256,89</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>349 256,89 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>73 343,95 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 422 600,84 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **04.04.2023**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 337,79
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			34 124,51
43	Schodiště	HSV			2 458,12
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			52 336,59
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 751,20
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 245,69
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			9 297,05
96	Bourání konstrukcí	HSV			34 630,37
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 562,66
766	Konstrukce truhlářské	PSV			99 556,27
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 946,45
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			73 551,29
784	Malby	PSV			13 458,90
Cena celkem					349 256,89



**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	ZŠ HERČÍKOVA 19, BRNO
O:	m.č. 001,002,005
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>6 337,79</b>	
1	342247542R00	Příčky z cihel keram. broušených, lepidlo, tl. 14 cm zazdívkový otvorů: 0,5*6,8+0,3*0,3 příčka u dveří: 2,1*0,34	m2	4,20 3,49 0,71	1 328,40	5 584,59	RTS_I/2023
2	342948111R00	Ukotvení příček k cihel. konstr. kotvami na hmožd. 2,1*1+0,5*4+0,3*2	m	4,70 4,70	148,50	697,95	RTS_I/2023
3	346971122R00	Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm příčka u dveří: 0,34*1	m	0,34 0,34	162,50	55,25	RTS_I/2023
<b>Díl:</b>	<b>311</b>	<b>Sádrokartonové konstrukce</b>				<b>34 124,51</b>	
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!: kvalita provedení Q2!!!: m.č. 002:7,7*1 čelo:0,4*2,1 m.č. 005:24,56*1	m2	33,10 7,70 0,84 24,56	947,10	31 349,01	RTS_I/2023
5	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!: kvalita provedení Q2!!!: m.č. 002:7,7*1 čelo:0,4*2,1	m2	8,54 7,70 0,84	325,00	2 775,50	RTS_I/2023
<b>Díl:</b>	<b>43</b>	<b>Schodiště</b>				<b>2 458,12</b>	
6	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 dobetonávka schodů: 0,3*0,2*1,82	m3	0,11 0,11	4 989,60	544,86	RTS_I/2023
7	431351121R00	Bednění podest a podstup. desek přímočar. - zřízení dobetonávka schodů: 0,16*0,3*4	m2	0,19 0,19	3 326,40	638,67	RTS_I/2023
8	431351122R00	Bednění podest a podstup. desek přímočar. odstranění dobetonávka schodů: 0,16*0,3*4	m2	0,19 0,19	175,50	33,70	RTS_I/2023
9	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení dobetonávka schodů: 0,3*0,3*4	m2	0,36 0,36	1 618,90	582,80	RTS_I/2023
10	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění dobetonávka schodů: 0,3*0,3*4	m2	0,36 0,36	201,40	72,50	RTS_I/2023
11	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z oceli (10 505) dobetonávka schodů: 0,3*0,2*1,82*90/1000	t	0,01 0,01	59 583,60	585,59	RTS_I/2023
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>52 336,59</b>	
12	601016193R00	Penetrace hloubková stropů stropy: 4,88+10,19-7,7	m2	7,37 7,37	89,90	662,56	RTS_I/2023
13	602016193R00	Penetrace hloubková stěn po dřevěném obkladu: 1,0*(6,0+2,4+10,8-(0,6+0,8*2+1,1+1,6)) nad dřevěným obkladem: 1,2*(6+2,4)+2*(10,8+0,3)-0,97*(0,6+0,8*3+1,6)	m2	50,53 14,30 27,82	77,70	3 925,87	RTS_I/2023
14	601011112R00	nové zdívko: 2*4,204 Omitka stropů jádrová ručně stropy: 4,88+10,19-7,7	m2	7,37 7,37	370,90	2 733,53	RTS_I/2023
15	601011141R00	Štuk na stropech ručně stropy: 4,88+10,19-7,7	m2	7,37 7,37	193,80	1 428,31	RTS_I/2023
16	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím suché maltové směsi kolem dveří: 0,6+0,8*3+1,6+1,97*2*5	m	24,30 24,30	100,90	2 451,87	RTS_I/2023
17	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-vnitřní stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu po dřevěném obkladu: 1,0*(6,0+2,4+10,8-(0,6+0,8*2+1,1+1,6)) nad dřevěným obkladem: 1,2*(6+2,4)+2*(10,8+0,3)-0,97*(0,6+0,8*3+1,6)	m2	50,53 14,30 27,82	282,40	14 268,54	RTS_I/2023
18	602011112R00	nové zdívko: 2*4,204 Omitka jádrová stěn, ručně po dřevěném obkladu: 1,0*(6,0+2,4+10,8-(0,6+0,8*2+1,1+1,6)) nad dřevěným obkladem: 1,2*(6+2,4)+2*(10,8+0,3)-0,97*(0,6+0,8*3+1,6)	m2	50,53 14,30 27,82	286,70	14 485,80	RTS_I/2023



**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	ZŠ HERČÍKOVA 19, BRNO
O:	m.č. 001,002,005
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
19	602011141R00	nové zdivo:2*4,204 Štuk na stěnách vnitřní, ručně po dřevěném obkladu:1,0*(6,0+2,4+10,8-(0,6+0,8*2+1,1+1,6)) nad dřevěným obkladem:1,2*(6+2,4)+2*(10,8+0,3)-0,97*(0,6+0,8*3+1,6)	m2	8,41 50,53 14,30 27,82	144,70	7 311,11	RTS_I/2023
20	612473185R00	nové zdivo:2*4,204 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn po dřevěném obkladu:1,0*(6,0+2,4+10,8-(0,6+0,8*2+1,1+1,6)) nad dřevěným obkladem:1,2*(6+2,4)+2*(10,8+0,3)-0,97*(0,6+0,8*3+1,6)	m2	8,41 50,53 14,30 27,82	21,00	1 061,05	RTS_I/2023
21	612473186R00	nové zdivo:2*4,204 Příplatek za zabudované rohovníky 15,5*1	m	15,50 15,50	68,90	1 067,95	RTS_I/2023
22	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS drážky po profesích:20*1	m	20,00 20,00	95,30	1 906,00	RTS_I/2023
23	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS drážky po profesích:5*1	m	5,00 5,00	206,80	1 034,00	RTS_I/2023
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>5 751,20</b>	
24	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů m.č. 001,002:4,88+10,19	m2	15,07 15,07	127,40	1 919,92	RTS_I/2023
25	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m.č. 001,002:(4,88+10,19)*0,04	m3	0,60 0,60	6 355,80	3 831,28	RTS_I/2023
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>6 245,69</b>	
26	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m.č. 001,002,005:4,88+10,19+24,56	m2	39,63 39,63	157,60	6 245,69	RTS_I/2023
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>9 297,05</b>	
27	952901111R00	Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m m.č. 001,002,005:4,88+10,19+24,56	m2	39,63 39,63	137,70	5 457,05	RTS_I/2023
28	95.1	Stavební přímopomoc pro profese 8*1	hod	8,00 8,00	480,00	3 840,00	vlastní
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>34 630,37</b>	
29	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1+2	kus	3,00 3,00	19,50	58,50	RTS_I/2023
30	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 1*1	kus	1,00 1,00	35,20	35,20	RTS_I/2023
31	968061126R00	Vyvěšení plastových dveřních křidel pl. nad 2 m2 1*1	kus	1,00 1,00	35,20	35,20	RTS_I/2023
32	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1,97*0,8	m2	1,58 1,58	443,30	698,64	RTS_I/2023
33	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,97*1,1	m2	2,17 2,17	342,30	741,76	RTS_I/2023
34	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 1,97*1,6	m2	3,15 3,15	248,00	781,70	RTS_I/2023
35	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC zídka u schodů:0,3*0,8*0,9	m3	0,22 0,22	1 034,60	223,47	RTS_I/2023
36	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 100 mm příčka:3,0*2,2	m2	6,60 6,60	96,20	634,92	RTS_I/2023
37	967031142R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MC zídka u schodů:0,3*(0,9+1,4) příčky:0,1*3,0*2	m2	1,29 0,69 0,60	231,10	298,12	RTS_I/2023
38	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % stěny, nad dřev. obkladem:1,2*(6,0+2,4)+2,0*(0,3+10,8)- 0,97*(0,6+0,8*2+1,1+1,6)	m2	27,53 27,53	101,80	2 802,25	RTS_I/2023
39	978011191R0X	Otlučení omítek vnitřn. betonových stropů do 100% stropy:4,88+10,19	m2	15,07 15,07	129,00	1 944,03	vlastní
40	96.1	Demontáž revizních dvířek do vel. 900/900mm,rám, kotvení,doplňky,detaily 1*1	kus	1,00 1,00	270,00	270,00	vlastní



## Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ HERČÍKOVA 19, BRNO
O:	m.č. 001,002,005
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
41	96.2	Přebroušení podkladů podlah po sejmutí krytiny, odstranění lepidel, broušení, odmaštění, vysátí schody: 2,1*2,0	m2	4,20	106,90	448,98	vlastní
42	96.3	Demontáž stěnové mřížky, 300/400, rám, odpojení, kotvení, doplňky, detaily 1*1	kus	1,00	270,00	270,00	vlastní
43	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm drážky pro profese: 20*1	m	20,00	99,50	1 990,00	RTS_I/2023
44	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm drážky pro profese: 5*1	m	5,00	136,00	680,00	RTS_I/2023
45	971038331R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm 1*1	kus	1,00	89,40	89,40	RTS_I/2023
46	971038431R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm 1*1	kus	1,00	113,40	113,40	RTS_I/2023
47	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou m.č. 001,002: 4,88+10,19	m2	16,56	112,80	1 867,74	RTS_I/2023
48	776200820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť schody: 1,8*4+2,1*1	m	9,30	112,80	1 049,04	RTS_I/2023
49	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m.č. 001,002: 6+2,4+10,8-(0,6+0,8*2+1,1+1,6)	m	14,30	15,40	220,22	RTS_I/2023
50	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů schody: 1,8*4+2,1	m	9,30	130,00	1 209,00	RTS_I/2023
51	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,75	4 325,40	3 259,19	RTS_I/2023
52	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami dřevěný obklad stěn: 1,0*(6,0+2,4+10,8-(0,6+0,8*2+1,1+1,6))	m2	14,30	201,50	2 881,45	RTS_I/2023
53	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn dřevěný obklad stěn: 1,0*(6,0+2,4+10,8-(0,6+0,8*2+1,1+1,6))	m2	14,30	36,00	514,80	RTS_I/2023
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 6,5*1	t	6,50	368,80	2 397,20	RTS_I/2023
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 6,5*4	t	26,00	41,10	1 068,60	RTS_I/2023
56	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 6,5*1	t	6,50	404,40	2 628,60	RTS_I/2023
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 6,5*1	t	6,50	283,50	1 712,75	RTS_I/2023
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6,5*10	t	65,00	18,40	1 196,00	RTS_I/2023
59	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 0,027*1	t	0,03	2 349,00	63,42	RTS_I/2023
60	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí 6,5-0,027	t	6,47	378,00	2 446,79	RTS_I/2023
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 562,66</b>	
61	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 4,44*1	t	4,44	802,40	3 562,66	RTS_I/2023
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>99 556,27</b>	
62	D/17	Dveře vnitřní jednokřídle, plně, GP02, 800/1970, křídlo DTD, CPL - Laminát, bílá, bezfalcové, zárubeň obložková, ocelová, Bílá, kování nerezová ocel, klika / klika, dveřní zarážka, piktogram - viz D. 1.1 Kniha standardů, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	18 711,00	18 711,00	vlastní
63	D/18	Dveře vnitřní jednokřídle, plně, GP02, 800/1970, křídlo DTD (výměna stávajícího křídla), CPL - Laminát, bílá, nová zárubeň, nátěr bílá, kování nerezová ocel, klika / klika, dveřní zarážka, piktogram - viz D. 1.1 Kniha standardů, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	18 711,00	18 711,00	vlastní
64	D/19	Dveře vnitřní jednokřídle, plně, GP02, 800/1970, křídlo DTD, CPL - Laminát, bílá, bezfalcové, zárubeň obložková, ocelová, Bílá, kování nerezová ocel, klika / klika, dveřní zarážka, piktogram - viz D. 1.1 Kniha standardů, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	18 711,00	18 711,00	vlastní



**Položkový soupis prací, dodávek a služeb**

S:	ZŠ HERČIKOVA 19, BRNO
O:	m.č. 001,002,005
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
65	D/20	Dveře vnitřní jednokřídle, piné, GP02,800/1970,křídlo DTD (výměna stávajícího křídla),CPL - Laminát,bílá,nová zárubeň,nátěr bílá,kování nerezová ocel,klika / klika,dveřní zarážka,piktogram - viz D.1.1 Kniha standardů,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	18 711,00	18 711,00	vlastní
66	D/21	Dveře vnitřní dvoukřídle, piné,800+800/1970,křídlo DTD,CPL - Laminát,bílá,stávající zárubeň-nátěr bílá,kování nerezová ocel,klika / klika,dveřní zarážka,piktogram - viz D.1.1 Kniha standardů,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	23 000,00	23 000,00	vlastní
67	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,75	978,44	1 712,27	RTS_I/2023
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>7 946,45</b>	
68	OS/27	Háčky na oblečení,nerez ocel,715/30mm,kotvení,doplňky,detaily	kus	4,00	346,00	1 384,00	vlastní
69	OS/30	Repase stávajícího madla,demontáž,přebroušení, lakování,přešetění,kotvení,doplňky,detaily	kus	1,00	1 420,00	1 420,00	vlastní
70	OS/31	Větrací mřížka do stěny, oboustranná, 300/300mm, rám,elox.hliník,bílá,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	560,00	560,00	vlastní
71	OS/32	Revizní dvířka do SDK podhledu,900/900,AL rám,SDK imperg. deska,tlačné zámky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	2 200,00	4 400,00	vlastní
72	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,35	77,64	182,45	RTS_I/2023
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>73 551,29</b>	
73	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!; m.č. 001,002:4,88+10,19 schody:(0,16+0,3)*2,0*5 sokly rovné:0,07*10,1 sokly šikmé:0,07*4,6	m2	20,70	70,20	1 453,07	RTS_I/2023
74	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!; sokly rovné:1*10,1	m	10,10	126,30	1 275,63	RTS_I/2023
75	771475024R00	Obklad soklíků keram.šikmých, tmel, 20x10 H 10 cm provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!; sokly šikmé:1*4,6	m	4,60	418,00	1 922,80	RTS_I/2023
76	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!; sokly rovné:1*10,1 sokly šikmé:1*4,6	m	14,70	42,10	618,87	RTS_I/2023
77	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm, a 30x30 cm,tmel flexibilní, zrno 0,7mm provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!; m.č. 001,002:4,88+10,19	m2	15,07	1 165,30	17 561,07	RTS_I/2023
78	771120111R0X	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada, tmel 2-složkový,flexi,cementový,zrno 0,7mm provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!; schody:2*5	m	10,00	533,50	5 335,00	vlastní
79	771120211R0X	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada, tmel 2-složkový,flexi,cementový,zrno 0,7mm provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!; schody:2*5	m	10,00	533,50	5 335,00	vlastní
80	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!; m.č. 001,002:4,88+10,19 schody:(0,16+0,3)*2,0*5 sokly rovné:0,07*10,1 sokly šikmé:0,07*4,6	m2	20,70	673,90	13 949,06	RTS_I/2023
81	771.1	Dlažba keramická 300/300 a 600/600,tl.10mm,kalibr., slinutá,voskový lesk,R11 A+B+C, dle standardů!!! provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!; Začátek provozního součtu m.č. 001.002:4,88+10,19 schody:(0,16+0,3)*2,0*5 sokly rovné:0,07*10,1	m2	22,77	912,60	20 778,90	vlastní



### Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ZŠ HERČIKOVA 19, BRNO
O:	m.č. 001,002,005
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		sokly šikmé:0,07*4,6		0,32			
		Konec provozního součtu					
		20,699*1,1		22,77			
82	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	7,80	682,29	5 321,89	RTS_I/2023
Díl:	784	<b>Malby</b>				<b>13 458,90</b>	
83	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x SDK:33,10*1	m2	91,00	48,60	4 422,60	RTS_I/2023
		omítky:7,4+50,5		33,10			
		omítky:7,4+50,5		57,90			
84	784195312R00	Malba tekutá malířská, bílá, omyvatelná, 2 x SDK:33,10*1	m2	91,00	99,30	9 036,30	RTS_I/2023
		omítky:7,4+50,5		33,10			
		omítky:7,4+50,5		57,90			

**Celkem**

**349 256,89**

## Položkový rozpočet

**Zakázka: ZL 10 Výměna oken**

**Misto ZŠ Herčíkova 19, Brno – celková rekonstrukce bazén**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČ: **449 92 785**  
**Dominikánské nám. 1** DIČ: **CZ 44992785**  
**601 67 Brno**

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**  
**Holandská 878/2** DIČ: **CZ46901850**  
**63900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			135 043,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>135 043,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>135 043,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>28 359,03 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH 163 402,03 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
611	okna fasádní	HSV			135 043,00
Cena celkem					135 043,00

## Položkový rozpočet

S:	ZL 10 Výměna oken
O:	ZŠ Herčíkova 19, Brno – celková rekonstrukce bazén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	611	okna fasádní				135 043,00
1	61101R	Okno plastové 5340 x 920 cm, bílé, Trojsklo	kus	1,00000	29 308,00	29 308,00
2	61102R	Okno plastové 5340 x 920 cm, bílé, Trojsklo	kus	1,00000	29 604,00	29 604,00
3	61103R	Okno plastové 2340 x 920 cm, bílé, Trojsklo	kus	3,00000	12 376,00	37 128,00
4	61104R	Okno plastové 2340 x 920 cm, bílé, Trojsklo	kus	1,00000	12 081,00	12 081,00
5	61105R	Okno plastové 1140 x 900 cm, bílé, Trojsklo	kus	4,00000	5 959,00	23 836,00
6	61106R	Pákový ovladač	kus	2,00000	1 543,00	3 086,00
7	61107R	Montáž	kus	1,00000	0,00	0,00



## Položkový rozpočet

Zakázka: **ZL 11 Bazénová technologie**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.** IČ: **46901850**  
**Holandská 878/2** DIČ: **CZ46901850**  
**63900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	56 994,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>56 994,80</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 994,80 CZK
Základní DPH	21 %	11 968,91 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 68 963,71 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **04.04.2023**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
97	Prorážení otvorů	HSV			2 332,80
767	Konstrukce zámečnické	HSV			54 662,00
Cena celkem					56 994,80



## Položkový rozpočet

S:	ZL 11 - Bazénová technologie
----	------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 332,80
1	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	0,80000	2 916,00	2 332,80
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				54 662,00
2	76701R	Kotvicí prvek rovný, Zurich Wiesbaden	kus	4,00000	2 965,00	11 860,00
3	76702R	Držák bazénových drah	kus	4,00000	1 507,00	6 028,00
4	76703R	Napínák bazénových drah	kus	2,00000	3 760,00	7 520,00
5	76704R	Háček lanka bazénové, dráhy	kus	2,00000	342,00	684,00
6	76705R	Bazénová dráha typu ROMA pro bazén s vnitřním, rozměrem 12,5m	kus	2,00000	10 085,00	20 170,00
7	76706R	Izolační zálivka	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** ZL 12 - Nosná kce pro VZT

**Misto:** Brno, ZŠ Herčíkova

**Objednatel:** IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** OSS Brno, s.r.o. IČ: 46901850  
Holandská 878/2 DIČ: CZ46901850  
63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	133 016,31
MON	0,00
Vedlejší náklady	5 084,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>138 100,31</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	138 100,31 CZK
Základní DPH	21 %	29 001,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 167 101,38 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			126 951,03
783	Nátěry	PSV			6 065,28
VN	Vedlejší náklady	VN			5 084,00
Cena celkem					138 100,31

## Položkový rozpočet

S:	ZL 12 - Nosná kce pro VZT
O:	Brno, ZŠ Herčíkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				126 951,03
1	767990010RA0	Atypické ocelové konstrukce	kg	345,00000	335,00	115 575,00
2	13890204R	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků 100 - 500 kg	kg	345,00000	30,00	10 350,00
3	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m, 2x	t	0,69000	1 487,00	1 026,03
Díl:	783	Nátěry				6 065,28
4	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email	m2	12,48000	486,00	6 065,28
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 084,00
5	005122020R	vedlejší náklady - doprava	km	124,00000	41,00	5 084,00



## Položkový rozpočet

Zakázka: **ZL 13a Úprava VZT u Anglického dvorku**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**  
**Holandská 878/2**  
**63900 Brno**

IČ: **46901850**

DIČ: **CZ46901850**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 885,42
PSV			29 690,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>36 576,18</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>36 576,18 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>7 681,00 CZK</b>

Zaokrouhlení

**0,02 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**44 257,20 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**04.04.2023**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			2 170,80
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			1 028,38
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 686,24
713	Izolace tepelné	PSV			1 640,76
728	Vzduchotechnika	PSV			28 050,00
Cena celkem					36 576,18



## Položkový rozpočet

S:	ZL 13a Úprava VZT u Anglického dvorku
----	---------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				2 170,80
	1 131100010RAC	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku 3*1,5*0,8=3,60	m3	3,60000	603,00	2 170,80
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				1 028,38
	2 273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 3*1,2*0,1=0,36	m3	0,36000	2 856,60	1 028,38
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				3 686,24
	3 411120012RA0	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm (3+1,2+1,6)*0,6=3,48	m2	3,48000	532,00	1 851,36
	4 62852265R	Pás asfaltový modifikovaný (2*0,7*3)+(1,5*0,7)=5,25m2	m2	5,25000	349,50	1 834,88
Díl:	713	Izolace tepelné				1 640,76
	5 713121111RV1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 50 mm (3*1,5) + (3*0,6) + (1,6*0,6)=7,26	m2	7,26000	226,00	1 640,76
Díl:	728	Vzduchotechnika				28 050,00
	6 728211112R01	Propojovací potrubí VZT u jednotky	kpl	1,00000	8 900,00	8 900,00
	7 728211112R02	Potrubí dodávka a montáž u Ang. dvorku	kpl	1,00000	14 300,00	14 300,00
	8 728211112R03	Požární klapka vč. potrubí	kpl	1,00000	4 850,00	4 850,00