

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: SSZT Pz

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>196</b>	<b>Úprava rozvaděče zab. zař. v žst. Lužná u Rakovníka.</b>	<b>81 701,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17 157,38</b>	<b>98 859,19</b>	<b>24 245,04</b>	<b>55 635,17</b>	<b>1821,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	technologická část	69 710,93	0,00	14 639,30	84 350,23	24 245,04	45 465,89	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	10 169,28	0,00	2 135,55	12 304,83	0,00	10 169,28	0,00	0,00	0,00
3	doprava, VRN	1 821,60	0,00	382,54	2 204,14	0,00	0,00	1821,60	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>81701,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17157,38</b>	<b>98859,19</b>	<b>24245,04</b>	<b>55635,17</b>	<b>1821,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Úprava rozvaděče zab. zař. v žst. Lužná u Rakovníka.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Lužná u Rakovníka

Datum: 28. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST</b>							<b>11 907,28</b>	<b>57 803,65</b>	<b>69 710,93</b>		<b>0,000</b>
<b>Ostatní</b>											
15	R	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16 mm <sup>2</sup> - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod.	m	20,000	67,25	0,00	1 345,00	1 345,00	0,00000	0,000
18	749	7493601290	<i>Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a piliře Skříň plastová na stěnu (konstrukci), IP44, šířka 600 mm, výška 1000 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak</i>	kus	1,000	8 494,20	8 494,20	0,00	8 494,20	0,00000	0,000
16	R	7492551012	Montáž vodičů jednožilových Cu do 50 mm <sup>2</sup> - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod.	m	20,000	80,53	0,00	1 610,60	1 610,60	0,00000	0,000
17	R	7492751010	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 1 - žilových do 240 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopy včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	4,000	755,49	0,00	3 021,96	3 021,96	0,00000	0,000
19	R	7494152020	Montáž prázdných rozvodnic plastových nebo oceloplechových min. IP 55, třída izolace II, rozměru š 500-800 mm, v 500-1 500 mm - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže nosné konstrukce, kotevni, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové zkoušky, neobsahuje elektrovýběroj	kus	1,000	746,12	0,00	746,12	746,12	0,00000	0,000
20	R	7494271010	Demontáž rozvaděčů rozvodnice nn - včetně demontáže přívodních, vývodových kabelů, rámu apod., včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek	kus	1,000	498,62	0,00	498,62	498,62	0,00000	0,000
1	SEE	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvážení zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	21,000	906,58	0,00	19 038,18	19 038,18	0,00000	0,000
2	SEE	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy	hod	20,000	906,58	0,00	18 131,60	18 131,60	0,00000	0,000
3	SEE	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	5,500	1 192,18	0,00	6 556,99	6 556,99	0,00000	0,000
4	SEE	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	1,000	1 192,18	0,00	1 192,18	1 192,18	0,00000	0,000

## SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

**Objekt:** Úprava rozvaděče zab. zař. v žst. Lužná u Rakovníka.

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Lužná u Rakovníka

Datum: 28. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	749	7492501140	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 35 rudý (CYA)	m	10,000	111,87	1 118,70	0,00	1 118,70	0,00000	0,000
9	749	7492501150	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 35 sv.modrý (CYA)	m	10,000	112,86	1 128,60	0,00	1 128,60	0,00000	0,000
10	749	7492501270	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 rudý (CYA)	m	5,000	18,61	93,05	0,00	93,05	0,00000	0,000
11	749	7492501280	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 sv.modrý (CYA)	m	5,000	19,31	96,55	0,00	96,55	0,00000	0,000
12	749	7492501250	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 černý (CYA)	m	10,000	19,70	197,00	0,00	197,00	0,00000	0,000
13	749	7492700210	Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky izolované 35-16mm, sada 50 ks	kus	1,000	110,88	110,88	0,00	110,88	0,00000	0,000
14	749	7492502020	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J4 (5Cx4)	m	10,000	66,83	668,30	0,00	668,30	0,00000	0,000
21	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	50,000	63,18	0,00	3 159,00	3 159,00	0,00000	0,000
22	R	7590545050	Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny do 4 x 10 mm - odvinutí, naměření a položení šňůry na lávku nebo do žlabového rozvodu včetně uchycení v ohybech, zakrytí žlabu a zaizolování konců kabelu, prozvonění a označení	m	8,000	69,84	0,00	558,72	558,72	0,00000	0,000
23	R	7590545070	Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči - zatažení kabelu a jeho upevnění, odstranění pláště, rozpletení, odizolování žil, prozvonění a zapojení na svorkovnici	kus	2,000	698,87	0,00	1 397,74	1 397,74	0,00000	0,000
7	SZT	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	546,94	0,00	546,94	546,94	0,00000	0,000

**Celkem**

**11 907,28**

**57 803,65**

**69 710,93**

**0,000**

## SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

**Objekt:** Úprava rozvaděče zab. zař. v žst. Lužná u Rakovníka.

**Část:** stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Lužná u Rakovníka

Datum: 28. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>0,00</b>	<b>10 169,28</b>	<b>10 169,28</b>		<b>0,000</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>							<b>0,00</b>	<b>10 169,28</b>	<b>10 169,28</b>		<b>0,000</b>
3	921	210240514	Montáž akumulátorových baterií staničních s elektrolytem jednotlivých článků s napětím 2 V, počtu kladných desek s kapacitou do 2/500 Ah	kus	12,000	558,36	0,00	6 700,32	6 700,32	0,00000	0,000
2	921	218240513	Demontáž akumulátorových baterií staničních s elektrolytem jednotlivých článků s napětím 2 V, počtu kladných desek s kapacitou do 2/450 Ah	kus	12,000	289,08	0,00	3 468,96	3 468,96	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>10 169,28</b>	<b>10 169,28</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

**Objekt:** Úprava rozvaděče zab. zař. v žst. Lužná u Rakovníka.

**Část:** doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Lužná u Rakovníka

Datum: 28. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
							<b>0,00</b>	<b>1 821,60</b>	<b>1 821,60</b>		<b>0,000</b>
							<b>0,00</b>	<b>1 821,60</b>	<b>1 821,60</b>		<b>0,000</b>
1	XDP	9902200600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	1,000	1 821,60	0,00	1 821,60	1 821,60	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>1 821,60</b>	<b>1 821,60</b>		<b>0,000</b>