

CENOVÁ NABÍDKA CELKEMVZ 92-05-18-01-03 **Oprava oken a střechy**VZ 92-05-18-01-05 **Oprava maleb a nátěrů, střešní krytiny a chodníku**

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	489 526,08
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za zakázku		489 526,08 Kč

Rekapitulace cenových nabídek

Číslo akce	Název	cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
VZ 92-05-18-01-03	Oprava oken a střechy	198608,63	0,00	198608,63
VZ 92-05-18-01-05	Oprava maleb a nátěrů, střešní krytiny a chodníku	290917,45	0,00	290917,45
Celkem za zakázku		489526,08	0,00	489526,08

CENOVÁ NABÍDKA

Oprava maleb a nátěrů, střešní krytiny a chodníku
b.č.17 kasárna kpt. Jaroše Chrudim

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	290 917,45
DPH	0 %	0,00
Cena celkem za stavbu		290 917,45 Kč

Rekapitulace cenových nabídek

Číslo akce	Název	cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	oprava b.č.17 - dozorčí	175738,73	0,00	175738,73
	oprava chodníku b.č.17	115178,72	0,00	115178,72
Celkem za stavbu		290917,45	0,00	290917,45

CENOVÁ NABÍDKA

Oprava chodníku b.č.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	
Díl: 1					
Zemní práce					
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu vedle vrátnice č 17:(1,7+1,45)*0,5*6,6 část chodníku od 2 k 17 (ke stromům):7*1,4 od budovy 2 k 16 3,8*1,4+17,6*1,4 k budově 28:11*1,4 zaokrouhlení:66-65,555	m2	66,00 10,40 9,80 29,96 15,40 0,45	
2	113109313R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.13 cm plocha u vrátnice č 17 2,45*16,3 zaokrouhlení:40-39,935	m2	40,00 39,94 0,07	
3	113201111R00	Vytrnutí obrubníků chodníkových a parkových u vrátnice č.17:5	m	5,00 5,00	
4	122201101R00	Odkopevky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 u vrátnice č.17:40*0,25	m3	10,00 10,00	
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 pro obrubník u vrátnice č.17:5*0,3*0,3	m3	0,45 0,45	
6	162701105R00	Vodorovně premístění vykopku z hor.1-4 do 10000 m u vrátnice č.17:10+0,45	m3	10,45 10,45	
7	181101102R00	Úprava plněn v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním u vrátnice č.17:40	m2	40,00 40,00	
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 dle místních podmínek u vrátnice č.17:10,45*1,8	t	18,81 18,81	
Celkem za 1 Zemní práce					
Díl: 5					
Komunikace					
9	564831111R00	Podklad ze štěrku do 20 mm po ztuhnutí tloušťky 10 cm u vrátnice č 17 40	m2	40,00 40,00	
10	564851111R00	Podklad ze štěrku do 20 mm po ztuhnutí tloušťky 10 cm u vrátnice č.17:40	m2	40,00 40,00	
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřevě tl. 4 cm zpětná montáž dlažby:66	m2	66,00 66,00	
12	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřevě tl. 5 cm u vrátnice č.17:40	m2	40,00 40,00	
13	5-01	Úprava stávajícího podkladu pod zpětnou MT dlažbu urovnání, přehutnění, eventuálně doplnění včetně případného odvozu přebytků na skládku	m2	66,00	
14	59245300	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x8 u vrátnice č.17:40*1,03	m2	41,20 41,20	
15	59245304	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x6 demontovaná dlažba :0,1*66 zaokrouhlení:0,4	m2	7,00 6,60 0,40	
Celkem za 5 Komunikace					
Díl: 91					
Doplňující práce na komunikaci					
16	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou u vrátnice č.17:5	m	5,00 5,00	
17	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm u vrátnice č.17-napojení na opravenou plochu:2,5	m	2,50 2,50	

CENOVÁ NABÍDKA

Oprava chodníku b.č.17	
------------------------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
18	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	60,00
19	98217025	Obrusník Best PARKAN II přírodní 100x5x20 cm	kus	5,00
		u vrátnice č.17:5		5,00
Celkem za		97 Doplnující práce na komunikaci		
Díl: 99		Stavební přesun hmot		
20	888223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kot. dlaždice	t	38,32
Celkem za		99 Stavební přesun hmot		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot		
21	978061111R00	Odvaz sutí s výhled. kot. na vzdálen. do 1 km	t	15,07
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	135,59
		dle místních podmínek		
23	979082111R00	Vnitrostavební oprava sutí do 10 m	t	15,07
24	979990001R00	Příplatek za skládku stavební sutí	t	15,07
		dle místních podmínek		
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		

CENOVÁ NABÍDKA

S	„Oprava oken a střechy“ skladu PHM b.č.5 kasárna kpt. Jaroše Chrudim
---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 522,18
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 15*0,6*0,3	m3	2,70000	2,70000	
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 2,7	m3	2,70000	2,70000	
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 2,7	m3	2,70000	2,70000	
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 2,7	m3	2,70000	2,70000	
5	199000002R00	Podstěk za skládku horniny 1- 4 2,7	m3	2,70000	2,70000	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková vnitřní ostění oken: : (1,2+0,6*2)*0,3*4	m2	2,88000	2,88000	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
7	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm atika: : (15+9*2)	m	33,00000	33,00000	
8	622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná 15*0,9	m2	13,50000	13,50000	
9	622323041R00	Penetrace podkladu 15*0,9	m2	13,50000	13,50000	
10	622402152R00	Pochoz u tvárcí zdí vnějších z malty MC 15*0,9	m2	13,50000	13,50000	
11	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2 15*0,9	m2	13,50000	13,50000	
12	622423522R00	Oprava vněj. omítek malé plochy 3	ks	3,00000	3,00000	
13	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm vnitřní parapet: : 4*1,2	m	4,80000	4,80000	
14	629451111R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm vnější parapet: : 4*1,2	m	4,80000	4,80000	
15	622390712R00	Povrchová úprava ostění KZS s EPS; lišty, stěrka vnější ostění oken: : (1,2+0,6*2)*4*0,2	m2	1,92000	1,92000	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
16	639571120R00	Okapový chodník podél budovy ze šterkopísku tl.200 14,5*0,6	m2	8,70000	8,70000	
17	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 střecha 35 % plochy: : 15*9*0,1*0,35	m3	4,72500	4,72500	
18	632921913R00	Opáža z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm, včetně dodávky dlaždic 15*0,5	m2	7,50000	7,50000	
19	639561111R00	Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý, včetně dodávky a bet. lože	m	16,20000	16,20000	

		15+0,6*2		16,20000
Díl: 64		Výplně otvorů		
20	641941111R00	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 1 m2 1,2*0,6*4	m2	2,88000 2,88000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy		
21	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 14*1,5	m2	21,00000 21,00000
Díl: 90		Bourání konstrukcí		
22	968019541R00	Vybourání okenních rámu prefa beton. plochy do 1m2 0,6*1,2*4	m2	2,88000 2,88000
23	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, 35% plochy střecha: 15*9*0,1*0,35	m3	4,72500 4,72500
Díl: 97		Prorážení otvorů		
24	978036191R00	Otlučení omítek v rozsahu 100 % sokl: : 15*0,9 vnější ostění: : (1,2+0,6*2)*0,2 vnitřní ostění: : (1,2+0,6*2)*0,3 atiky: : (15+9*2)*0,4	m2	27,90000 13,50000 0,48000 0,72000 13,20000
25	979990101R00	Poplatek za skládku suší - směs betonu a cihel 10,55628+1,35000+0,27671	t	12,18300 12,18300
26	979990121R00	Poplatek za skládku suší - asfaltové pásy 1,39500	t	1,39500 1,39500
27	979081111R00	Odvoz suší a vyhoř. hmot na skládku do 1 km 10,55628+1,39500+1,35000+0,27671	t	13,57800 13,57800
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (10,55628+1,39500+1,35000+0,27671)*10	t	135,77990 135,77990
29	979981101R00	Kontejner, suší bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t 10,55628+1,39500+1,35000+0,27671	t	13,57800 13,57800
Díl: 99		Střešní přesun hmot		
30	999281105R00	Fresun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 0,1650+1,91706+19,02611+0,07361+0,12432+0,0084	t	21,31450 21,31450
Díl: 712		Živичné krytiny		
31	712341559RT2	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci (14,2+0,3*2)*(9+0,3)	m2	137,64000 137,64000
32	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za stouena ALP, 1 x - materiál včetně dodávky ALP (14,2+0,3*2)*(9+0,3)	m2	137,64000 137,64000
33	712300832RT3	Odstavení živичné krytiny střech do 10° 2vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2 15*9	m2	135,00000 135,00000
34	628322790R	Pás asfalt. tlaký 137,64*1,1	m2	151,40400 151,40400
35	62852310R	Pás modifikovaný asfalt Bituelast 151,404	m2	151,40400 151,40400
36	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m 1,43146	t	1,43150 1,43150
Díl: 78		Konstrukce parapetů		
37	764928104R00	2-M oplach parapetů z popl.plechu vc.rohů rš 250 1,2*4	m	4,80000 4,80000
38	764918231R00	3-M oplach z popl.pl. živич. fóli.krytina, rš 250 mm 15	m	15,00000 15,00000

39	764918334R00	Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střech. rš 500 15+2*9	m	33,00000 33,00000	219,01 0,00	7 227,33
40	764918941R00	Zhot.+montáž podklad. pásu z ocel. poplast. plechu 15	m	15,00000 15,00000	27,55 0,00	413,28
41	764928304R00	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 500 mm 15,4+2*9	m	33,40000 33,40000	344,67 0,00	11 511,93
42	764323830R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm 15	m	15,00000 15,00000	29,19 0,00	437,78
43	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30° 15+2*9	m	33,00000 33,00000	20,80 0,00	686,40
44	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° 15	m	15,00000 15,00000	31,47 0,00	472,08
45	764394811R00	Demontáž podkladního pásu,rš 250 mm 15	m	15,00000 15,00000	31,25 0,00	468,81
46	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm 15,4+2*9	m	33,40000 33,40000	37,46 0,00	1 251,22
47	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm 5	m	5,00000 5,00000	503,66 0,00	2 518,31
48	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové. rš 330 mm, včetně háků, čel. rohů, rovných hrdel bez dilatace 15	m	15,00000 15,00000	384,42 0,00	5 766,26
49	764259411R00	Katlik kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm 1	kus	1,00000 1,00000	793,88 0,00	793,88
50	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 2,0065	t	2,00650 2,00650	1 427,68 0,00	2 864,64
Díl: 767		konstrukce zámečnické			0,00	4 375,89
51	767613101R00	M-D oceľových oken pevných, 120 x 80 cm na př. THERM-alurol s tepn. izol. mostem stan. nát. 4	kus	4,00000 4,00000	1 067,22 0,00	4 268,88
52	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 0,114	t	0,11400 0,11400	938,72 0,00	107,01
Díl: 768		zámečnické			0,00	5 256,06
53	910323101R2	Demontáž a opětovná mont. zem. podpěry 15+5+4,5	m	24,50000 24,50000	214,53 0,00	5 256,06
Díl: 769		zámečnické			0,00	1 089,00
54	005231010R	Revize revize hromosvodu po opravě: 1	Soubor	1,00000 1,00000	1 089,00	1 089,00

CENA CELKEM bez DPH

198 608,63 Kč

CENOVÁ NABÍDKA

S:	Oprava maleb, nátěrů a střešní krytiny b.č. 17 dozorčí autoparku kasárna Chrudim
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	411387531R00	Zabetonování otvoru 0,25 m2 ve stropěch a klenbách Po odbourání komínu: : 2	kus	2,00000		
Díl: 62		Úpravy střešních krytin				
2	622390712R00	Povrchová úprava ostění KZS s EPS; lišty, stěna., barva okna: : ((2,1+1,35*2)*3+1,2+0,6*2)*0,2 dveře: : (1,2+2,05*2)*0,55	m2	6,27500		
3	622323041R00	Penetrace podlahou okna: : ((2,1+1,35*2)*3+1,2+0,6*2)*0,2 dveře: : (1,2+2,05*2)*0,55	m2	6,27500		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	632477122R00	Vyspravení střechy betonovým p.tl.do5mm+penetrace 9,5*6,5	m2	61,75000		
5	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 střecha: : (9,5*6,5)*0,1*0,3	m3	1,85250		
Díl: 99		Bourání konstrukcí				
6	962932841R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC 0,45*0,45*1,5*2	m3	0,60750		
7	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 střecha: : (9,5*6,5)*0,1*0,3	m3	1,85250		
Díl: 97		Průjezdové otvory				
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (5,09063+0,61750+0,53777+0,31360)*10	t	65,59500		
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 5,09063+0,61750+0,53777+0,31360	t	6,55950		
10	979981101R00	Kontejner sutí bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t 5,09063+0,53777+0,31360	t	5,94200		
11	979990101R00	Příplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel 5,09063+0,53777+0,3166	t	5,94500		
12	979990121R00	Příplatek za skládku sutí - asfaltové pásy 0,61750	t	0,61750		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 0,1004+0,0022+5,35311	t	5,45570		
Díl: 712		Zvláštní krytiny				
14	712300832RT3	Osazení zvláštní krytiny střech do 10° 2vrstvě, z ploch jednotlivě nad 20 m2 9,5*6,5	m2	61,75000		
15	712331101R21	Povlakové krytina střech do 10°, AIP na sucho, 1 vrstva - Všechné dodávky A 330/H 9,5*6,5	m2	61,75000		
16	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,07100		

		0,07101		0,07100	
Díl:	764	Konstrukce klempířské			107 380,35
17	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° 9,5*6,5	m2	61,75000	
18	764331830R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30° 9,5+6,5*2	m	22,50000	
19	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° 9,5	m	9,50000	
20	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm 3,5	m	3,50000	
21	764918101R00	Z+M Krytiny hladké z ocel.popl.plechu do 30° 9,5*6,5	m2	61,75000	
22	764331230R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm 9,5+6,5*2	m	22,50000	
23	764252614R00	Žlab podokapní půlkul.RHEINZINK rš. 333, včetně otoč.háky 9,5	m	9,50000	
24	764551603R00	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm, včetně obrátek 4	m	4,00000	
25	764551622R00	Čáskok soklový Ti Zn RHEINZINK, kruhový, 100/60 mm 1	kus	1,00000	
26	764905202R00	Lindab,krytina z trapéz.plechů LTP/LVP 45, na ocel, hliníkový 2,8*(9,5+6,5)	m2	44,80000	
27	764259614R00	Kobík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý, 330/80 mm 1	kus	1,00000	
28	764252634R00	Čelo žlabu půlkulatého TiZn RHEINZINK rš.333 mm 2	kus	2,00000	
29	998764101R00	Přisun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 0,45721	t	0,45720	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			
30	767300902R00	Demontáž krytí střech z plechů, šroubovaných, (na ocel. konstr.) 2,8*(9,5+6,5)	m2	44,80000	
Díl:	768	Nátery			
31	768103811R00	Odstředění nátěru z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním 0,33*(4*2*6)+0,33*12+0,22*12*3	m2	27,72000	
32	768125830R00	Nátěr syntetický OK 101 nebo 100 3x email 0,33*(4*2*6)+0,33*12+0,22*12*3	m2	27,72000	
33	76802920R00	Licence, nátěr syntetický omítkám sádk 1x + 1x email 5	m2	5,00000	
Díl:	769	Nátery			
34	764452931R00	Ohrnová směs tekut. 2+ 1bar+strop, obrus míst. 3,8m 153	m2	153,00000	
Díl:	771	Fas. pramo. 10271			
35	210220102RT2	Demontáž a opětovná montáž zem. svodu - podpěra 9,5+3,3+4	m	16,80000	
Díl:	VN	Vedlejší práce			
36	005231013R	Revize revize hromosvodu: : 1	kpl	1,00000	

Cena celkem bez DPH

175 738,73 Kč

