

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004305 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 22ZA-003411

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 11 Nová Ves
Adresa: Nová Ves 184, 277 52
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.
Sídlo: Kolínská 1, Kluk, 292 01 Poděbrady
IČO: 616 77 272
DIČ: CZ61677272

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Zhotovitelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

1. Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Zakrytí a odstranění reklamního zařízení na pozemku parcelní číslo 145/3 v k.ú. Panenské Břežany, na které dne 13. 01. 2023 vydalo MD ČR Výzvu k zakrytí a odstranění reklamního zařízení Č. j.: MD-19186/2021-930/9.

2. Místo dodání: pozemek parcelní číslo 145/3 v k.ú. Panenské Břežany

3. Termín dodání:

- Nejpozději do 31. 05. 2023 – odstranění kovové nadzemní části reklamního zařízení a kabelového vedení NN
- Nejpozději do 30. 09. 2023 – odstranění železobetonového základu reklamního zařízení a ostatní práce

4. Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

5. Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 575 652,52 / 696 539,55

6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy při provádění Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám pozemních staveb (TKP) a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP, a to na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá Zhotovitel.
7. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.
8. Veškerý vybouraný použitelný materiál předá Zhotovitel Objednateli na základě předávacího protokolu. Objednatel rozhodne o dalším nakládání s tímto materiálem.

Další informace pro Zhotovitele:

- Zhotovitel může zahájit práce po odsouhlasení technologického postupu a HMG prací vedoucím střediska SSÚD 11 Nová Ves.
- Zhotovitel zahájí práce zakrytím reklamy nejdříve 15 dní ode dne odeslání Oznámení vlastníkovi nemovitosti, na které je umístěno reklamní zařízení.
- Zhotovitel si zajistí v případě potřeby přístupovou cestu na nemovitost parcelní číslo 145/3 v k.ú. Panenské Břežany.
- Zhotovitel si zajistí v případě provádění demontážních prací z dálnice potřebné DIO.
- Zhotovitel demontované reklamní plochy uskladní na SSÚD 11 Nová Ves a následně je převeze k likvidaci.
- Zhotovitel demontované kovové reklamní zařízení předá na výkupní místo TSR Czech Republic, s. r. o. ve Spomyšli.
- Zhotovitel vybourané konstrukce ze železobetonu odveze a uloží na skládku Uhy.
- Zhotovitel je povinen pořizovat fotografickou dokumentaci s označením data a času každého provedeného úkonu a při převzetí předá objednateli dokumentaci v souladu s bodem 16) Specifikace RD.

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky jsou přílohy:

P_1 – Výzva k zakrytí a odstranění reklamního zařízení Č. j.: MD-19186/2021-930/9

P_2 – Cenová nabídka

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[REDACTED]
Datum: 2023.04.14 07:13:18
+02'00'



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zuzana Kaletová
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

Odpověď k č. j. ze dne

Č. j./Sp. zn./Typ

MD-19186/2021-930/9

MD/19186/2021/930

REKZ

Datum

Praha

13.01.2023

Věc: Výzva k zakrytí a odstranění reklamního zařízení

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „Ministerstvo dopravy“), vyzvalo společnost Czech Outdoor s.r.o., IČO 241 99 427, se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, jakožto vlastníka níže uvedeného reklamního zařízení provozovaného v silničním ochranném pásmu dálnice D8, k jeho odstranění v souladu s § 31 odst. 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).

Jedná se o reklamní zařízení, jehož umístění a provozování bylo Ministerstvu dopravy oznámeno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), jakožto majetkovým správcem dotčené dálnice, a to pod níže uvedenými parametry:

GPS poloha	Parcelní číslo pozemku	Katastrální území	Č. závady
50.211236N, 14.431431E	145/3	Panenské Břežany	126565

Výzva k odstranění dotčeného reklamního zařízení byla jeho vlastníkovu doručena dne 8. 7. 2021 pod č. j. MD-19186/2021-930/1, včetně opakované výzvy doručené dne 11. 3. 2022 pod č. j. MD-19186/2021-930/7, přičemž vlastník reklamního zařízení na tyto výzvy nereflektoval a reklamní zařízení dosud neodstranil.

S ohledem na shora uvedené tak Ministerstvo dopravy vyzývá ŘSD ČR, aby jako majetkový správce dotčené dálnice, na základě pověření k odstraňování reklamních zařízení podle zřizovací listiny č. j. 30/2016-410-PRIV/2 ze dne 11. 6. 2016, přistoupilo ve věci výše uvedeného reklamního zařízení k bezodkladnému zakrytí reklamy a následnému odstranění a likvidaci celého reklamního zařízení (včetně konstrukce) v souladu s § 31 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích, a to na náklady vlastníka reklamního zařízení.

V souvislosti s uvedeným Ministerstvo dopravy rovněž žádá ŘSD ČR o následné vyrozumění o odstranění předmětného reklamního zařízení, a to bez zbytečného odkladu.

██████████ 16. 1. 2023 
██████████
██████████
Vydal :
Plánoval da : 3.2.2024 00:00:00-000 401380

██
██████████
██

Stavba D8 km 3 - Panenské Břežany Odstranění reklamního zařízení - oblast 1

číslo a název SO 004 reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup
 číslo a název rozpočtu: 004 reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Oznámení								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POZADAVKY - OZNAMENÍ Oznámení vlastníkoví nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení	KUS	1,000		
0 Všeobecné konstrukce a práce								
2 Zakrytí - BĚŽNÉ INTENZITY								
9 Ostatní konstrukce a práce								
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakrývána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. 9,6*3,6*2	M2	69,120		
9 Ostatní konstrukce a práce								
3+4A Odstranění a uskladnění BĚŽNÉ INTENZITY								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZRIZ OBJIZDKY A PRISTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.	KPL	1,000		
5	2018_OTSKP	02720-DIO		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující: •Přechodné svíslé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. •Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; •Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.	KPL	1,000		
6	2018_OTSKP	014102.02		POPLATKY ZA SKLADKU železobeton dle pol.č.96616 * 2,4	T	127,200		
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1 Zemní práce								
7	2018_OTSKP	13273.01		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I s ponecháním pro zpětný zásyp vč. případného odstranění ornice s odděleným uložením 185*0,4*0,8	M3	59,200		
8	2018_OTSKP	17411.01		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM zpětný zásyp rýh s následným rozprostřením ornice dle pol.č.13273.01	M3	59,200		
9	2018_OTSKP	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zemínou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu dle pol.č.96616	M3	53,000		
10	2018_OTSKP	18130		UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENÍ urovnání terénu po zásypu demontované kabelové trasy 185*0,4	M2	74,000		
11	2018_OTSKP	18214		UPRAVA POVRCHU SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0.25M 10,0*10,0	IM2	100,000		
1 Zemní práce								
7 Přidružená stavební výroba								
12	2018_OTSKP	1742K11.01		ODPOJENÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKÉ PŘIPOJKY Odpojení reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky.	KUS	1,000		
13	2018_OTSKP	742Z23.01		DEMONTÁŽ KABELOVEHO VEDENÍ NN vč. dem. zakr. folie vč. odvozu na skládku a polatku za skládku Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení investorem Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatele	M	185,000		
14	2018_OTSKP	1743Z33.01		DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci	KUS	8,000		
15	2018_OTSKP	743Z35.01		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOZARU VYSKY DO 15 M Demont. osvětlení vč. kabelových rozvodů vč. odpojení v rozvaděči Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 8 ks	KUS	8,000		
7 Přidružená stavební výroba								
9 Ostatní konstrukce a práce								
16	2018_OTSKP	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku	M3	53,000		

dl. x š. x hl.
5,0*5,0*2,0=50,000
2,0*2,0*0,8=3,200

17	2018_OTSKP	96618A.01	DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH Demontáž reklamní plochy 2 x 78,0 m ² nebo 2 x 35,0 m ² , vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m ² dl. x š. 9,6*3,6*2	m ²	69,120		
----	------------	-----------	---	----------------	--------	--	--

18	2018_OTSKP	96618B.01	BOURANI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) měrná jednotka - km	KM	15,000		
----	------------	-----------	---	----	--------	--	--

19	2018_OTSKP	967181	VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele tr. D 1,2m 7,0*186,4*0,001=1,305 [A] tr. D 1,0m 6,5*148*0,001=0,962 [B] tr. D 0,9m 6,7*131,8*0,001=0,883 [C] svařenec P10 250/180 4*2,85*0,86*80*0,001=0,784 [D] I 160 2*(0,8+1,9+3,2+4,4)*17,9*0,001=0,369 [E] svařenec P6 70/100 (8*6,1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [F] pochodzí lávka 24,5*28*0,001=0,686 [G] plech tl. 1 mm 2*6,6*7,5*0,001=0,099 [H] kotvení P14 vč. svorníků 12*0,3*160*0,001=0,576 [I] stupadla 43*15*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942*počet kusů	T	9,942		
----	------------	--------	---	---	-------	--	--

9	Ostatní konstrukce a práce						
---	----------------------------	--	--	--	--	--	--

5A Likvidace - BEZNE INTENZITY

1	Zemní práce						
35	2018_OTSKP	16171.02	NAKLADANI DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCI KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 9,6x3,6 nebo 9,6x8,2 m na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatele na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatele 9,6*3,6*2	m ²	69,120		

1	Zemní práce						
9	Ostatní konstrukce a práce						

36	2018_OTSKP	96718B	VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele Měrná jednotka uváděna v lkm Sběrný dvůr MELNIK 30 km 9,942 t 30*9,942=298,26	lkm	298,260		
----	------------	--------	---	-----	---------	--	--

37	2018_OTSKP	96618B.01	BOURANI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) měrná jednotka - km Z SSUD Nová Ves do Mělníka 16 km	KM	16,000		
----	------------	-----------	--	----	--------	--	--

9	Ostatní konstrukce a práce						
---	----------------------------	--	--	--	--	--	--

6 Dokumentace

0	Všeobecné konstrukce a práce						
39	2018_OTSKP	02940	OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANANI DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic	KUS	1,000		

0	Všeobecné konstrukce a práce						
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Celkem bez DPH

575 652,52

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 14.04.2023 7:56:03 +02:00