

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č:1.
			Datum změny: 28.3.2023
Název veř. zakázky: Doplnění zpevněných ploch LS Frýdek Místek			
Zhotovitel: Jankostav s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Frýdek-Místek			
SoD:	Charakter akce:	Čísla objektů: SO01.1	Stavební díly:
S941/2022/721	Investice		
Popis změny včetně odůvodnění:			
Nebude realizovaná výměna podloží v aktivní zóně pod dlažbou.			
Odůvodnění:			
Projektová dokumentace uvádí, že v případě dostatečné únosnosti podloží po provedení odkopávek nebude realizovaná výměna podloží v aktivní zóně. Protokol ze statické zatěžovací zkoušky, ze dne 22.3.2023 - JKV TEST s.r.o. tuto únosnost potvrdil.			
Předepsaná $E_{def2} = \min 30 \text{ Mpa}$ $E_{def2}/E_{def1} \max 2,5$ .			
Měření 1 - $E_{def2} = 76 \text{ Mpa}$ $E_{def2}/E_{def1} = 1,58$			
Měření 2 - $E_{def2} = 69 \text{ Mpa}$ $E_{def2}/E_{def1} = 1,83$			

Posouzení změny -projektant: [REDACTED]				
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 210 169,60- N:	Bilance:  Původní cena: 788 272,27,- Kč Cena celkem (nová): 578 102,67,- Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně			
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			
Zástupce zhotovitele - jméno:		[REDACTED]	Datum: 3. 4. 23	
Zástupce objednatele - jméno:		[REDACTED]	Datum: 3. 4. 23	
Přílohy: Protokol JKV/Test s.r.o. 646/23, 648/23 ze dne 22.3.2023				
Poznámka:				

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Doplnění zpevněných ploch LS Frýdek Místek  
Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy  
Soupis: **SO 101.1 - Výměna podloží (aktivní zóna)**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 24.11.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>210 169,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	210 169,60
1 - Zemní práce	97 606,40
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	18 120,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	44 454,40
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	32 012,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3 020,00
5 - Komunikace pozemní	81 540,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	81 540,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 596,40
998 - Přesun hmot	10 426,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění zpevněných ploch LS Frýdek Místek

Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy

Soupis:

**SO 101.1 - Výměna podloží (aktivní zóna)**

Místo:

Datum: 24.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**210 169,60**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				210 169,60
D	1		Zemní práce				97 606,40
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				18 120,00
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	120,800	150,00	18 120,00
	VV		"dle TZ str.8-9"				
	VV		(220+80+2)*0,4		120,800		
	VV		Mezlsoučet		120,800		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				44 454,40
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	120,800	344,00	41 555,20
	VV		120,8		120,800		
	VV		Mezlsoučet		120,800		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,800	24,00	2 899,20
	VV		120,8		120,800		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				32 012,00
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	120,800	10,00	1 208,00
	VV		120,8		120,800		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	205,360	150,00	30 804,00
	VV		120,8*1,7		205,360		
	VV		Mezlsoučet		205,360		
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				3 020,00
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	302,000	10,00	3 020,00
	VV		220+80+2		302,000		
	VV		Mezlsoučet		302,000		
D	5		Komunikace pozemní				81 540,00
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				81 540,00
7	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	302,000	270,00	81 540,00
	VV		220+80+2		302,000		
	VV		Mezlsoučet		302,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 596,40
8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtracei netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	332,200	62,00	20 596,40
	VV		220+80+2		302,000		
	VV		Mezlsoučet		302,000		
	VV		302*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		332,200		
D	998		Přesun hmot				10 426,80
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	208,536	50,00	10 426,80