

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023 - SSZT Pv

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

P019

Zpracoval:

Datum: 06.04.2023

| Kód           | Zakázka                                    | Cena bez DPH     | DPH snížené | DPH základní    | Cena s DPH       | Ostatní     | ZRN              | HZS              | VRN         | KČ          |
|---------------|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| P3727         | Oprava kabelů na přejezdu Libenice - P3727 | 228 472,21       | 0,00        | 47 979,16       | 276 451,37       | 0,00        | 118 730,44       | 109741,77        | 0,00        | 0,00        |
| 01            | technologická část                         | 124 664,98       | 0,00        | 26 183,85       | 150 868,83       | 0,00        | 53 236,71        | 71448,27         | 0,00        | 0,00        |
| 02            | stavební část                              | 57 419,38        | 0,00        | 12 058,07       | 69 477,45        | 0,00        | 57 419,38        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 03            | VRN  | 46 367,85        | 0,00        | 9 737,25        | 56 105,10        | 0,00        | 8 074,35         | 38293,50         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkem</b> |  | <b>228472,21</b> | <b>0,00</b> | <b>47979,16</b> | <b>276451,37</b> | <b>0,00</b> | <b>118730,44</b> | <b>109741,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023 - SSZT Pv  
 Objekt: Oprava kabelů na přejezdu Libenice - P3727  
 Část: technologická část

P019

Objednatel: Správa železnic, s. o.

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 4. 2023

| Č.                        | KCN | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem  | Montáž celkem    | Cena celkem      | Hmotnost celkem |
|---------------------------|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>HSV</b>                |     |             |  |    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |
| <b>5</b>                  |     |             |  |    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |
| <b>Komunikace pozemní</b> |     |             |  |    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |
| 4                         | TrH | 5915005030  | Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3               | m3 | 18,600          | 2 136,10        | 0,00            | 39 731,46        | 39 731,46        | 0,000           |
| 5                         | TrH | 5915007020  | Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním                                | m3 | 18,600          | 352,20          | 0,00            | 6 550,92         | 6 550,92         | 0,000           |
| 12                        | 759 | 7590521519  | Venkovní vedení kabelová - metalické síť Pliněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D | m  | 75,000          | 70,75           | 5 306,25        | 0,00             | 5 306,25         | 0,000           |
|                           |     |             |  |    |                 |                 | <b>5 306,25</b> | <b>46 282,38</b> | <b>51 588,63</b> | <b>0,000</b>    |
|                           |     |             |  |    |                 |                 | <b>5 306,25</b> | <b>46 282,38</b> | <b>51 588,63</b> | <b>0,000</b>    |

| OST | Ostatní |            |  |     |         |          |                  |                  |                  |              |
|-----|---------|------------|--|-----|---------|----------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 6   | SEE     | 7492756030 | Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda)                            | kus | 2,000   | 960,72   | 0,00             | 1 921,44         | 1 921,44         | 0,000        |
| 14  | SEE     | 7492756040 | Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m                                   | m   | 36,000  | 120,87   | 0,00             | 4 351,32         | 4 351,32         | 0,000        |
| 11  | SEE     | 7499751030 | Dokončovací práce zkušební provoz  | hod | 4,000   | 1 250,40 | 0,00             | 5 001,60         | 5 001,60         | 0,000        |
| 18  | 759     | 7593500603 | Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222) | m   | 114,000 | 4,17     | 475,38           | 0,00             | 475,38           | 0,000        |
| 8   | SZT     | 7590525230 | Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu  | m   | 189,000 | 24,49    | 0,00             | 4 628,61         | 4 628,61         | 0,000        |
| 7   | SZT     | 7590525280 | TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P  | kus | 2,000   | 2 823,82 | 0,00             | 5 647,64         | 5 647,64         | 0,000        |
| 2   | SZT     | 7590525761 | Vypichování žil kabelu do 100 P do 10 párů   | pár | 22,000  | 19,07    | 0,00             | 419,54           | 419,54           | 0,000        |
| 1   | SZT     | 7590525763 | Zapojení vodičů po měření  | pár | 22,000  | 20,01    | 0,00             | 440,22           | 440,22           | 0,000        |
| 20  | SZT     | 7590527042 | Odpojení vodičů pro měření jednostranné  | m   | 75,000  | 66,48    | 0,00             | 4 986,00         | 4 986,00         | 0,000        |
|     |         |            | Demontáž kabelu volně uloženého  |     |         |          |                  |                  |                  |              |
| 19  | SZT     | 7590555132 | Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0                           | kus | 4,000   | 2 219,46 | 0,00             | 8 877,84         | 8 877,84         | 0,000        |
| 9   | SZT     | 7590555134 | Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0                           | kus | 4,000   | 2 407,02 | 0,00             | 9 628,08         | 9 628,08         | 0,000        |
| 21  | SZT     | 7590725070 | Zatmělení skříně návěstního transformátoru   | kus | 4,000   | 1 427,54 | 0,00             | 5 710,16         | 5 710,16         | 0,000        |
| 15  | SZT     | 7593505134 | Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)   | m   | 114,000 | 52,52    | 0,00             | 5 987,28         | 5 987,28         | 0,000        |
|     |         |            |  |     |         |          | <b>10 815,30</b> | <b>62 281,05</b> | <b>73 096,35</b> | <b>0,000</b> |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023 - SSZT Pv  
**Objekt:** Oprava kabelů na přejezdu Libenice - P3727  
**Část:** technologická část

P019

**Objednatel:** Správa železnic, s. o.  
**Zhotovitel:** Monzas s.r.o.  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:** 6. 4. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 16 | 759 | 7590521514  | Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D                  | m   | 150,000         | 62,00           | 9 300,00       | 0,00          | 9 300,00    | 0,000           |
| 17 | 749 | 7491510090  | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min. | kus | 2,000           | 519,96          | 1 039,92       | 0,00          | 1 039,92    | 0,000           |
| 13 | SZT | 7593505280  | Položení jedné ochranné trubky 110 mm do kabelového lože  | m   | 24,000          | 68,67           | 0,00           | 1 648,08      | 1 648,08    | 0,000           |
| 10 | SZT | 7598015085  | Přeměření izolačního stavu kabelu dložného 10 žil   | kus | 4,000           | 354,28          | 0,00           | 1 417,12      | 1 417,12    | 0,000           |
| 3  | SZT | 7598015185  | Jednosměrné měření kabelu místního  | pár | 22,000          | 73,46           | 0,00           | 1 616,12      | 1 616,12    | 0,000           |

**Celkem**

**16 121,55**

**108 563,43**

**124 684,98**

**0,000**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023 - SSZT Pv  
 Objekt: Oprava kabelů na přejezdu Libenice - P3727  
 Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, s. o.  
 Zhotovitel: Monzas s.r.o.  
 Místo:

P019

Zpracoval:  
 Datum: 6. 4. 2023

| Č.  | KCN       | Kód položky | Popis  | MJ   | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem   | Montáž celkem    | Cena celkem      | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|---|-----------|-------------|--|------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>                |           |             |  |      |                 |                 |                  |                  |                  |          |                 |
| <b>1 Zemní práce</b>                          |           |             |  |      |                 |                 |                  |                  |                  |          |                 |
| 2 001   | 141720015 |             | Nerizovaný zemní protlak strojně průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 | m    | 24,000          | 1 062,84        | 0,00             | 25 508,16        | 25 508,16        | 0,000    | 0,000           |
| 4 246   | 24633006  |             | pěna montážní PUR jednosložková  | litr | 1,000           | 251,12          | 251,12           | 0,00             | 251,12           | 0,001    | 0,001           |
| 5 286   | 28613486  |             | potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 110x10,0mm                                     | m    | 24,000          | 448,06          | 10 753,44        | 0,00             | 10 753,44        | 0,003    | 0,076           |
|   |           |             |  |      |                 |                 | <b>11 004,56</b> | <b>25 508,16</b> | <b>36 512,72</b> |          | <b>0,077</b>    |
|   |           |             |  |      |                 |                 | <b>11 004,56</b> | <b>25 508,16</b> | <b>36 512,72</b> |          | <b>0,077</b>    |
| <b>M Práce a dodávky M</b>                    |           |             |  |      |                 |                 |                  |                  |                  |          |                 |
| <b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b> |           |             |  |      |                 |                 |                  |                  |                  |          |                 |
| 1 946   | 460010021 |             | Vytýčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice   | km   | 0,100           | 1 750,56        | 17,67            | 157,39           | 175,06           | 0,009    | 0,001           |
| 6 946   | 460161172 |             | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3                                      | m    | 40,000          | 423,05          | 0,00             | 16 922,00        | 16 922,00        | 0,000    | 0,000           |
| 3 946   | 460431182 |             | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3                            | m    | 40,000          | 95,24           | 0,00             | 3 809,60         | 3 809,60         | 0,000    | 0,000           |
|   |           |             |  |      |                 |                 | <b>11 022,23</b> | <b>46 397,15</b> | <b>57 419,38</b> |          | <b>0,078</b>    |
|   |           |             |  |      |                 |                 | <b>11 022,23</b> | <b>46 397,15</b> | <b>57 419,38</b> |          | <b>0,078</b>    |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023 - SSZT Pv  
 Objekt: Oprava kabelů na přejezdu Libenice - P3727  
 Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, s. o.  
 Zhotovitel: Monzas s.r.o.  
 Místo:

P019

Zpracoval:  
 Datum: 6. 4. 2023

| Č.                                 | KCN | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem    | Cena celkem      | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|------------------------------------|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| <b>OST</b>                         |     |             |  |     |                 |                 |                |                  |                  |          |                 |
|                                    |     |             |  |     |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>38 293,50</b> | <b>38 293,50</b> |          |                 |
| <b>Ostatní</b>                     |     |             |  |     |                 |                 |                |                  |                  |          |                 |
| 1                                  | XDp | 9901000800  | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km | kus | 7,000           | 2 959,28        | 0,00           | 20 714,96        | 20 714,96        | 0,000    | 0,000           |
| 3                                  | XDp | 9901000900  | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 200 km | kus | 1,000           | 3 928,34        | 0,00           | 3 928,34         | 3 928,34         | 0,000    | 0,000           |
| 2                                  | XDp | 9901001200  | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 350 km | kus | 2,000           | 6 825,10        | 0,00           | 13 650,20        | 13 650,20        | 0,000    | 0,000           |
|                                    |     |             |  |     |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>38 293,50</b> | <b>38 293,50</b> |          |                 |
| <b>VRN</b>                         |     |             |  |     |                 |                 |                |                  |                  |          |                 |
|                                    |     |             |  |     |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>8 074,35</b>  | <b>8 074,35</b>  |          |                 |
| <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |     |             |  |     |                 |                 |                |                  |                  |          |                 |
| 4                                  | VON | 033121001   | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25            | %   | 1 549,780       | 5,21            | 0,00           | 8 074,35         | 8 074,35         | 0,000    | 0,000           |
|                                    |     |             |  |     |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>46 367,85</b> | <b>46 367,85</b> |          |                 |
| <b>Celkem</b>                      |     |             |  |     |                 |                 | <b>0,00</b>    | <b>46 367,85</b> | <b>46 367,85</b> |          |                 |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3560247

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 44311f52-ed98-46aa-90fb-b23516c7adb0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Věra SZABÓOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.04.2023 12:32:00



2a0c9152-7b8a-436c-998f-f4da82e68e32