

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Zastoupená: Ing. Petr Smolka, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Jiří Tumpach, MBA, člen představenstva

ve věcech technických: Pavel Čzech – vedoucí OS 2110



(dále jen „Objednatel“)

a

[REDACTED]

se sídlem: [REDACTED]

IČ: 26508583, DIČ: CZ26508583

bankovní spojení: [REDACTED]

jejímž jménem jedná Mgr. Petr Ondrášek – člen představenstva

zastupující jako správce společnosti společně s [REDACTED], IČ: 26508583

b) SWIETELSKÝ stavební s.r.o., IČ: 48035599, sdružené ve smyslu § 2716 a

násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanský zákoník, ve Společnost „SWIETELSKÝ – DAP“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanského zákoníku, tuto

**smlouvu o dílo**

**č. smlouvy Objednatele: 3/17/2112/025**

**č. smlouvy Zhotovitele: [REDACTED]**

**„Oprava vozovky – ul. Melounová 3, Melounová 3 [REDACTED]“**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Viz. cenová nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1.8.2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. ■■■■■ Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

## **Článek II. Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

bez DPH: 246 042,50 Kč

DPH: 51 668,92 Kč

včetně DPH: 297 711,42 Kč

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

## **Článek III. Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací: ■■■■■

ukončení prací: ■■■■■

2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: ■■■■■ ■
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

## **Článek IV. Podmínky provádění díla**

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 36 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

**Článek V.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Příloha: Oceněný soupis prací


objednatel

zhotovitel

V Praze dne 3. -05- 2017

V Praze dne

3. -05- 2017

  
Technická správa komunikací hl. m.  
Prahy, a.s.  
Ing. Petr Smolka  
předseda představenstva a generální ředitel

  
Ing. Jiří Tumpach, MBA  
člen představenstva

**TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ**  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásoňka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
1

  
Mgr. Petr Ondrášek  
člen představenstva



**DAP. a.s.** ®

Sarajevská 1498/17, PRAHA 2, 120 00  
tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404

**DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE**

| AKCE: Melounova 3, Melounova 3 ab |                                                                                                                                                                                                 |    | Celkem [Kč] |        | 246 042,50 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|
| 103                               | ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm                                                                                                                                                                      | m2 | 332,00      | 12,25  | 4 067,00   |
| 104                               | ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                      | m2 | 83,00       | 73,50  | 6 100,50   |
| 131                               | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy                                                                                                                          | m2 | 25,00       | 12,25  | 306,25     |
| 134                               | Frézování trhlín, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy. | bm | 86,00       | 6,00   | 516,00     |
| 253                               | Díždění z řevnické kostky do lože z kameniva                                                                                                                                                    | m2 | 340,00      | 90,00  | 30 600,00  |
| 265                               | Vyplnění spár vozovek z dlažeb (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) drobným kamenivem frakce 0-4 mm                                                                                   | m2 | 23,00       | 90,00  | 2 070,00   |
| 301                               | Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                                                            | m2 | 212,00      | 12,25  | 2 597,00   |
| 302                               | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                                                | m2 | 53,00       | 73,50  | 3 895,50   |
| 311                               | Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                            | m2 | 202,00      | 90,00  | 18 180,00  |
| 312                               | Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy                                                             | m2 | 101,00      | 450,00 | 45 450,00  |
| 333                               | Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm                                                                                                                                                  | bm | 173,00      | 6,00   | 1 038,00   |
| 373                               | Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba řevnická                                                                                                                                  | m2 | 74,00       | 90,00  | 6 660,00   |
| 401                               | Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného                                                                                | m3 | 1 059,00    | 15,00  | 15 885,00  |
| 403                               | Zásyp jam sypaninou - štěrkodrtí včetně dodávky materiálu, hutnění                                                                                                                              | m3 | 1 275,00    | 15,00  | 19 125,00  |
| 406                               | Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4                                                                                                                                                  | m2 | 164,00      | 90,00  | 14 760,00  |
| 501                               | Náklady na dopravu materiálu ze skladu resp. do skladu TSK za 1 t                                                                                                                               | km | 36,00       | 800,00 | 28 800,00  |
| 603                               | Ze štěrkodrtí ŠD <sub>A</sub> tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                                                | m2 | 140,00      | 90,00  | 12 600,00  |
| 605                               | Z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                                             | m2 | 160,00      | 90,00  | 14 400,00  |
| 606                               | Z kameniva drceného frakce 32/63 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                                               | m2 | 16,00       | 900,00 | 14 400,00  |
| 701                               | Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury                                                                                                                       | ks | 1 018,00    | 2,00   | 2 036,00   |
| 901                               | Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy                                                                                                                         | m2 | 25,00       | 102,25 | 2 556,25   |