

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Výměna střešní krytina ZŠ Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	VESTAV group s.r.o.		
Projektant			
Zhotovitel		27675912	CZ27675912
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		6.4.2017	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	81 455,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	16 000,00
2		Montáž	117 290,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	1 500,00
3	PSV	Dodávky	1 337 950,45	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	812 886,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	9 642,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	7 840,00				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		2 367 063,95	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	17 500,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-color: black; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 20%; text-align: right; font-size: small;"> <p>582 01 Vyškov IČ: CZ27675912</p> </div> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2 384 563,95</b></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">DPH</td> <td style="font-size: x-small;">%</td> <td style="font-size: x-small;">Základ daně</td> <td colspan="2" style="font-size: x-small;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">snížená</td> <td style="font-size: x-small;">15,0</td> <td style="font-size: x-small;">0,00</td> <td colspan="2" style="font-size: x-small;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">základní</td> <td style="font-size: x-small;">21,0</td> <td style="font-size: x-small;">2 384 563,95</td> <td colspan="2" style="font-size: x-small;">500 758,43</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2 885 322,38</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>2 384 563,95</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	2 384 563,95	500 758,43		<b>Cena s DPH</b>				<b>2 885 322,38</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>2 384 563,95</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	2 384 563,95	500 758,43																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>2 885 322,38</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešní krytina ZŠ Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov  
 Objekt:

Objednatel: VESTAV group s.r.o.  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**198 745,50**

### 4 Vodorovné konstrukce

**292,50**

1	321	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	6,000	20,00	0,00	20,00	120,00		
					6,000						
2	693	693110620	geotextilie netkaná, 300 g/m2, šířka 200 cm	m2	6,900	25,00	25,00	0,00	172,50		
					6,900						

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně

**9 000,00**

3	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn namášená ručně	m2	36,000	250,00	100,00	150,00	9 000,00		
					18,000						
					18,000						
					36,000						

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**170 685,00**

4	003	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	3 160,000	20,00	0,00	20,00	63 200,00		
5	003	941111212	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	189 600,000	0,30	0,30	0,00	56 880,00		
6	003	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	3 160,000	10,00	0,00	10,00	31 600,00		
7	003	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílčového v do 2,5 m	sada	55,000	100,00	0,00	100,00	5 500,00		
8	003	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílčového v do 2,5 m	sada	55,000	50,00	0,00	50,00	2 750,00		
9	011	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské vstřevby při výšce podlaží přes 4 m	m2	921,000	5,00	0,00	5,00	4 605,00		
10	628	628650180	větrací ochranný pás okapní (dl. 5 m, š. 10 cm)	m	123,000	50,00	40,00	10,00	6 150,00		

### 997 Přesun sutě

**18 768,00**

11	013	997013117	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	11,730	500,00	300,00	200,00	5 865,00		
12	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,730	1 100,00	1 100,00	0,00	12 903,00		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešní krytina ZŠ Boženy Němcové 101/16, 750 02 Píerov  
Objekt:

Objednatel: VESTAV group s.r.o.  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

## PSV Práce a dodávky PSV

**2 168 318,45**

### 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**2 938,00**

13	711	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC (3*2)zaalitkový žlab T	m2	6,000	200,00	0,00	200,00	1 200,00		
14	283	283220410	fólie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm	m2	6,900	250,00	250,00	0,00	1 725,00		
			6 * 1,15		6,900						
15	711	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,013	1 000,00	0,00	1 000,00	13,00		

### 712 Povlakové krytiny

**3 253,00**

16	712	712363311	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m, pásek rš 50 mm	kus	6,000	160,00	80,00	80,00	960,00		
			3+3		6,000						
17	712	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy , délky 2 m, koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	4,000	240,00	120,00	120,00	960,00		
			2+2		4,000						
18	712	712363314	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy, délky 2 m, stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	kus	6,000	220,00	100,00	120,00	1 320,00		
			3+3		6,000						
19	712	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,013	1 000,00	0,00	1 000,00	13,00		

### 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**4 005,00**

20	721	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	2,000	2 000,00	1 600,00	400,00	4 000,00		
21	721	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,005	1 000,00	0,00	1 000,00	5,00		

### 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

**2 000,00**

22	741	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
----	-----	-----------	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	--	--

### 743 Elektromontáže - hrubá montáž

**15 482,00**

23	741	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	160,000	25,00	0,00	25,00	4 000,00		
24	354	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	99,400	30,00	30,00	0,00	2 982,00		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešní krytina ZŠ Boženy Němcové 101/16, 750 02 Píerov  
 Objekt:

Objednatel: VESTAV group s.r.o.  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
25	741	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	40,000	10,00	0,00	10,00	400,00		
26	354	354311600	svorka univerzální 669101 pro lano 4-16 mm2	kus	40,000	15,00	15,00	0,00	600,00		
27	741	743631400	Montáž tyč jímací délky do 3 m na sřešní hrében	kus	6,000	150,00	0,00	150,00	900,00		
28	354	354410600	tyč jímací s rovným koncem JR 1,0 1000 mm FeZn	kus	6,000	400,00	400,00	0,00	2 400,00		
29	354	354415500	podpěra vedení PV22 FeZn na lepenkovou krytinu a elermit 100 mm	kus	140,000	30,00	30,00	0,00	4 200,00		

## 762 Konstrukce tesařské

**351 866,20**

30	762	762335112	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na dřevo	m	120,000	80,00	0,00	80,00	9 600,00		
					120,000						

31	605	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 (0,12*0,16)*120	m3	2,400	6 800,00	6 800,00	0,00	16 320,00		
					2,304						
					0,096						
					2,400						

32	762	762335812	Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové plochy do 224 cm2 na dřevěný podklad	m	120,000	30,00	0,00	30,00	3 600,00		
					120,000						

33	762	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	263,000	60,00	0,00	60,00	15 780,00		
					263,000						

34	605	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II, 2 - 3 cm	m3	6,400	5 200,00	5 200,00	0,00	33 280,00		
					6,312						
					0,088						
					6,400						

35	762	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	263,000	40,00	0,00	40,00	10 520,00		
					263,000						

36	762	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	1 315,000	45,00	0,00	45,00	59 175,00		
					247,900						

(33,5\*7,4)  
 (4,1\*7,4/2)  
 Mezisoučet 263,070  
 (26,2\*7,1) 186,020  
 (11,8\*6,1/2) 35,990  
 Mezisoučet 222,010  
 (26,3\*2,9/2) 38,135  
 (26,3\*2,9/2) 38,135

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešní krytina ZŠ Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov  
 Objekt:

Objednatel: VESTAV group s.r.o.  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			<b>Mezisoučet</b>		76,270						
			(3,2*4,4/2)*2		14,080						
			((12+5,1)/2*9,1)		77,805						
			-3,8"odpočet		-3,800						
			<b>Mezisoučet</b>		88,085						
			(7,4*2,7/2)*2		19,980						
			((11,5+5,1)/2*7,5)		62,250						
			-7,3"odpočet		-7,300						
			<b>Mezisoučet</b>		74,930						
			(5,3*6,9/2)		18,285						
			(3,6*7,3/2)		13,140						
			(5,6*6,9/2)		19,320						
			<b>Mezisoučet</b>		50,745						
			(40,8*7,1)		289,680						
			(36,3*6,9)		250,470						
			-0,260"odpočet		-0,260						
			<b>Mezisoučet</b>		539,890						
			<b>Součet</b>		1 315,000						
37	605	605141010	řezivo jehličnaté lat./jakost I 10 - 25 cm2	m3	15,780	6 200,00	6 200,00	0,00	97 836,00		
			0,04*0,06*5*1315		15,780						
38	762	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralati na střechách sklonu do 60°	m	1 655,000	20,00	0,00	20,00	33 100,00		
39	605	605141130	řezivo jehličnaté, střední / latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	4,800	6 200,00	6 200,00	0,00	29 760,00		
			4,36*36*36*36*36 * 1,1		4,800						
40	605	605141010	řezivo jehličnaté lat./jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,561	6 200,00	6 200,00	0,00	3 478,20		
			0,51 * 1,1		0,561						
41	607	607262420	deska dřevostěpková OSB 3 SE 2500x1250x15 mm	m2	112,200	140,00	140,00	0,00	15 708,00		
			102 * 1,1		112,200						
42	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovy, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	29,941	500,00	500,00	0,00	14 970,50		
43	762	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesarské v objektech v do 24 m	t	17,477	500,00	500,00	500,00	8 738,50		
			<b>764 Konstrukce klempířské</b>						751 471,00		
44	764	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	16,000	60,00	0,00	60,00	960,00		
			1,6*1*4		16,000						
											6,400

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešní krytina ZŠ Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov  
 Objekt:

Objednatel: VESTAV group s.r.o.  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		3,2*3			9,600						
		<b>Součet</b>			<b>16,000</b>						
45	764	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m <sup>2</sup>	1 315,000	40,00	0,00	40,00	52 600,00		
		(33,5*7,4)			247,900						
		(4,1*7,4/2)			15,170						
		<b>Mezisoučet</b>			<b>263,070</b>						
		(26,2*7,1)			186,020						
		(11,8*6,1/2)			35,990						
		<b>Mezisoučet</b>			<b>222,010</b>						
		(26,3*2,9/2)			38,135						
		(26,3*2,9/2)			38,135						
		<b>Mezisoučet</b>			<b>76,270</b>						
		(3,2*4,4/2)*2			14,080						
		((12+5,1)/2*9,1)			77,805						
		-3,8*odpočet			-3,800						
		<b>Mezisoučet</b>			<b>88,085</b>						
		(7,4*2,7/2)*2			19,980						
		((11,5+5,1)/2*7,5)			62,250						
		-7,3*odpočet			-7,300						
		<b>Mezisoučet</b>			<b>74,930</b>						
		(5,3*6,9/2)			18,285						
		(3,6*7,3/2)			13,140						
		(5,6*6,9/2)			19,320						
		<b>Mezisoučet</b>			<b>50,745</b>						
		(40,8*7,1)			289,680						
		(36,3*6,9)			250,470						
		-0,260*odpočet			-0,260						
		<b>Mezisoučet</b>			<b>539,890</b>						
		<b>Součet</b>			<b>1 315,000</b>						
46	764	764001891	Demontáž užílabí do suti	m	97,500	30,00	0,00	30,00	2 925,00		
		32			32,000						
		52			52,000						
		13,5			13,500						
		<b>Součet</b>			<b>97,500</b>						
47	764	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	123,000	30,00	0,00	30,00	3 690,00		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešní krytina ZŠ Boženy Němcové 101/16, 750 02 Píerov  
 Objekt:

Objednatel: VESTAV group s.r.o.  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
48	764	764002821	Demontáž střešního výjezu do suti	kus	11,000	200,00	0,00	200,00	2 200,00		
49	764	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	22,600	30,00	0,00	30,00	678,00		
50	764	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	170,000	30,00	0,00	30,00	5 100,00		
51	764	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	61,400	30,00	0,00	30,00	1 842,00		
52	764	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	123,000	35,00	0,00	35,00	4 305,00		
53	764	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatlíkového žlabu do suti	m	12,000	40,00	0,00	40,00	480,00		
54	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	18,000	40,00	0,00	40,00	720,00		
55	764	764011403	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 250 mm	m	293,000	120,00	60,00	60,00	35 160,00		
56	764	764011623	Dílační přípojovací listy z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm	m	57,000	180,00	120,00	60,00	10 260,00		
57	764	764111643	Krytina střechy rovné dražkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 60°	m2	16,000	850,00	500,00	350,00	13 600,00		
			1,6*1*4		6,400						
			3,2*3		9,600						
			<b>Součet</b>		<b>16,000</b>						
58	764	764203152	Montáž střešního výjezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	13,000	500,00	0,00	500,00	6 500,00		
59	553	553478400	víkyř standard ocelový plech-pozink, 600 x 600 mm	kus	13,000	3 000,00	3 000,00	0,00	39 000,00		
60	553	553446800	lávkva kominová 250 x 1000	kus	28,000	2 000,00	2 000,00	0,00	56 000,00		
61	553	553446880	šroub k lávkve kominová sada 4 kusy	sada	28,000	20,00	20,00	0,00	560,00		
62	553	553446900	spojka lávkvy kominová sada 2 kusy	sada	28,000	120,00	120,00	0,00	3 360,00		
63	553	553446920	držák lávkvy pro dražkovou krytinu	kus	28,000	175,00	175,00	0,00	4 900,00		
64	764	764212612	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	97,500	400,00	200,00	200,00	39 000,00		
			32		32,000						
			52		52,000						
			13,5		13,500						
			<b>Součet</b>		<b>97,500</b>						
65	764	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	123,000	180,00	120,00	60,00	22 140,00		
66	764	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	123,000	320,00	220,00	100,00	39 360,00		
67	764	764213657	Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou	kus	5 260,000	35,00	20,00	15,00	184 100,00		
			1315*4		5 260,000						
68	764	764214606	Oplechování horních ploch a atík bez rohů z Pz s povrch. úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	49,600	340,00	210,00	130,00	16 864,00		
69	764	764218607	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm	m	170,000	350,00	220,00	130,00	59 500,00		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Výměna střešní krytina ZŠ Boženy Němcové 101/16, 750 02 Píerov  
**Objekt:**

**Objednatel:** VESTAV group s.r.o.  
**Zhotovitel:**  
**Místo:**

**Zpracoval:**  
**Datum:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
70	764	764218656	Oplechování oblé římsy nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 500 mm	m	14,600	340,00	210,00	130,00	4 964,00		
71	764	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	57,000	320,00	190,00	130,00	18 240,00		
72	764	764312614	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,400	250,00	150,00	100,00	1 100,00		
73	764	764332414	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm	m	9,200	500,00	350,00	150,00	4 600,00		
74	764	764501108	Montáž kotlíku oválného (trýchýřového) pro podokapní žlab	kus	10,000	30,00	0,00	30,00	300,00		
75	553	553442640	<b>kotlík oválný tvar dle DIN 18461 330/120 pozink</b>	kus	10,000	150,00	150,00	0,00	1 500,00		
76	764	764508131	Montáž kruhového svodu	m	18,000	200,00	0,00	200,00	3 600,00		
77	553	553442090	<b>svodové roury kruhové falcované 120 pozink</b>	m	18,000	200,00	200,00	0,00	3 600,00		
78	764	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	8,000	20,00	0,00	20,00	160,00		
79	553	553443330	<b>objímka svodu tm 200 mm 120 pozink</b>	kus	8,000	50,00	50,00	0,00	400,00		
80	764	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	10,000	20,00	0,00	20,00	200,00		
81	553	553443520	<b>koleno 72° dle DIN 18461 120 pozink</b>	kus	10,000	100,00	100,00	0,00	1 000,00		
82	764	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	2,000	20,00	0,00	20,00	40,00		
83	553	553443890	<b>soklové koleno - vyožzení 60 mm 120 pozink</b>	kus	2,000	100,00	100,00	0,00	200,00		
84	764	764513407	Žlaby nadokapní (násířešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 670 mm	m	123,000	460,00	260,00	200,00	56 580,00		
85	764	998764103	Pressum hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	7,020	500,00	0,00	500,00	3 510,00		
86	R	R2	Demontáž vnitřního oplechování H1	m	7,400	30,00	0,00	30,00	222,00		
87	R	R3	Demontáž vnitřního oplechování H2	m	7,200	30,00	0,00	30,00	216,00		
88	R	R4	Lemování kominy pozinkovaný plech s povrchovou úpravou	ks	1,000	1 000,00	600,00	400,00	1 000,00		
89	R	R7	Podpěra násířešní žlab	ks	246,000	100,00	60,00	40,00	24 600,00		
90	R	R8	123°2 Sněhový zachytáč římsa A11	ks	561,000	35,00	20,00	15,00	19 635,00		
<b>910 510,25</b>											
91	765	765111203	Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka	m	155,000	10,00	0,00	10,00	1 550,00		
92	596	596602020	<b>mřížka ochranná větrací jednoduchá 100/5,5 cm (černá)</b>	kus	155,000	15,00	15,00	0,00	2 325,00		
93	765	765131051	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 10ks/m2 (33,5*7,4) (4,1*7,4/2) Mezisoučet	m2	1 315,000	200,00	0,00	200,00	263 000,00		
247,900 15,170 263,070											



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešní krytina ZŠ Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov  
Objekt:

Objednatel: VESTAV group s.r.o.  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			(26,2*7,1)		186,020						
			(11,8*6,1/2)		35,990						
			Mezisoučet		222,010						
			(26,3*2,9/2)		38,135						
			(26,3*2,9/2)		38,135						
			Mezisoučet		76,270						
			(3,2*4,4/2)*2		14,080						
			((12+5,1)/2)*9,1		77,805						
			-3,8"odpočet		-3,800						
			Mezisoučet		88,085						
			(7,4*2,7/2)*2		19,980						
			((11,5+5,1)/2)*7,5		62,250						
			-7,3"odpočet		-7,300						
			Mezisoučet		74,930						
			(5,3*6,9/2)		18,285						
			(3,6*7,3/2)		13,140						
			(5,6*6,9/2)		19,320						
			Mezisoučet		50,745						
			(40,8*7,1)		289,680						
			(36,3*6,9)		250,470						
			-0,260"odpočet		-0,260						
			Mezisoučet		539,890						
			Součet		1 315,000						
94	765	765131181	Montáž jednoduchého hrěbene skládané vláknocementové krytiny do 30° z desek	m	86,975	150,00	0,00	150,00	13 046,25		
95	591	591602370	Krytina vláknocementová červená 400/400/4 mm	kus	13 672,000	30,00	30,00	0,00	410 160,00		
96	765	765131281	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na latování	m2	1 315,000	20,00	0,00	20,00	26 300,00		
97	765	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	1 315,000	32,00	0,00	32,00	42 080,00		
98	283	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	1 446,500	48,00	48,00	0,00	69 432,00		
			1315 * 1,1		1 446,500						
99	765	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralaté	m	1 315,000	5,00	0,00	5,00	6 575,00		
100	283	283293040	páska těsnící 3x30 mm	m	1 446,500	5,00	5,00	0,00	7 232,50		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešní krytina ZŠ Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov  
Objekt:

Objednatel: VESTAV group s.r.o.  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					<b>1 446,500</b>						
101	765	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	18,459	500,00	0,00	500,00	9 229,50		
102	R	R1	Odvětrávaný hřeben dle detailu v PD	m	87,000	600,00	400,00	200,00	52 200,00		
103	R	R5	Větrací vsuvky	m	123,000	60,00	40,00	20,00	7 380,00		

## 766 Konstrukce truhlářské

104	766	766621001	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	1,500	1 500,00	0,00	1 500,00	2 250,00		
					1,500						

105	611	611400070	okno plastové jednokřídlé otvřravé pravé 60 x 90 cm	kus	4,000	3 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00		
106	766	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,038	1 000,00	0,00	1 000,00	38,00		

## 767 Konstrukce zámečnické

107	767	767631802	Demontáž kování oken - plechové okapnice	kus	4,000	100,00	0,00	100,00	400,00		
108	R	R6	Kotevní háky	ks	24,000	1 000,00	500,00	500,00	24 000,00		

## 783 Dokončovací práce - natěry

109	783	783213111	Jednonásobný napouštěcí syntetický funkciodní nátěr tesářských konstrukcí	m2	3 524,200	25,00	15,00	10,00	88 105,00		
					2 630,000						
					0,68*1315						
					894,200						
					<b>3 524,200</b>						

## VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**17 500,00**

## VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

**1 500,00**

110	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		
-----	-----	-----------	---	-----	-------	----------	----------	------	----------	--	--

## VRN3 Zařízení staveniště

**16 000,00**

111	000	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
112	000	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
113	000	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		
114	000	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešní krytina ZŠ Boženy Němcové 101/16, 750 02 Přerov  
Objekt:

Objednatel:  
Zhotovitel: VESTAV group s.r.o.  
Místo:

Zpracoval:  
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

**Celkem**

**2 384 563,95**

## ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

ZŠ Boženy Němcové – výměna střešní krytiny

Uchazeč: VESTAV group s. r. o.

Předpokládaný termín zahájení:

5.7.2017

Předpokládaný termín dokončení:

31.8.2017

Kalendářní týdny	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Vodorovné konstrukce									
Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Staveništní přesun hmot									
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
Povlakové krytiny									
Zdravotechnika – vnitřní kanalizace									
Elektromontáže – zkoušky a revize									
Elektromontáže – hrubá montáž									
Konstrukce tesařské									
Konstrukce klempířské									
Krytiny skládaná									
Konstrukce truhlářské									
Konstrukce zámečnické									
Nátěry									
Vedlejší rozpočtové náklady									
Předání hotového díla									



Vita Ne...  
 IČO: 27675312, DIČ: CZ27675312

Jan Večeře, jednatel

Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění			
stavební práce zadané poddodavatelským systémem		Část plnění zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	podíl v Kč
ZŠ Boženy Němcové – výměna střešní krytiny			podíl v %
1.	Název: Jiří Vévoda	Dozor při montážních pracích na elektro zařízení a revize hromosodu	4500
	Sídlo/místo podnikání: Dvořákova 144/22 682 01 Vyškov		
	Tel./fax: 723863474		
	E-mail: <a href="mailto:vevoda.j@seznam.cz">vevoda.j@seznam.cz</a>		0,19%
	IČ: 72675710		
	DIČ: není plátce DPH		
	Spisová značka v obchodním rejstříku: není zapsán v OR		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jiří Vévoda		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním: Jiří Vévoda		
2.	Název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
3.	Název:		
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Uchazeč:  
Zpracoval, podpis, razítko:

VESTAV group s.r.o.  
Jan Večeře

**VESTAV**  
group s.r.o.

Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov  
IČO: 27675912, DIČ: CZ27675912