

Cenová kalkulace materiálu a práce na rekonstrukci datových a silových rozvodů IV. NP a V. NP

Označení dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Parapetní kanál dutý PK140x70 D	108.00	m	264.00 Kč	21	28 512.00 Kč	34 499.52 Kč
Příčka PEP 60 k rozdělení vnitřního prostoru	90.00	m	73.00 Kč	21	6 570.00 Kč	7 949.70 Kč
Stínící kanál SK 40x20	108.00	m	165.00 Kč	21	17 820.00 Kč	21 562.20 Kč
Podkladové lamino přířezy	108.00	m	120.00 Kč	21	12 960.00 Kč	15 681.60 Kč
Kabel CY 4	120.00	m	13.50 Kč	21	1 620.00 Kč	1 960.20 Kč
Přístrojová krabice KP PK	123.00	ks	29.15 Kč	21	3 585.45 Kč	4 338.39 Kč
Roh vnitřní parapetního kanálu PK 140x70	4.00	ks	120.00 Kč	21	480.00 Kč	580.80 Kč
Spojka parapetního kanálu PK 140x70	70.00	ks	85.00 Kč	21	5 950.00 Kč	7 199.50 Kč
Konzola 70x100/15 pozink	100.00	ks	11.00 Kč	21	1 100.00 Kč	1 331.00 Kč
Rámečky pro PK140x70, 8440	1.00	zak.	2 000.00 Kč	21	2 000.00 Kč	2 420.00 Kč
Tango rámečky, bílé 3901	1.00	zak.	2 000.00 Kč	21	2 000.00 Kč	2 420.00 Kč
TP keystone RJ-45, CAT5e, bílý pro lisování	92.00	ks	25.00 Kč	21	2 300.00 Kč	2 783.00 Kč
ABB Tango Kryt zásuvky komunikační bílý	46.00	ks	55.00 Kč	21	2 530.00 Kč	3 061.30 Kč
ABB Tango Nosná maska pro 2x Keystone černá	46.00	ks	25.00 Kč	21	1 150.00 Kč	1 391.50 Kč
Zásuvka 220V-5512C-2249B1, dvojzásuvka bílá	77.00	ks	73.00 Kč	21	5 621.00 Kč	6 801.41 Kč
Kabel CYKY 3C* 2,5 J	400.00	m	17.00 Kč	21	6 800.00 Kč	8 228.00 Kč
Kabel UTP 4x2xAWG24, CAT5e, drát, LSOH	3 660.00	m	6.50 Kč	21	23 790.00 Kč	28 785.90 Kč
TP patch panel 19", 24xRJ45, 1U, Cat5e, LSA	4.00	ks	840.00 Kč	21	3 360.00 Kč	4 065.60 Kč
režijní a spojovací materiál zakázky	1.00	zak.	4 000.00 Kč	21	4 000.00 Kč	4 840.00 Kč
Demontáž stávajících rozvodů/1m	100.00	m	50.00 Kč	21	5 000.00 Kč	6 050.00 Kč
Průrazy stěn a jejich zednické začištění	12.00	ks	650.00 Kč	21	7 800.00 Kč	9 438.00 Kč
Instalace elektrorozvodů 220V	60.00	hod	490.00 Kč	21	29 400.00 Kč	35 574.00 Kč
Instalace trasy a datových rozvodů/1hod.	180.00	hod.	415.00 Kč	21	74 700.00 Kč	90 387.00 Kč
Odborné práce na datových spojích	46.00	hod.	590.00 Kč	21	27 140.00 Kč	32 839.40 Kč
Revize elektro	2.00	zak.	2 500.00 Kč	21	5 000.00 Kč	6 050.00 Kč
Měření kabeláže/1 vývod + měřicí protokol	92.00	ks	45.00 Kč	21	4 140.00 Kč	5 009.40 Kč
Zpracování dokumentace	3.00	hod.	500.00 Kč	21	1 500.00 Kč	1 815.00 Kč
Celkem					286 828.45 Kč	347 062.42 Kč

V Českém Těšíně-Koňákově dne 2. května 2017

Vypracoval: Ing. Antonín Pohludka