

Akce : Stavební opravy u bytu č. 6, U Strhance 13 (DPS)**Stavební práce - koupelna**

| | jednot. | množ. | cena/jedn. |
|--|----------------|-------|------------|
| Osekání obkladů vč. omítek cement. pod obkladem | m ² | 13,67 | 140,00 |
| Osekání stávající hrubé omítky a nová hrubé omítka | m ² | 8,00 | 350,00 |
| Vybourání podezdívky vany | ks | 1 | 950,00 |
| Vybourání podlahy - beton do tl. 70 mm | m ² | 2,62 | 390,00 |
| Vynesení suti, odvoz a likvidace na řízenou skládku | soub. | 1 | 5 800,00 |
| Betonáž podlahy koupelny | m ² | 2,62 | 780,00 |
| Zapravení drážek po montáži vodo, kanalizace | soub. | 1 | 920,00 |
| Spotřební materiál pro zapravení - malta hrubá, štuk | soub. | 1 | 175,00 |
| Hydroizolační stěrka u sprchového koutu | m ² | 9,42 | 685,00 |
| Obezdní sprchové vaničky | m ² | 5,2 | 469,00 |
| Materiál pro dozdvíčky - Ytong, tmel | soub. | 1 | 610,00 |
| Vyrovnání povrchu pro obklad | m ² | 13,67 | 360,00 |
| Penetrace podkladu pro obklad a dlažbu | m ² | 16,29 | 165,00 |
| Montáž-pokládka dlažby keramické | m ² | 2,62 | 850,00 |
| Montáž obkladu keramického 200/400 | m ² | 13,67 | 850,00 |
| Dlažba keramická + prořez | m ² | 3 | 500,00 |
| Obklad keramický + prořez | m ² | 16 | 500,00 |
| Lišta ukončovací rohová pod obklad | ks | 4,5 | 150,00 |
| Lišta do sprchového koutu | ks | 1 | 710,00 |
| Tmel sanitární | ks | 2 | 220,00 |
| Tmel flex pro obklad a dlažbu | ks | 6 | 320,00 |
| Spárovací hmota pro obklad + dlažba | ks | 2 | 450,00 |
| Dodání a montáž dvířek 400/300 do šachty | ks | 1 | 950,00 |
| Dodání a montáž dvířek 150/200 k sifonu sprchy | ks | 1 | 650,00 |
| Začištění povrchů nad obklady (omítka štuková) | bm | 9 | 240,00 |
| Demontáž vany | ks | 1 | 214,00 |
| Přesun hmot | soub. | 1 | 3 300,00 |
| Celkem stavební práce koupelna bez DPH | | | |

Stavební práce - kuchyň

| | jednot. | množ. | cena/jedn. |
|---|----------------|-------|------------|
| Osekání obkladů | m ² | 4,56 | 140,00 |
| Vynesení suti, odvoz a likvidace na řízenou skládku | soub. | 1 | 470,00 |
| Zapravení drážek po montáži vodo, kanalizace | soub. | 1 | 830,00 |
| Vyrovnání povrchu pro obklad | m ² | 4,56 | 360,00 |
| Obklad keramický + prořez | m ² | 4,5 | 500,00 |
| Montáž obkladu keramického 250/200 nebo větší | m ² | 4 | 850,00 |
| Lišta ukončovací | ks | 2 | 150,00 |
| Tmel pro obklad, spárovací hmota | soub. | 1 | 420,00 |
| Začištění povrchů - štuková omítka | soub. | 1 | 240,00 |
| Přesun hmot | soub. | 1 | 625,00 |
| Celkem stavební práce kuchyň bez DPH | | | |

Rekapitulace

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| Stavební práce | | | |
| Stavební práce kuchyň | | | |
| Celkem byt č. 6 bez DPH | | | |
| Celkem byt č. 6 vč. 15% DPH | | | |

cena celkem

| |
|-----------|
| 1 914,36 |
| 2 800,00 |
| 950,00 |
| 1 021,80 |
| 5 300,00 |
| 2 043,60 |
| 920,00 |
| 175,00 |
| 6 452,70 |
| 2 438,80 |
| 610,00 |
| 4 922,64 |
| 2 688,51 |
| 2 227,00 |
| 11 622,90 |
| 1 500,00 |
| 8 000,00 |
| 675,00 |
| 710,00 |
| 440,00 |
| 1 920,00 |
| 900,00 |
| 950,00 |
| 650,00 |
| 2 160,00 |
| 214,00 |
| 2 800,00 |
| 67 006,31 |

cena celkem

| |
|-----------|
| 638,40 |
| 470,00 |
| 830,00 |
| 1 641,60 |
| 2 250,00 |
| 3 400,00 |
| 300,00 |
| 420,00 |
| 240,00 |
| 625,00 |
| 10 815,00 |

| |
|-----------|
| 67 006,31 |
| 10 815,00 |
| 77 821,31 |
| 89 494,51 |