



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Radkem Löwym, starostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.).

se sídlem: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 41327331

DIČ: CZ41327331

zastoupená: Danielem Příbylem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C vložka 646

Bankovní spojení: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky

„Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“

(dále jen „**Dodatek**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.10.2022 a dodatku č. 2 ze dne 23.11.2022 (dále jen „**Smlouva**“). Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, nevyplyvá-li z daného ujednání výslovně jinak.
- 1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený v cit. ust. ZZVZ:
 - 1.2.1. **Zesílení stropní konstrukce 1.NP - sekce 4 (vícepráce)**
 Technologie výroby Pršuterie bude mít v této části stavby zařízení, které svým zatížením vyvolalo nutnost zesílení stropní konstrukce (3x I240). Již položený trapézový plech byl demontován, následně byly vysekány kapsy a drážky pro vložení nosníků. Po osazení nosníků byl zpět namontován trapézový plech. Projektant nemohl bez znalosti technologického zařízení provozu Pršuterie předpokládat toto bodové zatížení.
 - 1.2.2. **Přemístění výkopku z 2.PP (vícepráce)**
 Vytěžená zemina pro založení výtahové šachty musí být ručně přesunuta do 1.NP. Původní výkaz výměr toto neobsahoval.
 - 1.2.3. **Doplnění distančních prvků, svařovaných spojů (vícepráce)**
 Po dopracování PD DPS část statika bylo nutné vložení prutů výztuže do vlny trapézového plechu a zajištění distance mezi plechem po provedení betonáží. Původní výkaz výměr tuto položku neobsahuje. Po dopracování PD DPS část statika a výrobní dokumentace OK svařované spoje, bylo nutné spoj doplnit o příložku z tyčové oceli. Původní VV tuto položku neobsahoval.
 - 1.2.4. **Výtahová šachta (méněpráce a vícepráce)**
 Nový železobetonový strop na kótě -3,75 si vyžádala konstrukce klenby stropu 2.PP, zároveň bude rozšířena chodba a průchod ze sekce 2. Tímto řešením bude zajištěna statika ponechané konstrukce klenby a dispoziční nárok technologie výroby a tepelného čerpadla. Projektant přitom nemohl předpokládat skutečný tvar klenby, požadavek technologie výroby a požadavek na umístění tepelného čerpadla. Jedná se o změnu, která se nedala předvídat. Původní VV tyto konstrukce neobsahoval.
 - 1.2.5. **Doplnění odvětrání podlah v 1.PP (vícepráce)**
 Po dopracování PD DPS bylo ke konstrukci podlahy z Iglů profilů doplněno potrubí pro přívod a odvod vzduchu. Potrubí je vyvedeno na fasádu objektu. Původní VV tuto položku neobsahoval v celém rozsahu.
 - 1.2.6. **Přesun hmot (méněpráce a vícepráce)**
 Jedná se o částečnou tonáž za přesuny zdících materiálů, malt, prutů betonářské výztuže, konstrukcí pomocného lešení pro svislý pohyb osob, konstrukcí pracovních podlah pro montáž nosných konstrukcí stropů. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot v nedostupných částech objektu si oproti předpokladu vyžádala značné navýšení podílu ruční práce (bez možnosti použití mechanizace). Neprovedené množství dle původního výkazu výměr je odečteno a nově jsou oceněny položky ve změnovém výkazu výměr. Jedná se o změnu, která se nedala předvídat.
- 1.3. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné

zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený v cit. ust. ZZVZ:

1.3.1. Doplnění výztuže stropní konstrukce 1.PP a 1.NP, sekce 1 (vícepráce)

Po přesném rozměření OK sloupů (svislé osy sloupů na celou výšku, a půdorysně u nosníků ve všech podlažích) po vybourání stropů byly zjištěny odchylky u obvodových zdí v jednotlivých podlažích proti původnímu zaměření a vynesení do výkresů. Navržená konstrukce stropů 1.PP a 1.NP sekce 1 musí být pro zajištění požadované únosnosti v krajních polích doplněna o další nosníky IPN 240 podél obvodové zdi. Projektant nemohl provést přesné zaměření z důvodu stávajících stropů, které jsou nyní vybourány.

1.3.2. Otvory ve stropní a střešní konstrukci – sekce 1, 3 (vícepráce)

Technologie OK sloupů neumožňuje vztyčení v jednotlivých podlažích sekce 1. Ocelové sloupy jsou vyrobeny v celé délce a osazení na základové patky bude provedeno mobilním jeřábem přes střešní konstrukci. Pro osazení sloupů musí být ve střešní konstrukci provedeny montážní otvory. Potřeba vznikla po dopracování PD DPS statika a výrobní dokumentace OK.

1.3.3. Bourání základové patky komínového tělesa ve 4. sekci (méněpráce a vícepráce)

Při odtěžování podlahy a podloží 1.PP sekce 4 je nutné odstranit železobetonovou základovou patku (založení původního komínu). Projekt toto nemohl ověřit předem. Jedná se o změnu, která se nedala předvídat.

1.3.4. Realizace betonové vrstvy podlahy 3.NP, sekce 3 (vícepráce)

Po odbourání podlahy ponechaného stropu 2.NP sekce 3 na nosné klenby mezi ocelovými nosníky je nutné doplnění prostoru mezi stávající klenbovou konstrukcí a novou podlahou. Prostor bude vyplněn pěnobetonem s měrnou hmotností 600kg/m². Projektant nemohl ověřit stav klenbové konstrukce. Jedná se o změnu, která se nedala předvídat.

- 1.4. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve Smlouvě (odst. 5.7.), tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle ÚRS).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah Díla a Cena dle Smlouvy mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu č. 3/2022 a ve Změnovém rozpočtu s výkazem výměr pro ZL č. 3/2022, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem nově Cena Díla dle odst. 5.1 Smlouvy činí:

cena bez DPH:	121.602.955,76 Kč
méněpráce bez DPH	- 384.779,58 Kč
<u>vícepráce bez DPH</u>	<u>5.263.646,78 Kč</u>
cena celkem bez DPH	126.481.822,96 Kč
DPH ve výši 21 %	26.561.182,82 Kč
cena v Kč včetně DPH	153.043.005,78 Kč

Pozn.: výše uvedené ceny jsou uvedeny bez zohlednění vyhrazené změny závazku (indexace cen) dle odst. 5.8 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Změnový list č. 3/2022
 - příloha č. 2 – Změnový výkaz výměr pro ZL č. 3/2022
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Tento Dodatek je dle dohody Smluvních stran uzavírán v elektronické podobě.

Objednatel

V Litoměřicích

Zhotovitel

V Ústí nad Labem

**Ing.
Radek
Löwy**

Digitálně
podepsal Ing.
Radek Löwy
Datum:
2023.04.17
15:47:08 +02'00'

.....
za Město Litoměřice
Ing. Radek Löwy
starosta



Digitálně
podepsal Daniel
Příbyl
Datum:
2023.04.17
13:59:03 +02'00'

.....
Za I S T A R, spol. s r.o.
Daniel Příbyl
jednatel



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST				Číslo 3/2023	
Zhotovitel	I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), se sídlem: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem IČO: 41327331				
Komu:	Město Litoměřice, se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice IČO: 00263958			Datum: 20.03.2023	
Název akce: Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití					
Číslo projektu: 122D211000024					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem ano	Faxem	osobně	
Odkazy:	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
oceněný soupis prací ZL ze dne 14. 03. 2023					
Popis a zdůvodnění změny:					
18) Zesílení stropní konstrukce 1.NP-sekce 4					
19) Přemístění výkopku z 2.PP					
20) Doplnění distančních prvků, svařovaných spojů					
21) Doplnění výztuže stropní konstrukce 1.PP a 1.NP, sekce 1					
22) Otvory ve stropní a střešní konstrukci – sekce 1,3					
23) Výtahová šachta					
24) Doplnění odvětrání podlah v 1.PP					
25) Bourání základové patky komínového tělesa ve 4.sekci					
26) Přesun hmot					
27) Realizace betonové vrstvy podlahy 3.NP, sekce 3					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Ocenění změny:					
4 878 867,20 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 126 481 822,96 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **4 878 867,20 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 5 263 646,78 Kč bez DPH, tj. 4,86 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 384 779,58 Kč bez DPH, tj. 0,36 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 19 stran

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ir: 

Podpis 

Datum **3. 04. 2023**

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí /zamítnutí změny



Podpis 

Datum **3. 04. 2023**


Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:

TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí /zamítnutí změny



Podpis 

Datum **3. 04. 2023**

Podpis 

Datum **3. 04. 2023**

Stanovisko supervize Proofest International s.r.o.:

Supervizor se ZL souhlasí /nesouhlasí:



Podpis 

Datum **3. 04. 2023**

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Zdůvodnění přijatých a odsouhlasených změn:

18) Zesílení stropní konstrukce 1.NP - sekce 4

Technologie výroby Pršuterie má v této části stavby zařízení, které svým zatížením vyvolalo nutnost zesílení stropní konstrukce (3x I240). Již položený trapézový plech byl demontován, následně byly vysekány kapsy a drážky pro vložení nosníků. Po osazení nosníků byl zpět namontován trapézový plech. Projektant nemohl bez znalosti technologického zařízení provozu Pršuterie předpokládat toto bodové zatížení.

19) Přemístění výkopku

Vytěžená zemina pro založení výtahové šachty musí být ručně přesunuta do 1NP. Oceněný VV tuto položku neobsahoval.

20) Doplnění distančních prvků, svařovaných spojů

Po dopracování PD DPS část statika bylo nutné vložení prutů výztuže do vlny trapézového plechu a zajištění distance mezi plechem po provedení betonáží. Oceněný výkaz výměr tuto položku neobsahuje. Po dopracování PD DPS část statika a výrobní dokumentace OK svařované spoje, bylo nutné spoj doplnit o příložku z tyčové oceli. Oceněný VV tuto položku neobsahoval.

21) Doplnění výztuže stropní konstrukce 1.PP a 1.NP, sekce 1

Po přesném rozměření OK sloupů (svislé osy sloupů na celou výšku, a půdorysně u nosníků ve všech podlažích) po vybourání stropů byly zjištěny odchylky u obvodových zdí v jednotlivých podlažích proti původnímu zaměření a vynesení do výkresů. Navržená konstrukce stropů 1.PP a 1.NP sekce 1 musí být pro zajištění požadované únosnosti v krajních polích doplněna o další nosníky IPN 240 podél obvodové zdi. Projektant nemohl provést přesné zaměření z důvodu stávajících stropů, které jsou nyní vybourány.

22) Otvory ve stropní a střešní konstrukci – sekce 1, 3

Technologie OK sloupů neumožňuje vztyčení v jednotlivých podlažích sekce 1. Ocelové sloupy jsou vyrobeny v celé délce a osazení na základové patky bude provedeno mobilním jeřábem přes střešní konstrukci. Pro osazení sloupů musí být ve střešní konstrukci provedeny montážní otvory. Oceněný VV tyto práce neobsahoval. Potřeba vznikla po dopracování PD DPS statika a výrobní dokumentace OK.

23) Výtahová šachta

Nový železobetonový strop na kótě -3,75 si vyžádala konstrukce klenby stropu 2.PP, zároveň je rozšířena chodba a průchod ze sekce 2. Tímto řešením byla zajištěna statika ponechané konstrukce klenby a dispoziční nárok technologie výroby a tepelného čerpadla. Projektant nemohl předpokládat skutečný tvar klenby, požadavek technologie výroby a požadavek investora. Oceněný výkaz výměr tyto konstrukce neobsahoval.

24) Doplnění odvětrání podlah v 1.PP

Po dopracování PD DPS bylo ke konstrukci podlahy z Iglů profilů doplněno potrubí pro přívod a odvod vzduchu. Potrubí je vyvedeno na fasádu objektu. Oceněný VV tuto položku neobsahoval v celém rozsahu.

25) Bourání základové patky komínového tělesa ve 4.sekci

Při odtěžování podlahy a podloží 1PP sekce 4 je nutné odstranit železobetonovou základovou patku (založení původního komínu) Projekt toto nemohl ověřit předem a oceněný VV tyto práce neobsahoval.

26) Přesun hmot

Oceněný VV neobsahoval položku pro ruční přesun hmot. Jedná se o částečnou tonáž za přesuny zdících materiálů, malt, prutů betonářské výztuže, konstrukcí pomocného lešení pro svislý pohyb osob, konstrukcí pracovních podlah pro montáž nosných konstrukcí stropů.

27) Realizace betonové vrstvy podlahy 3.NP, sekce 3

Po odbourání podlahy ponechaného stropu 2NP sekce 3 na nosné klenby mezi ocelovými nosníky je nutné doplnění prostoru mezi stávající klenbovou konstrukcí a novou podlahou. Prostor bude vyplněn pěnobetonem s měrnou hmotností 600kg/m². Projektant nemohl ověřit stav klenbové konstrukce a skutečnou a tuto část oceněný VV neobsahoval.

Změnový výkaz výměr pro ZL č. 3/2023

Stavba: Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

Objednavatel: Město Litoměřice - IČ 00263958
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

Zhotovitel: I S T A R spol s.r.o.
Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem

TDI, KOOBOZP:



poř.číslo	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
18	Zesílení stropní konstrukce 1.NP-sekce 4	- Kč	134 278,78 Kč	134 278,78 Kč
19	Přemístění výkopku z 2.PP	- Kč	96 465,34 Kč	96 465,34 Kč
20	Doplnění distančních prvků, svařovaných spojů	- Kč	474 573,26 Kč	474 573,26 Kč
21	Doplnění výztuže stropní konstrukce 1.PP a 1.NP, sekce 1	- Kč	166 718,00 Kč	166 718,00 Kč
22	Otvory ve stropní a střešní konstrukci - sekce 1,3	- Kč	85 023,56 Kč	85 023,56 Kč
23	Výtahová šachta	- 255 562,50 Kč	2 250 629,97 Kč	1 995 067,47 Kč
24	Doplnění odvětrání podlah v 1.PP	- Kč	72 974,80 Kč	72 974,80 Kč
25	Bourání základové patky komínového tělesa ve 4.sekci	- 66 119,98 Kč	454 712,97 Kč	388 592,99 Kč
26	Přesun hmot	- 63 097,10 Kč	1 135 747,80 Kč	1 072 650,70 Kč
27	Realizace betonové vrstvy podlahy 3.NP, sekce 3	- Kč	392 522,30 Kč	392 522,30 Kč
Celkem		- 384 779,58 Kč	5 263 646,78 Kč	4 878 867,20 Kč
Cena bez DPH				4 878 867,20 Kč

DPH	základní	21,00%	ze	4 878 867,20	5 903 429,31
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 903 429 Kč
-------------------	--------------	---------------------

18 - Zesílení stropní konstrukce 1.NP-sekce 4

Stavba:

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

Objekt:

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

Místo:

Litoměřice

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Litoměřice, IČ: 00263958

Projektant:

Ing.arch.Jiří
Jarkovský

Zhotovitel:

I S T A R, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

I S T A R, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

134 278,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 365,80

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

3 047,22

40	K	310238210R	Zazdění zhlaví stropních trámů z válcovaných nosníků cihlami pálenými na MVC	m3	0,486	6 270,00	3 047,22
----	---	------------	--	----	-------	----------	----------

VV

Uložení stropnic

VV

1. NP

VV

"sekce 4-kapsy" (0,300*0,300*0,400)*6

0,216

VV

"sekce 4-drážky" (1,200*0,250*0,300)*3

0,270

VV

Součet

0,486

D 4

Vodorovné konstrukce

3 154,21

460	K	411361821.R	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 (bez dodávky výztuže)	t	0,178	17 720,27	3 154,21
-----	---	-------------	---	---	-------	-----------	----------

VV

zesílení stropu 1.NP sekce 4

VV

zpětná montáž ocelové výztuže trapézového plechu

VV

(4*10)*5*0,888/1000

0,178

VV

Součet

0,178

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 932,98

450	K	943321131	Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 10 m	m3	118,400	74,10	8 773,44
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV

zesílení stropu 1.NP sekce 4

VV

3,700*10*3,200

118,400

VV

Součet

118,400

461	K	943321231	Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah tř.6 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	3 552,000	4,38	15 557,76
-----	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

VV

zesílení stropu 1.NP sekce 4

VV

118,40*30

3 552,000

VV

Součet

3 552,000

451	K	943321831	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 10 m	m3	118,400	60,70	7 186,88
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

452	K	949221111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	37,000	35,30	1 306,10
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV

zesílení stropu 1.NP sekce 4

VV

3,700*10

37,000

VV

Součet

37,000

171	K	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	6,000	350,00	2 100,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

VV

zesílení stropu 1.NP sekce 4

VV

Pro osazení stropních profilů

VV

1. NP

VV

"sekce 4" 6

6,000

VV

Součet

6,000

459	K	974031666.R	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 300 mm v do 250 mm	m	3,600	558,00	2 008,80
-----	---	-------------	---	---	-------	--------	----------

VV

zesílení stropu 1.NP sekce 4

VV

Pro osazení stropnic I 240

VV

1. NP

VV

"sekce 4" 1,200*3

3,600

VV

Součet

3,600

D 997

Přesun sutě

1 827,91

191	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	1,158	250,00	289,50
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

192	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,158	286,00	331,19
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

VV

1,158

1,158

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			1,158		
193	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,054	12,50	188,18
VV		1,158*13			15,054		
VV		Součet			15,054		
198	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,158	880,00	1 019,04
VV		1,158			1,158		
VV		Součet			1,158		
D		998	Přesun hmot				403,48
453	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,917	340,00	311,78
211	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,917	100,00	91,70
D		PSV	Práce a dodávky PSV				78 512,98
D		767	Konstrukce zámečnické				78 512,98
457	K	767581803.R	Demontáž trapézových plechů	m2	37,000	105,00	3 885,00
VV		"zesílení stropu 1.NP sekce 4" 3,700*10,00			37,000		
VV		Součet			37,000		
458	K	767584703.R	Zpětná montáž trapézových plechů připevněných přístřelením	m2	37,000	254,00	9 398,00
VV		37			37,000		
372	K	767995117R2	Výroba a montáž atypických ocelových konstrukcí - stropní konstrukce, sloupy atd., válcované nosníky č.24 a vyšší, včetně povrchové úpravy	t	0,514	115 000,00	59 110,00
VV		zesílení stropu 1.NP sekce 4					
VV		Osazení stropnic I 240					
VV		(3*4,730*36,20)/1000			0,514		
VV		Součet			0,514		
373	K	767996701R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	177,600	26,60	4 724,16
VV		zesílení stropu 1.NP sekce 4					
VV		ocelová výztuž trapézového plechu					
VV		(4*10)*5*0,888			177,600		
VV		Součet			177,600		
376	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	771,171	1,81	1 395,82
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 400,00
414	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	16,000	650,00	10 400,00

19 - Přemístění výkopku z 2.PP

Stavba:

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

Objekt:

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

Místo:

Litoměřice

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Litoměřice, IČ: 00263958

Projektant:

Ing.arch.Jiří
Jarkovský

Zhotovitel:

I S T A R, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

I S T A R, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 465,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

96 465,34

D 1

Zemní práce

96 465,34

462	K	161111512R	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 13 m nošením	m3	31,503	3 062,10	96 465,34
-----	---	------------	--	----	--------	----------	-----------

20 - Doplnění distančních prvků, svařovaných spojů

Stavba:

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

Objekt:

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

Místo:

Litoměřice

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Litoměřice, IČ: 00263958

Projektant:

Ing.arch.Jiří Jarkovský

Zhotovitel:

I S T A R, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

I S T A R, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

474 573,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

422 551,36

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

421 630,00

463	K	953943121.R	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu	kus	9 920,000	28,50	282 720,00
-----	---	-------------	---	-----	-----------	-------	------------

VV

Osazení distančních prvků do betonů stropních konstrukcí

VV

"BFX 20" 4800

4 800,000

VV

"WBT 50 délka 65cm" 520

520,000

VV

"DLE 15 délka 2m" 4500

4 500,000

VV

"DLE 25 délka 2m" 100

100,000

VV

Součet

9 920,000

464	M	56284710	distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 15 mm	m	9 000,000	9,49	85 410,00
-----	---	----------	---	---	-----------	------	-----------

VV

Osazení distančních prvků do betonů stropních konstrukcí

VV

"DLE 15 délka 2m" 2*4500

9 000,000

VV

Součet

9 000,000

465	M	56284723.R	betonový distanční prvek WBT 50 délka 65cm	kus	520,000	43,00	22 360,00
-----	---	------------	--	-----	---------	-------	-----------

VV

Osazení distančních prvků do betonů stropních konstrukcí

VV

"WBT 50 délka 65cm" 520

520,000

VV

Součet

520,000

466	M	56284724.R	bodová distanční podložka s plastovou svorkou BFX 20	kus	4 800,000	6,00	28 800,00
-----	---	------------	--	-----	-----------	------	-----------

VV

Osazení distančních prvků do betonů stropních konstrukcí

VV

"BFX 20" 4800

4 800,000

VV

Součet

4 800,000

467	M	56284714	distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 25 mm	m	200,000	11,70	2 340,00
-----	---	----------	---	---	---------	-------	----------

VV

Osazení distančních prvků do betonů stropních konstrukcí

VV

"DLE 25 délka 2m" 2*100

200,000

VV

Součet

200,000

D 998

Přesun hmot

921,36

453	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,094	340,00	711,96
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

211	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	2,094	100,00	209,40
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

33 171,90

D 767

Konstrukce zámečnické

33 171,90

468	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	163,008	145,00	23 636,16
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV

Doplňující materiál svařovaných spojů

VV

ocel 300x120mm, 192ks, váha 2,83kg/m

VV

0,300*192*2,83

163,008

VV

Součet

163,008

469	M	13010334	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 300x10mm	t	0,180	49 700,00	8 946,00
-----	---	----------	--	---	-------	-----------	----------

376	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	325,822	1,81	589,74
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

18 850,00

414	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	29,000	650,00	18 850,00
-----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

21 - Doplnění výztuže stropní konstrukce 1.PP a 1.NP, sekce 1

Stavba:

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

Objekt:

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

Místo:

Litoměřice

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Litoměřice, IČ: 00263958

Projektant:

Ing.arch.Jiří
Jarkovský

Zhotovitel:

I S T A R, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

I S T A R, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

166 718,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

127 718,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

26 675,58

40	K	310238210R	Zazdění zhlaví stropních trámů z válcovaných nosníků cihlami pálenými na MVC	m3	4,150	6 270,00	26 020,50
	VV		PD statiky 1.PP-doplnění ocelových nosníků				
	VV		1. PP-IPN 240				
	VV		"Sekce 1" (0,500*0,350*0,400*1)+(0,250*0,150*10,800)		0,475		
	VV		1.NP				
	VV		"IPN 240" (0,250*0,150*4,200)*10		1,575		
	VV		2.NP				
	VV		"IPN 260" (0,500*0,350*0,400)*30		2,100		
	VV		Součet		4,150		
79	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	1,060	618,00	655,08
	VV		PD statiky 1.PP-doplnění ocelových nosníků				
	VV		1. PP-IPN 240				
	VV		"Sekce 1" 0,106*5*2		1,060		
	VV		Součet		1,060		

D 4

Vodorovné konstrukce

43 724,13

470	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	4,503	9 710,00	43 724,13
	VV		PD statiky 1.PP-doplnění ocelových nosníků				
	VV		"IPN 240" (1,800+2,150+1,650+6,470+3,470+3,915*2)*36,200/1000		0,846		
	VV		1.NP				
	VV		"IPN 240" (0,900+4,200*5)*36,200/1000		0,793		
	VV		2.NP				
	VV		"IPN 260" (2,550*8+6,850*7)*41,90/1000		2,864		
	VV		Součet		4,503		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 173,16

117	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,312	55,00	2 327,16
	VV		Uložení stropnic				
	VV		1. PP-IPN 240				
	VV		"Sekce 1" 4,635*1,200*2		11,124		
	VV		2.NP				
	VV		"IPN 260" 6,600*1,200*2		15,840		
	VV		1.NP				
	VV		"IPN 240" 12,790*1,200		15,348		
	VV		Součet		42,312		
171	K	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	41,000	350,00	14 350,00
	VV		Uložení stropnic				
	VV		1. PP-IPN 240				
	VV		"Sekce 1" 1		1,000		
	VV		2.NP				
	VV		"IPN 260" 30		30,000		
	VV		1.NP				
	VV		"IPN 240" 10		10,000		
	VV		Součet		41,000		
178	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	73,200	280,00	20 496,00
	VV		1. PP				
	VV		0,900*12		10,800		
	VV		1.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"IPN 240" 4,200*10		42,000		
VV			2.NP				
VV			"IPN 260" (2,550*8)		20,400		
VV			Součet		73,200		
D	997		Přesun sutě				17 477,15
191	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	11,072	250,00	2 768,00
192	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,072	286,00	3 166,59
VV			11,072		11,072		
VV			Součet		11,072		
193	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	143,936	12,50	1 799,20
VV			11,072*13		143,936		
VV			Součet		143,936		
198	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	11,072	880,00	9 743,36
VV			11,072		11,072		
VV			Součet		11,072		
D	998		Přesun hmot				2 667,98
453	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	7,847	340,00	2 667,98
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				39 000,00
414	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	60,000	650,00	39 000,00

22 - Otvory ve stropní a střešní konstrukci - sekce 1,3

Stavba:

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

Objekt:

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

Místo:

Litoměřice

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Litoměřice, IČ: 00263958

Projektant:

Ing.arch.Jiří
Jarkovský

Zhotovitel:

I S T A R, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

I S T A R, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

85 023,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 461,82

D 4

Vodorovné konstrukce

18 054,67

86	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,977	3 600,00	7 117,20
VV			Průrazy stropní konstrukcí - sekce 3				
VV			2.NP				
VV			(3,14*0,300*0,300*0,150)*4		0,170		
VV			(3,14*0,800*0,800*0,150)		0,301		
VV			(0,500*0,500)*0,150		0,038		
VV			(1,100*1,000)*0,150		0,165		
VV			(3,14*0,600*0,600*0,150)*2		0,339		
VV			Dobetonávka otvorů po přikotvení přílozek I 280 ve stropní konstrukci				
VV			(0,400*0,400*0,150)*4		0,096		
VV			(1,400*0,500*0,150)*4		0,420		
VV			Průraz stropní konstrukcí - sekce 1				
VV			(0,800*0,800*0,100)*4		0,256		
VV			(0,800*0,800*0,150)*2		0,192		
VV			Součet		1,977		
93	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,028	62 900,00	1 761,20
VV			Průrazy stropní konstrukcí - sekce 3				
VV			2.NP				
VV			(3,14*0,300*0,300)*4*0,002		0,002		
VV			(3,14*0,800*0,800)*0,002		0,004		
VV			(0,500*0,500)*0,002		0,001		
VV			(1,100*1,000)*0,002		0,002		
VV			(3,14*0,600*0,600)*2*0,002		0,005		
VV			Dobetonávka otvorů po přikotvení přílozek I 280 ve stropní konstrukci				
VV			(0,400*0,400)*0,002*4		0,001		
VV			(1,400*0,500)*0,002*4		0,006		
VV			Průraz stropní konstrukcí - sekce 1				
VV			(0,800*0,800)*0,002*4		0,005		
VV			(0,800*0,800)*0,002*2		0,003		
VV			Součet		0,028		
471	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	14,031	522,00	7 324,18
VV			Průrazy stropní konstrukcí - sekce 3				
VV			2.NP				
VV			(3,14*0,300*0,300)*4		1,130		
VV			(3,14*0,800*0,800)		2,010		
VV			(0,500*0,500)		0,250		
VV			(1,100*1,000)		1,100		
VV			(3,14*0,600*0,600)*2		2,261		
VV			Dobetonávka otvorů po přikotvení přílozek I 280 ve stropní konstrukci				
VV			(0,400*0,400)*4		0,640		
VV			(1,400*0,500)*4		2,800		
VV			Průraz stropní konstrukcí - sekce 1				
VV			(0,800*0,800)*4		2,560		
VV			(0,800*0,800)*2		1,280		
VV			Součet		14,031		
472	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	14,031	132,00	1 852,09
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 514,80
117	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,840	55,00	871,20
VV			Průraz stropní konstrukcí - sekce 1,3				
VV			(0,800*0,800)*6		3,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Demontáž krytiny z důvodu vsazení ocelových U profilů				
VV			(2,000*1,000)*6		12,000		
VV			Součet		15,840		
136	K	963031439	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 mm	m2	7,280	354,00	2 577,12
VV			2. NP				
VV			(0,400*0,400)*4		0,640		
VV			(1,400*0,500)*4		2,800		
VV			(0,800*0,800)*6		3,840		
VV			Součet		7,280		
473	M	30925282	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M16x60mm	100 kus	0,280	3 390,00	949,20
474	M	41113120.1	vrták do kovu, korunkový DN 13	kus	3,000	934,00	2 802,00
475	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,280	547,00	153,16
476	M	31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	0,280	579,00	162,12
D	997		Přesun sutě				10 173,71
191	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	6,368	250,00	1 592,00
192	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,368	286,00	1 821,25
VV			6,093+0,275		6,368		
VV			Součet		6,368		
193	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	82,784	12,50	1 034,80
VV			6,368*13		82,784		
VV			Součet		82,784		
198	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	6,093	880,00	5 361,84
VV			6,093		6,093		
VV			Součet		6,093		
201	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,213	1 200,00	255,60
VV			0,213		0,213		
VV			Součet		0,213		
207	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,060	1 700,00	102,00
VV			0,06		0,060		
VV			Součet		0,060		
208	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,002	3 110,00	6,22
VV			0,002		0,002		
VV			Součet		0,002		
D	998		Přesun hmot				1 718,64
453	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,906	340,00	1 328,04
211	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	3,906	100,00	390,60
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 169,74
D	762		Konstrukce tesařské				2 246,40
275	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	12,000	63,00	756,00
VV			latí				
VV			Demontáž krytiny z důvodu vsazení ocelových U profilů				
VV			(2,000*1,000)*6		12,000		
VV			Součet		12,000		
276	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,032	11 000,00	352,00
VV			specifikace materiálu				
VV			Demontáž krytiny z důvodu vsazení ocelových U profilů				
VV			12*0,04*0,06*1,10		0,032		
VV			Součet		0,032		
277	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	12,000	15,90	190,80
VV			dle výměry krytiny				
VV			Demontáž krytiny z důvodu vsazení ocelových U profilů				
VV			12		12,000		
VV			Součet		12,000		
278	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,032	11 000,00	352,00
VV			specifikace materiálu				
VV			Demontáž krytiny z důvodu vsazení ocelových U profilů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		12*0,04*0,06*1,10		0,032		
	VV		Součet		0,032		
279	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	12,000	21,00	252,00
	VV		latí				
	VV		Demontáž krytiny z důvodu vsazení ocelových U profilů				
	VV		(2,000*1,000)*6		12,000		
	VV		Součet		12,000		
280	K	762342813	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	12,000	16,80	201,60
	VV		kontralatí				
	VV		Demontáž krytiny z důvodu vsazení ocelových U profilů				
	VV		(2,000*1,000)*6		12,000		
	VV		Součet		12,000		
298	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,071	2 000,00	142,00
D 765			Krytina skládaná				12 130,26
312	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	12,000	138,00	1 656,00
	VV		Demontáž krytiny z důvodu vsazení ocelových U profilů				
	VV		(2,000*1,000)*6		12,000		
	VV		Součet		12,000		
316	K	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	12,000	741,00	8 892,00
	VV		Demontáž krytiny z důvodu vsazení ocelových U profilů				
	VV		(2,000*1,000)*6		12,000		
	VV		Součet		12,000		
319	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	12,000	44,60	535,20
	VV		Demontáž krytiny z důvodu vsazení ocelových U profilů				
	VV		(2,000*1,000)*6		12,000		
	VV		Součet		12,000		
320	M	63150819	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220µm</i>	<i>m2</i>	<i>13,800</i>	<i>46,20</i>	<i>637,56</i>
	VV		specifikace materiálu				
	VV		12*1,15		13,800		
	VV		Součet		13,800		
321	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	12,000	14,60	175,20
323	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,165	1 420,00	234,30
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 793,08
382	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	4,222	58,10	245,30
	VV		Stávající ponechávané konstrukce				
	VV		2. NP				
	VV		I 280-příložka				
	VV		"sekce 3" 0,520*(0,300+0,280)*2*7		4,222		
	VV		Součet		4,222		
383	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	4,222	63,60	268,52
384	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	4,222	141,00	595,30
385	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,222	162,00	683,96
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				31 392,00
407	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	32,000	331,00	10 592,00
	VV		Vrtání otvorů do ocelové konstrukce, montáž kotvícího materiálu ke stávající ocelové stropnici				
	VV		2*8*2		32,000		
414	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	32,000	650,00	20 800,00

23 - Výtahová šachta

Stavba:

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

Objekt:

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

Místo:

Litoměřice

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Litoměřice, IČ: 00263958

Projektant:

Ing.arch.Jiří
Jarkovský

Zhotovitel:

I S T A R, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

I S T A R, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 995 067,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 969 301,34

D 1

Zemní práce

221 889,66

477	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	84,70	10 164,00
	VV		5*24		120,000		

7	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	39,649	2 160,00	85 641,84
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV Výtahová šachta

VV dle SOD

VV -5,400*3,260*1,690

-29,751

VV dle PD - D.1.2.3 ze dne 24.11.2022

VV 5,470*3,400*1,690

31,431

VV Strop vestavby mezipatra na výškové kótě -3,750

VV (2,780*7,075)*1,500

29,503

VV (3,320*1,700)*1,500

8,466

VV Součet

39,649

14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	39,649	345,00	13 678,91
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV 39,649

39,649

VV Součet

39,649

15	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	158,596	27,00	4 282,09
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV 39,649*4

158,596

VV Součet

158,596

16	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	39,649	67,00	2 656,48
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV 39,649

39,649

VV Součet

39,649

17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	79,298	1 330,00	105 466,34
----	---	-----------	---	---	--------	----------	------------

VV 39,649*2

79,298

VV Součet

79,298

D 2

Zakládání

55 635,73

24	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,283	1 220,00	345,26
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

VV Základová deska

VV Výtahová šachta

VV dle SOD

VV -5,400*3,095*0,150

-2,507

VV dle PD - D.1.2.3 ze dne 24.11.2022

VV 5,470*3,400*0,150

2,790

VV Součet

0,283

478	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	16,410	3 120,00	51 199,20
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV Podklad prostý hubený beton - PD- 24.11.2022

VV -13,650 po -12,650

VV (3,300-0,200)*0,500*5,470

8,479

VV (3,300-0,400)*0,500*5,470

7,932

VV Součet

16,410

25	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,565	3 310,00	1 870,15
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VV Základová deska

VV Výtahová šachta

VV dle SOD

VV - (5,400*3,095*0,300)

-5,014

VV dle PD - D.1.2.3 ze dne 24.11.2022

VV 5,470*3,400*0,300

5,579

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		0,565		
26	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,520	503,00	1 770,56
VV			Základová deska				
VV			Výtahová šachta				
VV			dle PD - D.1.2.3 ze dne 24.11.2022				
VV			-12,650 po -13,650				
VV			(3,020+0,300+0,200)*1,000		3,520		
VV			Součet		3,520		
27	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,520	128,00	450,56
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				110 741,87
44	K	311113142	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	-75,739	1 220,00	-92 401,58
VV			Změna technického řešení výstavby výtahové šachty PD - D.1.2.3 ze dne 24.11.2022				
VV			2. PP				
VV			Výtahová šachta				
VV			-2,960*8,910		-26,374		
VV			Mezisoučet		-26,374		
VV			1. PP				
VV			Místnosti 0.06 - 0.09				
VV			-(7,500+(3,000*3))*3,350		-55,275		
VV			"odpočet otvorů"				
VV			(1,500*1,970*2)		5,910		
VV			Mezisoučet		-49,365		
VV			Součet		-75,739		
45	K	311113144	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	-94,861	1 720,00	-163 160,92
VV			Změna technického řešení výstavby výtahové šachty PD - D.1.2.3 ze dne 24.11.2022				
VV			2. PP				
VV			Výtahová šachta				
VV			-(2,960+5,400+2,960)*8,910		-100,861		
VV			"odpočet otvorů"				
VV			(1,500*2,000)*2		6,000		
VV			Součet		-94,861		
479	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	52,042	3 580,00	186 310,36
VV			Výtahová šachta				
VV			3,130*8,550*0,300*3		24,085		
VV			5,470*8,550*0,300		14,031		
VV			odpočet otvorů				
VV			-(1,600*2,480*0,300)*2*2		-4,762		
VV			Roznášecí pas				
VV			5,370*2,900*2*0,600		18,688		
VV			Součet		52,042		
480	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	285,252	497,00	141 770,24
VV			Výtahová šachta				
VV			-12,300 po -3,750				
VV			3,130*8,550*6		160,569		
VV			5,470*8,550*2		93,537		
VV			Roznášecí pas				
VV			5,370*2,900*2		31,146		
VV			Součet		285,252		
481	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	285,252	134,00	38 223,77
D 4			Vodorovné konstrukce				294 825,67
86	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	12,497	3 600,00	44 989,20
VV			Strop vestavby mezipatra na výškové kótě -7,350				
VV			(2,780*7,075)*0,200		3,934		
VV			(3,320*1,700)*0,200		1,129		
VV			Strop výjezdu výtahů na výškové kótě -3,900				
VV			(4,520*6,975)*0,200		6,305		
VV			(3,320*1,700)*0,200		1,129		
VV			Součet		12,497		
471	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	62,484	522,00	32 616,65
VV			Strop vestavby mezipatra na výškové kótě -7,350				
VV			(2,780*7,075)		19,669		
VV			(3,320*1,700)		5,644		
VV			Strop výjezdu výtahů na výškové kótě -3,900				
VV			(4,520*6,975)		31,527		
VV			(3,320*1,700)		5,644		
VV			Součet		62,484		
472	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	62,484	132,00	8 247,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	411353111	Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 25 do 50 cm	m2	83,485	766,00	63 949,51
	VV		Podepření klenby				
	VV		11,800*7,075		83,485		
	VV		Součet		83,485		
482	K	411353111.R	Příplatek za záměnu bedního materiálu	m2	100,000	450,94	45 094,00
	VV		Příplatek za záměnu bedního materiálu				
	VV		položka č.411353111-dle TOV-prkna středová tl.25mm-20.606,-Kč/100m2				
	VV		položka č.60621328-překlička topol tl.21mm-65.700,-Kč/100m2				
	VV		rozdíly: 45.094,-Kč/100m2				
	VV		100		100,000		
483	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,922	10 900,00	10 049,80
	VV		Dopočet výměry				
	VV		položka č.411353111-dle TOV-hranol-spotřeba				
	VV		0,0019m3/m2x83,485m2, t.j.0,158m3				
	VV		skutečná spotřeba 1,08m3				
	VV		"rozdíly" 1,080-0,158		0,922		
	VV		Součet		0,922		
89	K	411353112	Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 25 do 50 cm	m2	83,485	169,00	14 108,97
484	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	62,484	195,00	12 184,38
	VV		Strop výjezdu výtahů na výškové kótě -3,900				
	VV		(4,520*6,975)		31,527		
	VV		(3,320*1,700)		5,644		
	VV		Strop vestavby mezipatra na výškové kótě -7,350				
	VV		(2,780*7,075)		19,669		
	VV		(3,320*1,700)		5,644		
	VV		Součet		62,484		
485	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	62,484	61,30	3 830,27
93	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,950	62 900,00	59 755,00
	VV		PD- D.1.2.15				
	VV		Strop vestavby mezipatra na výškové kótě -7,350				
	VV		"R8" 1530,600*0,395*1,1/1000		0,665		
	VV		Strop výjezdu výtahů na výškové kótě -3,900				
	VV		"R8" 656,000*0,395*1,1/1000		0,285		
	VV		Součet		0,950		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				457 337,17
450	K	943321131	Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 10 m	m3	945,530	74,10	70 063,77
	VV		Podepření klenby				
	VV		11,800*7,075*(12,300-3,900)		701,274		
	VV		Svislé zdi výtahové šachty				
	VV		Výtahová šachta				
	VV		-12,300 po -3,750				
	VV		3,130*8,550*(1,200+2,315+2,315+1,200)		188,133		
	VV		5,470*8,550*1,200		56,122		
	VV		Součet		945,530		
486	K	943321231	Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah tř.6 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	64 059,390	4,38	280 580,13
	VV		Strop vestavby mezipatra na výškové kótě -7,350				
	VV		701,274*60		42 076,440		
	VV		Svislé zdi výtahové šachty				
	VV		Výtahová šachta				
	VV		-12,300 po -3,750				
	VV		(188,133+56,122)*90		21 982,950		
	VV		Součet		64 059,390		
451	K	943321831	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 10 m	m3	945,530	60,70	57 393,67
452	K	949221111	Montáž lešeníové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	197,757	35,30	6 980,82
	VV		Podepření klenby				
	VV		11,800*7,075		83,485		
	VV		Svislé zdi výtahové šachty				
	VV		Výtahová šachta				
	VV		-12,300 po -3,750				
	VV		3,130*(1,200+2,315+2,315+1,200)*4		88,016		
	VV		5,470*1,200*4		26,256		
	VV		Součet		197,757		
199	K	964035111	Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu	m3	27,573	1 320,00	36 396,36
	VV		Zed' mezi klenbou úroveň -3,200 a -5,900				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5,900*2,000*0,750		8,850		
	VV		(2,950*2,000*3,14/2)*(5,470+1,500)*0,290		18,723		
	VV		Součet		27,573		
487	K	974029185	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	7,170	826,00	5 922,42
	VV		Strop vestavby mezipatra na výškové kótě -7,350				
	VV		7,170		7,170		
	VV		Součet		7,170		
D 997			Přesun sutě				449 809,14
445	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	129,582	3 030,00	392 633,46
	VV		50,284+79,298		129,582		
	VV		Součet		129,582		
192	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,582	286,00	4 742,45
	VV		16,582		16,582		
	VV		Součet		16,582		
193	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	653,692	12,50	8 171,15
	VV		50,284*13		653,692		
	VV		Součet		653,692		
198	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	49,631	880,00	43 675,28
	VV		49,631		49,631		
	VV		Součet		49,631		
204	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,652	900,00	586,80
	VV		0,652		0,652		
	VV		Součet		0,652		
D 998			Přesun hmot				379 062,10
211	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	102,781	100,00	10 278,10
	VV		Nové konstrukce				
	VV		34,708+130,202+0,784+39,182+0,004		204,880		
	VV		Původní konstrukce				
	VV		-(34,230+67,869)		-102,099		
	VV		Součet		102,781		
488	K	998018003.R	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	204,880	1 800,00	368 784,00
	VV		Nové konstrukce				
	VV		34,708+130,202+0,784+39,182+0,004		204,880		
	VV		Součet		204,880		
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 318,13
D 713			Izolace tepelné				2 318,13
489	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5,470	211,00	1 154,17
	VV		Podklad prostý hubený beton - PD- 24.11.2022				
	VV		-13,650 po -12,650				
	VV		1,000*5,470		5,470		
	VV		Součet		5,470		
490	M	28375988	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$	m3	0,574	1 940,00	1 113,56
	VV		5,470*0,05*2		0,547		
	VV		0,547*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,574		
235	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,040	1 260,00	50,40
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				23 448,00
407	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	8,000	331,00	2 648,00
	VV		Začištění základové spáry od rozbité zeminy				
	VV		8		8,000		
414	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	32,000	650,00	20 800,00

24 - Doplnění odvětrání podlah v 1.PP

Stavba:

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

Objekt:

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

Místo:

Litoměřice

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Litoměřice, IČ: 00263958

Projektant:

Ing.arch.Jiří
Jarkovský

Zhotovitel:

I S T A R, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

I S T A R, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 974,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

62 574,80

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 126,00

10	K	953731113R	Odvětrání troubami plastovými DN přes 80 do 110 mm včetně prostupů, krycích mřížek se sítěmi a obetonováním	m	79,000	542,00	42 818,00
----	---	------------	---	---	--------	--------	-----------

VV Poznámka k položce

VV objekt 2-Regenerace budovy B-přípojky a technologie

VV 5*11,000

55,000

VV 5*4,800

24,000

VV Součet

79,000

126	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,169	858,00	145,00
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV Průraz zdívkou pro vyvedení trub plastových

VV (0,150*0,150*0,750)*10

0,169

VV Součet

0,169

491	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	59,000	257,00	15 163,00
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

VV Drážka ve zdivu pro vyvedení trub plastových

VV 5*7,000

35,000

VV 5*4,800

24,000

VV Součet

59,000

D 997

Přesun sutě

4 205,12

191	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	2,664	250,00	666,00
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

192	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,664	286,00	761,90
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

VV 2,664

2,664

VV Součet

2,664

193	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,632	12,50	432,90
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

VV 2,664*13

34,632

VV Součet

34,632

198	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,664	880,00	2 344,32
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VV 2,664

2,664

VV Součet

2,664

D 998

Přesun hmot

243,68

453	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,562	340,00	191,08
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

211	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,526	100,00	52,60
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

10 400,00

414	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	16,000	650,00	10 400,00
-----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

25 - Bourání základové patky komínového tělesa ve 4.sekci

Stavba:

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

Objekt:

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

Místo:

Litoměřice

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Litoměřice, IČ: 00263958

Projektant:

Ing.arch.Jiří
Jarkovský

Zhotovitel:

I S T A R, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

I S T A R, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

388 592,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

367 792,99

D 1

Zemní práce

-52 295,98

7	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	6,400	2 160,00	13 824,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV

1.PP

VV

Za patkou komínového tělesa ve 4.sekci

VV

(4,000*4,000*0,400)

6,400

VV

Součet

6,400

11	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	-27,719	288,00	-7 983,07
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV

Patka komínového tělesa ve 4.sekci

VV

-(3,450*1,950*2,500)

-16,819

VV

-(1,500*2,000*1,500)

-4,500

VV

Za patkou komínového tělesa ve 4.sekci

VV

-(4,000*4,000*0,400)

-6,400

VV

Součet

-27,719

16	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	-21,319	67,00	-1 428,37
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV

1.PP

VV

Patka komínového tělesa ve 4.sekci

VV

-(3,450*1,950*2,500)

-16,819

VV

-(1,500*2,000*1,500)

-4,500

VV

Součet

-21,319

17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-42,638	1 330,00	-56 708,54
----	---	-----------	---	---	---------	----------	------------

VV

-21,319*2,000

-42,638

VV

Součet

-42,638

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 383,00

492	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	23,381	842,00	19 686,80
-----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------

VV

1.PP

VV

Patka komínového tělesa ve 4.sekci

VV

3,450*1,950*2,500

16,819

VV

1,500*2,000*1,500

4,500

VV

Zdivo

VV

1,500*0,550*2,500

2,063

VV

Součet

23,381

149	K	965032131	Bourání podlah z cihel kladených na stojato pl přes 1 m2	m2	25,200	93,50	2 356,20
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV

1.PP

VV

sekce 4

VV

7,200*3,500

25,200

VV

Součet

25,200

152	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,300	1 800,00	11 340,00
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV

1.PP

VV

sekce 4

VV

7,200*3,500*0,250

6,300

VV

Součet

6,300

D 997

Přesun sutě

386 705,97

191	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace	t	73,789	250,00	18 447,25
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

445	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	73,789	3 030,00	223 580,67
-----	---	-----------	--	---	--------	----------	------------

192	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	73,789	286,00	21 103,65
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		73,789		73,789		
	VV		Součet		73,789		
193	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	959,257	12,50	11 990,71
	VV		73,789*13		959,257		
	VV		Součet		959,257		
194	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,926	1 390,00	12 407,14
	VV		13,860-4,934		8,926		
	VV		Součet		8,926		
198	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	6,854	880,00	6 031,52
	VV		6,854		6,854		
	VV		Součet		6,854		
493	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	53,075	1 530,00	81 204,75
203	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,934	2 420,00	11 940,28
	VV		obsah litého asfaltu ve vrstvě betonu, hmotnost při tl.50mm				
	VV		0,0979t/m2				
	VV		(3,500*7,200)*2*0,0979		4,934		
	VV		Součet		4,934		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				20 800,00
414	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	32,000	650,00	20 800,00

26 - Přesun hmot

Stavba:

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

Objekt:

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

Místo:

Litoměřice

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Litoměřice, IČ: 00263958

Projektant:

Ing.arch.Jiří
Jarkovský

Zhotovitel:

I S T A R, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

I S T A R, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 072 650,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 072 650,70

D 998

Přesun hmot

1 072 650,70

211	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	-630,971	100,00	-63 097,10
	VV		-630,971		-630,971		
488	K	998018003.R	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	630,971	1 800,00	1 135 747,80

VV

Přesun hmot, nových konstrukcí

VV

svislé konstrukce dle SOD

VV

"kod položky: 310236241*0,04843*117

5,666

VV

"kod položky: 310237241*0,12021*143

17,190

VV

"kod položky: 310238210R*1,87750*34,867

65,463

VV

"kod položky: 310238211*1,87750*0,180

0,338

VV

"kod položky: 310239211*1,87750*23,959

44,983

VV

"kod položky: 311231126*1,78636*42,927

76,683

VV

"kod položky: 311231156*2,06086*1,440

2,968

VV

"kod položky: 311235141*0,21828*48,160

10,512

VV

"kod položky: 311237121*0,25076*14,880

3,731

VV

"kod položky: 31136182*3,194

3,194

VV

"kod položky: 317121212.BTS*0,03336*6

0,200

VV

"kod položky: 317121215.BTS*0,049638*24

1,191

VV

"kod položky: 317142420*0,02228*16

0,356

VV

"kod položky: 317142422*0,02628*4

0,105

VV

"kod položky: 317168012*0,02278*2

0,046

VV

"kod položky: 317168021*0,02126*4

0,085

VV

"kod položky: 317168022*0,02693*22

0,592

VV

"kod položky: 317168023*0,03195*10

0,320

VV

"kod položky: 317168024*0,03698*1

0,037

VV

"kod položky: 317231626*1,89986*1,32

2,508

VV

"kod položky: 317234410*1,94302*19,476

37,842

VV

"kod položky: 317234410R*1,94302*0,234

0,455

VV

"kod položky: 317235811*1,90850*0,480

0,916

VV

"kod položky: 317238131*0,04153*2,5

0,104

VV

"kod položky: 317238141*0,05107*7,75

0,396

VV

"kod položky: 317351101*0,00955*3,295

0,031

VV

"kod položky: 317351107*0,01052*2,66

0,028

VV

"kod položky: 317941123*0,143

0,143

VV

"kod položky: 317944323*4,945

4,945

VV

"kod položky: 317998121*0,00079*0,217

0,000

VV

"kod položky: 331231129*1,92042*8,060

15,479

VV

"kod položky: 337173111R*12,853

12,853

VV

"kod položky: 342241112*0,32160*104,044

33,461

VV

"kod položky: 342244201*0,06528*195,65

12,772

VV

"kod položky: 342244221*0,10863*308,389

33,500

VV

"kod položky: 346481111*0,00785*113,355

0,890

VV

"kod položky: 349231821*0,45432*1,87

0,850

VV

Mezisoučet

390,833

VV

vodorovné konstrukce dle SOD

VV

"kod položky: 411353111*0,01848*5,06

0,094

VV

"kod položky: 411354239*0,01031*1635,537

16,862

VV

"kod položky: 411354315*0,00100*5,060

0,005

VV

"kod položky: 411361821*3,453

3,453

VV

"kod položky: 411362021*14,857

14,857

VV

"kod položky: 417351115*0,00576*67,560

0,389

VV

"kod položky: 430361821*0,084

0,084

VV

"kod položky: 434351141*0,00658*0,810

0,005

VV

"lešení včetně překližky" 11,49

11,490

VV

Mezisoučet

47,239

VV

Dodatek č. 1

VV

"ZL č. 10" 146,611

146,611

VV

Dodatek č. 2

VV

"ZL č. 16" 46,288

46,288

VV

Součet

630,971

27 - Realizace betonové vrstvy podlahy 3.NP, sekce 3

Stavba:

Litoměřice, Krajská č.p. 64, Pivovar Litoměřice - Regenerace budovy B

Objekt:

1 - Regenerace budovy B - bourací práce a statika

Místo:

Litoměřice

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Město Litoměřice, IČ: 00263958

Projektant:

Ing.arch.Jiří
Jarkovský

Zhotovitel:

I S T A R, spol. s.r.o.

Zpracovatel:

I S T A R, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

392 522,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

382 122,30

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

378 167,10

494	K	631342232.R	Cementová litá pěna tl přes 50 do 350 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3	m3	58,558	5 818,75	340 734,36
-----	---	-------------	---	----	--------	----------	------------

VV Poznámka k položce
VV kod položky 631342232-cena 3990,-Kč/240mm, t.j.
VV 3990/240=16,625Kč/mm
VV 16,625*350=5818,75Kč
VV místnost 3.07
VV 3,310*2,500*0,350
VV 10,775*9,990*0,350
VV 10,775*3,450*0,350
VV 3,310*4,295*0,350
VV Součet

2,896
37,675
13,011
4,976
58,558

495	K	631319013.R	Příplatek k tl přes 120 do 350 mm za přehlazení povrchu	m3	58,558	420,00	24 594,36
-----	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

VV Poznámka k položce
VV kod položky 631319013-cena 289,-Kč/240mm, t.j.
VV 289/240=1,20Kč/mm
VV 1,20*350=420Kč
VV 58,558

58,558

496	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	12,000	530,00	6 360,00
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV místnost 3.07
VV (0,390+0,440)*2*0,350*2+(0,440+0,365)*2*0,350*2
VV (3,110+0,200+2,300+0,200+2,300+0,200+3,310+1,725)*0,350
VV (0,150*4)*0,350*24
VV Součet

2,289
4,671
5,040
12,000

497	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	12,000	114,00	1 368,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

498	K	634112117.R	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 325 mm	m	58,740	87,00	5 110,38
-----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

VV místnost 3.07
VV (0,390+0,440)*2*2+(0,440+0,365)*2*2
VV 10,675+13,270+4,355+1,725+0,700+0,650+0,700+2,550+0,70
VV 0+0,650+0,700+1,010+1,800+0,100+1,725+3,310+5,200+3,11
VV 0+2,500+3,110+0,200

6,540
58,740

D 998

Přesun hmot

3 955,20

211	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	36,366	100,00	3 636,60
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

488	K	998018003.R	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,177	1 800,00	318,60
-----	---	-------------	--	---	-------	----------	--------

VV Přesun hmot, nových konstrukcí
VV "bednění otvorů a prostupů" 0,176
VV "obvodová dilatace" 0,001
VV Součet

0,176
0,001
0,177

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

10 400,00

414	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	16,000	650,00	10 400,00
-----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------