

Objednatel:**Dodavatel:****Fakturační adresa:**

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu:

Adresa pro doručení faktury:

Divize Lipník n. Bečvou

Na Zelince 1147
751 31 Lipník nad Bečvou

Jméno: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

REAL ALIANCE s.r.o.
Ovesná 289/14
77900 Olomouc - Hejčín

IČO: 27808335
DIČ:

Email:
Mobil:
Telefon:

Předmět plnění**Popis předmětu plnění**

Provedení těsnících fabiůnků a nového povrchu stěn a podlahy a v nádržích na ryby v rozsahu dle CN uchazeče, ze dne 13. 4. 2023 - konírna - Potštát

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):

52 200,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 10.10.2023

Příjemce, místo určení: [REDACTED] konírna - Potštát

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Termín nástupu na realizaci prací oznámit s týdenním předstihem.

Způsob platby: bezhotovostně, na základě vystavené faktury

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Způsob dodání: osobně

17.04.2023 [REDACTED]

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)

REAL ALIANCE s.r.o.
Ovesná 289/4
77900 Olomouc
Czech Republic

Olomouc 13.4.2023

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Na Zelince 1147
Lipník nad Bečvou 751 31
Zastoupený: [REDACTED]

CENOVÁ NABÍDKA PRO PRŮMYSLLOVOU PODLAHU SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU PEVNOSTÍ A ODOLNOSTÍ

Platí pro vstup do budovy

1.Průmyslové podlahy: „Nádrže Potštát“	1.podlaha	28m ²
	2.stěny	32m ²
	3.fabionky	32bm

Postup prací

- 1.Broušení celé plochy + vysátí
- 2.Zatmelení PU tmelem přechod podlaha/stěna + rohy nádrže
- 3.Vytvoření fabionků z písku a IN-EPOX 2050 quick, přechod podlaha/stěna
- 4.Nátěr dna IN-EPOX 4020-10 RAL 7040(šedá) ve spotřebě 0,6kg/m²
- 5.Nátěr stěn IN-EPOX 4020-10 RAL 7040(šedá) ve spotřebě 0,2kg/m²
- 6.Broušení celé plochy
- 7.Nátěr dna IN-EPOX 4020-10 RAL 7040(šedá) ve spotřebě 0,4kg/m²
- 8.Nátěr stěn IN-EPOX 4020-10 RAL 7040(šedá) ve spotřebě 0,2kg/m²
- 9.Uzavírací nátěr IN-EPOX 9040 ve spotřebě 0,2kg/m²(certifikovaný materiál pro styk s pitnou vodou)

Prosím vyčistit prostor nádrže od sěrku ,ať dostatečně vyschne beton.

Proces instalace se provádí bezprašně pomocí účinných průmyslových vysavačů.

Práce budou provedeny ve stanoveném časovém rámci pro obě strany.

Doba instalace je maximálně 4 dnů.

Doba trvání nabídky: 60 dní



Další informace

Pokud by byla doporučena dilatace s materiálem a prací bude účtována bm/210,- bez DPH - není součástí díla.

Dilatace které by se zapravily PU tmelem budou účtované bm/90,- bez DPH - není součástí díla.

Pokud by bylo nutné sešití prasklin bude účtován bm/80,- bez DPH na doporučení aplikátora.

Základní parametry epoxidové průmyslové podlahy

POCHOZÍ - po 24 hodinách po aplikaci

MECHANICKÉ ZATÍŽENÍ – cca 3 dny po aplikaci

PLNÁ PEVNOST – cca po 7 dnech po aplikaci



Cena

████████████████████

████████████████████

6.11.2016 - 6.11.2016 = 52 200,- bez DPH

████████████████████

████████████████████

Cena je po slevě ██████ na veškerý materiál

████████████████████

Výše uvedená cena je:

- příprava podkladu (vybroušení, vysátí)
- aplikace nátěru a stěrek

Podmínky *

1. Během prací budou prostory (povrchy) k dispozici zhotoviteli.
2. Zákazník zpřístupní elektricky napájené zásuvky s: (230V 16A a 400V 63A nebo 32A).
3. Zákazník předá podlahu prostor určených k instalaci podlahy v neznečišťujícím stavu.
4. Minimální pokojová teplota potřebná pro instalaci podlahy je 16 °C.
5. Podlaha bude instalována na stávajícím betonovém podkladu bez narušení profilování a hladiny povrchu
6. Zákazník zajišťuje vykládku dodaného materiálu a umožňuje jeho skladování v kryté a vytápěné místnosti.
7. Zákazník garantuje možnost poskytnutí materiálu a vybavení potřebného pro provedení zařízení do místa, kde budou práce provedeny.
8. Zhotovitel dodá materiál na místo provedení práce se skladem a po dokončení objednávky obdrží případné přebytky.

Záruka

Na odvedenou práci poskytujeme dvouletou záruku.

Společnost zajišťuje plný inženýrský dozor při instalaci podlahových systémů ve všech fázích projektu.



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

