

Souhrnný list

Kód:

Stavba: Velkoplošné opravy místních komunikací

Místo:

Datum:


Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 796 449,66	3 383 704,09
1	Oprava MK ul. Husova SO.01	175691,25	212 586,41
2	Oprava MK ul. Husova SO.02	329956,6	399 247,49
3	Oprava MK Hrachovec SO.01	759330,89	918 790,38
4	Oprava MK Hrachovec SO.02	245049,57	296 509,98
5	Oprava MK ul. Nad Tratí	1197827,96	1 449 371,83
6	Oprava MK Lhota u Choryně	88593,39	107 198,00



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: SO.01 Husova ABS (Propad)

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				175 691,25
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	175 691,25		36 895,16
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		212 586,41
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: SO.01 Husova ABS (Propad)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		175 691,25	212 586,41
	SO.01 Husova ABS (Propad)	175 691,25	212 586,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Husova ABS (Propad)

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dc

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

175 691,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 691,25	21,00%	36 895,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

212 586,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Husova ABS (Propad)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

175 691,25

HSV - Práce a dodávky HSV	168 026,16
1 - Zemní práce	10 170,00
5 - Komunikace pozemní	133 850,30
8 - Trubní vedení	14 092,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	884,40
997 - Přesun sutě	6 361,11
998 - Přesun hmot	2 668,35
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 665,09
VRN3 - Zařízení staveniště	2 948,11
VRN7 - Provozní vlivy	4 716,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO.01 Husova ABS (Propad)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., o Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

175 691,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				168 026,16	
D	1		Zemní práce				10 170,00	
1	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	250,000	40,68	10 170,00	CS ÚRS 2023 01
D	5		Komunikace pozemní				133 850,30	
2	K	566901133.1	Sanace propadu štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	67,500	179,76	12 133,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		45*1,5			67,500		
3	K	572243R01	vyspravení neupravených výtuků ACP - vyrovnávky	t	10,000	2 281,54	22 815,40	
4	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	250,000	15,33	3 832,50	CS ÚRS 2023 01
5	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	250,000	357,28	89 320,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	65,000	88,44	5 748,60	CS ÚRS 2023 01
D	8		Trubní vedení				14 092,00	
7	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	2 053,86	4 107,72	CS ÚRS 2023 01
8	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 044,02	4 088,04	CS ÚRS 2023 01
9	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1 474,06	5 896,24	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				884,40	
10	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000	44,22	884,40	CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě				6 361,11	
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	23,000	38,46	884,58	CS ÚRS 2023 01
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	437,000	0,41	179,17	CS ÚRS 2023 01
	vv		23*19 'Přepočtené koeficientem množství			437,000		
13	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,000	82,91	1 906,93	CS ÚRS 2023 01
14	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	23,000	147,41	3 390,43	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				2 668,35	
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	76,920	34,69	2 668,35	CS ÚRS 2023 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 665,09	
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 948,11	
16	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 948,11	2 948,11	CS ÚRS 2023 01
D	VRN7		Provozní vlivy				4 716,98	
17	K	072002000	Silniční provoz-dočasně dopravní značení	kpl	1,000	4 716,98	4 716,98	CS ÚRS 2023 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: SO.02 Husova ABS (Tyršova - Palackého)

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				329 956,60
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	329 956,60		69 290,89
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		399 247,49
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: SO.02 Husova ABS (Tyršova - Palackého)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		329 956,60	399 247,49
	SO.02 Husova ABS (Tyršova - Palackého)	329 956,60	399 247,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.02 Husova ABS (Tyršova - Palackého)

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dc

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				329 956,60
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	329 956,60	21,00%	69 290,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	399 247,49
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.02 Husova ABS (Tyršova - Palackého)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., o Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	329 956,60
HSV - Práce a dodávky HSV	322 291,51
1 - Zemní práce	30 660,00
5 - Komunikace pozemní	260 220,00
8 - Trubní vedení	10 583,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	530,64
997 - Přesun sutě	17 038,30
998 - Přesun hmot	3 258,81
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 665,09
VRN3 - Zařízení staveniště	2 948,11
VRN7 - Provozní vlivy	4 716,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO.02 Husova ABS (Tyršova - Palackého)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., o Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

329 956,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				322 291,51	
D	1		Zemní práce				30 660,00	
1	K	113154222	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	700,000	43,80	30 660,00	CS ÚRS 2023 01
D	5		Komunikace pozemní				260 220,00	
2	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	700,000	15,33	10 731,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	700,000	340,62	238 434,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	125,000	88,44	11 055,00	CS ÚRS 2023 01
D	8		Trubní vedení				10 583,76	
5	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	2 053,86	6 161,58	CS ÚRS 2023 01
6	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 474,06	4 422,18	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				530,64	
7	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	12,000	44,22	530,64	CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě				17 038,30	
8	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	64,400	27,22	1 752,97	CS ÚRS 2023 01
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 223,600	0,37	452,73	CS ÚRS 2023 01
	vv		64,4*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 223,600			
10	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	64,400	82,91	5 339,40	CS ÚRS 2023 01
11	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	64,400	147,41	9 493,20	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				3 258,81	
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	93,941	34,69	3 258,81	CS ÚRS 2023 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 665,09	
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 948,11	
13	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 948,11	2 948,11	CS ÚRS 2023 01
D	VRN7		Provozní vlivy				4 716,98	
14	K	072002000	Silniční provoz-dočasné dopravní značení	kpl	1,000	4 716,98	4 716,98	CS ÚRS 2023 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 - č.p.96-108

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				759 330,89
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	759 330,89	159 459,49
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	918 790,38
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 - č.p.96-108

Místo: **Valašské Meziříčí**

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		759 330,89	918 790,38
	Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 - č.p.96-108	759 330,89	918 790,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 - č.p.96-108

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dc

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

759 330,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	759 330,89	21,00%	159 459,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

918 790,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 - č.p.96-108

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., o Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	759 330,89
HSV - Práce a dodávky HSV	751 665,80
1 - Zemní práce	18 100,72
5 - Komunikace pozemní	561 903,46
8 - Trubní vedení	117 948,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 072,49
997 - Přesun sutě	9 400,49
998 - Přesun hmot	8 240,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 665,09
VRN3 - Zařízení staveniště	2 948,11
VRN7 - Provozní vlivy	4 716,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 - č.p.96-108

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., o Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

759 330,89

D		HSV	Práce a dodávky HSV						751 665,80
D		1	Zemní práce						18 100,72
1	K	113107335	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	23,000	205,08	4 716,84	CS ÚRS 2022 01	
2	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,203	737,03	2 360,71	CS ÚRS 2022 01	
	vv		výkop pro obrubníky (53+6+2)*0,35*0,15		3,203				
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000	110,55	884,40	CS ÚRS 2022 01	
	vv		"dovoz ornice" or*0,1		8,000				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,203	110,55	354,09	CS ÚRS 2022 01	
	vv		r		3,203				
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,030	2,77	88,72	CS ÚRS 2022 01	
	vv		r*10		32,030				
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,000	147,41	1 179,28	CS ÚRS 2022 01	
	vv		"naložení ornice" or*0,1		8,000				
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,203	27,64	88,53	CS ÚRS 2022 01	
	vv		r		3,203				
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,406	147,41	944,31	CS ÚRS 2022 01	
	vv		r*2,0		6,406				
9	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	80,000	58,96	4 716,80	CS ÚRS 2022 01	
	vv		or		80,000				
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000	3,69	295,20	CS ÚRS 2022 01	
	vv		or		80,000				
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,436	283,02	689,44	CS ÚRS 2022 01	
12	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000	5,53	442,40	CS ÚRS 2022 01	
	vv		or		80,000				
13	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000	1,84	147,20	CS ÚRS 2022 01	
	vv		or		80,000				
14	K	185804511	Mechanické odplevelení	m2	80,000	14,91	1 192,80	CS ÚRS 2022 01	
	vv		or		80,000				
D		5	Komunikace pozemní						561 903,46
15	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	21,350	117,29	2 504,14	CS ÚRS 2022 01	
	vv		(53+6+2)*0,35		21,350				
16	K	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 30 mm š přes 3 m	m2	180,000	379,20	68 256,00	CS ÚRS 2022 01	
17	K	5722632R1	Vyspravení - vyrovnání ACP	t	20,000	2 439,94	48 798,80		
18	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 300,000	15,33	19 929,00	CS ÚRS 2022 01	
19	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 300,000	322,69	419 497,00	CS ÚRS 2022 01	
20	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	33,000	88,44	2 918,52	CS ÚRS 2022 01	
D		8	Trubní vedení						117 948,24
21	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 044,02	6 132,06	CS ÚRS 2022 01	
22	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 474,06	4 422,18	CS ÚRS 2022 01	
23	K	935932425	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 300 mm s roštem mříčkovým z litiny	m	14,000	7 671,00	107 394,00	CS ÚRS 2023 01	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						36 072,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	61,000	170,99	10 430,39	CS ÚRS 2022 01
		vv	53+6+2		61,000			
25	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	55,650	186,44	10 375,39	CS ÚRS 2022 01
		vv	53*1,05		55,650			
26	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,000	477,83	2 866,98	CS ÚRS 2022 01
27	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,000	157,08	314,16	CS ÚRS 2022 01
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,203	2 794,81	8 951,78	CS ÚRS 2022 01
		vv	(53+6+2)*0,35*0,15		3,203			
29	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	20,000	44,22	884,40	CS ÚRS 2022 01
30	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	13,000	68,03	884,39	CS ÚRS 2022 01
31	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 300,000	1,05	1 365,00	CS ÚRS 2022 01
D 997 Přesun sutě							9 400,49	
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	26,000	34,02	884,52	CS ÚRS 2022 01
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	494,000	1,79	884,26	CS ÚRS 2022 01
		vv	26*19		494,000			
34	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,589	73,70	411,91	CS ÚRS 2022 01
		vv	31,589-26		5,589			
35	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	106,191	4,13	438,57	CS ÚRS 2022 01
		vv	5,589*19		106,191			
36	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	31,589	82,91	2 619,04	CS ÚRS 2022 01
37	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	5,589	58,96	329,53	CS ÚRS 2022 01
38	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,000	147,41	3 832,66	CS ÚRS 2022 01
D 998 Přesun hmot							8 240,40	
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	237,544	34,69	8 240,40	CS ÚRS 2022 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							7 665,09	
D VRN3 Zařízení staveniště							2 948,11	
40	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 948,11	2 948,11	CS ÚRS 2022 01
D VRN7 Provozní vlivy							4 716,98	
41	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	4 716,98	4 716,98	CS ÚRS 2022 01

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto087
Stavba: Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 - č.p.96-108

Datum: 10. 1. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
Mesto087 Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 - č.p.96-108			
or			80,000
or	80,0		80,000
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,000
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	80,000
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000
185804511	Mechanické odplevelení	m2	80,000
r			3,203
	výkop pro obrubníky		0,000
r	(53+6+2)*0,35*0,15		3,203
Použití figury:			
132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,203
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,203
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,030
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,406
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,203

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			245 049,57
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	245 049,57	51 460,41
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	296 509,98
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290

Místo: **Valašské Meziříčí**

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stav.Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		245 049,57	296 509,98
	Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290	245 049,57	296 509,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod

IČ:

48035599

DIČ:


CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

245 049,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 049,57	21,00%	51 460,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

296 509,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.č Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	245 049,57
HSV - Práce a dodávky HSV	237 384,48
1 - Zemní práce	12 452,26
5 - Komunikace pozemní	203 526,94
8 - Trubní vedení	13 502,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	864,42
997 - Přesun sutě	4 281,10
998 - Přesun hmot	2 757,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 665,09
VRN3 - Zařízení staveniště	2 948,11
VRN7 - Provozní vlivy	4 716,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 10. 1. 2022

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

245 049,57

D		HSV	Práce a dodávky HSV						237 384,48
D		1	Zemní práce						12 452,26
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	10,000	58,96	589,60	CS ÚRS 2022 01	
2	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	30,000	141,51	4 245,30	CS ÚRS 2022 01	
vv				"zápich u trojky" 30,0		30,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000	147,41	884,46	CS ÚRS 2022 01	
vv				"dovoz ornice" or*0,1		6,000			
4	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m	m2	10,000	44,22	442,20	CS ÚRS 2022 01	
5	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	140,000	0,63	88,20	CS ÚRS 2022 01	
vv				10,000*14		140,000			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,000	98,27	589,62	CS ÚRS 2022 01	
vv				"naložení ornice" or*0,1		6,000			
7	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	60,000	58,96	3 537,60	CS ÚRS 2022 01	
vv				or		60,000			
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	3,69	221,40	CS ÚRS 2022 01	
vv				or		60,0			
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,827	283,02	517,08	CS ÚRS 2022 01	
10	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	5,53	331,80	CS ÚRS 2022 01	
vv				or		60,000			
11	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	1,84	110,40	CS ÚRS 2022 01	
vv				or		60,000			
12	K	185804511	Mechanické odplevelení	m2	60,000	14,91	894,60	CS ÚRS 2022 01	
vv				or		60,000			
D		5	Komunikace pozemní						203 526,94
13	K	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 30 mm š přes 3 m	m2	90,000	242,81	21 852,90	CS ÚRS 2022 01	
14	K	5722632R1	Vyspravení - vyrovnání ACP	t	20,000	2 436,26	48 725,20		
15	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	360,000	15,33	5 518,80	CS ÚRS 2022 01	
16	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	360,000	351,27	126 457,20	CS ÚRS 2022 01	
17	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplavkou	m	11,000	88,44	972,84	CS ÚRS 2022 01	
D		8	Trubní vedení						13 502,36
18	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 044,02	6 132,06	CS ÚRS 2022 01	
19	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 474,06	7 370,30	CS ÚRS 2022 01	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						864,42
20	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	11,000	44,22	486,42	CS ÚRS 2022 01	
21	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	360,000	1,05	378,00	CS ÚRS 2022 01	
D		997	Přesun sutě						4 281,10
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,040	80,40	887,62	CS ÚRS 2022 01	
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	209,760	4,21	883,09	CS ÚRS 2022 01	
vv				11,04*19		209,760			
24	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,650	82,91	882,99	CS ÚRS 2022 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,840	147,41	566,05	CS ÚRS 2022 01
	VV		11,04-7,2		3,840			
26	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,200	147,41	1 061,35	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				2 757,40	
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	79,487	34,69	2 757,40	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				7 665,09	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 948,11	
28	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 948,11	2 948,11	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				4 716,98	
29	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	4 716,98	4 716,98	CS ÚRS 2022 01

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto088
Stavba: Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290

Datum: 10. 1. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
Mesto088	Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290		
or			60,000
or	60,0		60,000
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,000
181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	60,000
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000
185804511	Mechanické odplevelení	m2	60,000
r			3,203

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Nad Tratí ABS (od garáží nad č. p. 424) + výměna žlabů Na Potůčkách

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 197 827,96
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	1 197 827,96		251 543,87
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		1 449 371,83
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Nad Tratí ABS (od garáží nad č. p. 424) + výměna žlabů Na Potůčkách

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 197 827,96	1 449 371,83
	Nad Tratí ABS (od garáží nad č. p. 424) + výměna žlabů Na Potůčkách	1 197 827,96	1 449 371,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nad Traťí ABS (od garáží nad č. p. 424) + výměna žlabů Na Potůčkách

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dc

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 197 827,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 197 827,96	21,00%	251 543,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 449 371,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nad Traťí ABS (od garáží nad č. p. 424) + výměna žlabů Na Potůčkách

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., o Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 197 827,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 190 162,87

1 - Zemní práce	150 104,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 726,90
4 - Vodorovné konstrukce	4 808,74
5 - Komunikace pozemní	649 768,20
8 - Trubní vedení	52 544,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	271 092,40
997 - Přesun sutě	41 414,16
998 - Přesun hmot	11 703,61
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 665,09
VRN3 - Zařízení staveniště	2 948,11
VRN7 - Provozní vlivy	4 716,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nad Trať ABS (od garáží nad č. p. 424) + výměna žlabů Na Potůčkách

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: Swietelsky stavební s.r.o., o Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 197 827,96

D HSV Práce a dodávky HSV

1 190 162,87

D 1 Zemní práce 150 104,75

1	K	113154332	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 200,000	33,02	39 624,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	70,000	40,91	2 863,70	CS ÚRS 2023 01
3	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	70,000	9,48	663,60	CS ÚRS 2023 01
4	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	50,700	739,93	37 514,45	CS ÚRS 2023 01

v v výkop pro propoj.potrubí
v v 0,6*1,3*65,0
v r Součet 50,700

5	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,500	786,17	1 179,26	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

v v "výkop pro uliční vpust UV"
v v 1,0*1,0*1,5
v s10 Součet 1,500

6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	169,000	23,58	3 985,02	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

v v r/0,6*2 169,000

7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	169,000	9,82	1 659,58	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	6,000	106,13	636,78	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

v v "výkop pro uliční vpusti"
v v 1,0*4*1,5 6,000

9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	6,000	24,56	147,36	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,507	304,32	9 283,89	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

v v UV+potrubí v komunikaci
v v r+s10 52,200
v v -p1-p2 -21,450
v v -0,45*0,45*1,2 -0,243
v p3 Součet 30,507

11	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	61,014	485,85	29 643,65	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

v v 30,507*2 *Přepočtené koeficientem množství 61,014

12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,550	196,54	3 449,28	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

v v p1 0,6*0,45*65,0 17,550

13	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	35,100	554,25	19 454,18	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

v v 17,55*2 *Přepočtené koeficientem množství 35,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 726,90

14	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	65,000	134,26	8 726,90	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

D 4 Vodorovné konstrukce 4 808,74

15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,925	990,57	3 887,99	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

v v pod UV 0,5*0,5*0,1 0,025
v v pod potrubí 0,6*0,1*65,0 3,900
v p2 Součet 3,925
v p

16	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	589,62	589,62	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

17	M	59223864	prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	1,000	331,13	331,13	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

D 5 Komunikace pozemní 649 768,20

18	K	572243R01	vyspravení neupravených výtuků ACP - vyrovnávky	t	150,000	1 582,50	237 375,00	
----	---	-----------	---	---	---------	----------	------------	--

19	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 200,000	15,33	18 396,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

20	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 200,000	326,12	391 344,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

21	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlakou	m	30,000	88,44	2 653,20	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení					52 544,11
22	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	65,000	359,75	23 383,75	CS ÚRS 2023 01
	vv		nápojení žlabu do stáv.vpustě					
	vv		65,0		65,000			
23	K	890311851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,540	2 358,48	1 273,58	CS ÚRS 2023 01
	vv		stávající UV					
	vv		0,6*0,6*1,5		0,540			
24	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	65,000	47,17	3 066,05	CS ÚRS 2023 01
25	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	737,03	737,03	CS ÚRS 2023 01
26	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	1,000	456,37	456,37	CS ÚRS 2023 01
27	M	59223856	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	kus	1,000	324,29	324,29	CS ÚRS 2023 01
28	M	59223854	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	1,000	456,37	456,37	CS ÚRS 2023 01
29	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	1,000	368,51	368,51	CS ÚRS 2023 01
30	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	515,92	515,92	CS ÚRS 2023 01
31	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 105,54	1 105,54	CS ÚRS 2023 01
32	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	3 266,51	3 266,51	CS ÚRS 2023 01
33	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	535,38	535,38	CS ÚRS 2023 01
34	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000	368,51	368,51	CS ÚRS 2023 01
35	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	2 044,02	12 264,12	CS ÚRS 2023 01
36	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 474,06	4 422,18	CS ÚRS 2023 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					271 092,40
37	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	324,79	19 487,40	CS ÚRS 2023 01
	vv		u liniového žlabu					
	vv		30,0*2		60,000			
38	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	10,404	1 709,90	17 789,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		30*2*0,17*1,02		10,404			
39	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	30,000	44,22	1 326,60	CS ÚRS 2023 01
40	K	935932425	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 300 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	30,000	7 671,00	230 130,00	CS ÚRS 2023 01
41	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	50,000	23,59	1 179,50	CS ÚRS 2023 01
42	K	966008222.1	Odstranění stávajícího železného žlabu š. 300m	m	26,000	45,35	1 179,10	
D 997			Přesun sutě					41 414,16
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	116,700	30,24	3 529,01	CS ÚRS 2023 01
	vv	sut1	110,4+6,3		116,700			
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 217,300	0,40	886,92	CS ÚRS 2023 01
	vv		sut1*19		2 217,300			
45	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	55,837	31,58	1 763,33	CS ÚRS 2023 01
	vv	sut2	172,537-sut1		55,837			
46	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 060,903	0,41	434,97	CS ÚRS 2023 01
	vv		sut2*19		1 060,903			
47	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	172,537	82,91	14 305,04	CS ÚRS 2023 01
48	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	55,837	58,96	3 292,15	CS ÚRS 2023 01
	vv		sut2		55,837			
49	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	110,400	147,41	16 274,06	CS ÚRS 2023 01
50	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,300	147,41	928,68	CS ÚRS 2023 01
D 998			Přesun hmot					11 703,61
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	449,620	26,03	11 703,61	CS ÚRS 2023 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					7 665,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště				2 948,11	
52	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 948,11	2 948,11	CS ÚRS 2023 01
D VRN7			Provozní vlivy				4 716,98	
53	K	072002000	Silniční provoz-dočasné dopravní značení	kpl	1,000	4 716,98	4 716,98	CS ÚRS 2023 01

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto1106
Stavba: Nad Tratí ABS (od garáží nad č. p. 424) + výměna žlabů Na Potůčkách

Datum: 4. 3. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
Mesto1106 Nad Tratí ABS (od garáží nad č. p. 424) + výměna žlabů Na Potůčkách			
p			3,925
	pod UV		0,000
	0,5*0,5*0,1		0,025
	pod potrubí		0,000
p2	0,6*0,1*65,0		3,900
p	Součet		3,925
p1			17,550
p1	0,6*0,45*65,0		17,550
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,550
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,507
p2			3,900
	pod potrubí		0,000
p2	0,6*0,1*65,0		3,900
Použití figury:			
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3,925
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,507
p3			30,507
	UV+potrubí v komunikaci		0,000
	r+s10		52,200
	-p1-p2		-21,450
	-0,45*0,45*1,2		-0,243
p3	Součet		30,507
r			50,700
	výkop pro propoj.potrubí		0,000
	0,6*1,3*65,0		50,700
r	Součet		50,700
Použití figury:			
132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	50,700
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	169,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,507
s10			1,500
	"výkop pro uliční vpust UV"		0,000
	1,0*1,0*1,5		1,500
s10	Součet		1,500
Použití figury:			
133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,500
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,507
sut1			116,700
sut1	110,4+6,3		116,700
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	116,700
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 217,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	55,837
sut2			55,837
sut2	172,537-sut1		55,837
Použití figury:			
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	55,837
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 060,903
997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	55,837

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Lhota u Choryně "vidlička" k bytovkám

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAV/

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			88 593,39
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	88 593,39	18 604,61
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	107 198,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Lhota u Choryně "vidlička" k bytovkám

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stav.Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		88 593,39	107 198,00
	Nad Tratí ABS (od garáží nad č. p. 424) + výměna žlabů Na Potůčkách	88 593,39	107 198,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lhota u Choryně "vidlička" k bytovkám

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 593,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 593,39	21,00%	18 604,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 198,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lhota u Choryně "vidlička" k bytovkám

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.č Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 593,39

HSV - Práce a dodávky HSV 80 928,30

1 - Zemní práce 4 262,69

5 - Komunikace pozemní 73 491,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 884,40

997 - Přesun sutě 1 458,29

998 - Přesun hmot 831,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 665,09

VRN3 - Zařízení staveniště 2 948,11

VRN7 - Provozní vlivy 4 716,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lhota u Choryně "vidlička" k bytovkám

Místo: Valašské Meziříčí Datum: 4. 3. 2023
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí Projektant:
Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.č Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 88 593,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				80 928,30	
D	1		Zemní práce				4 262,69	
1	K	113154332	Frezování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	60,250	70,75	4 262,69	CS ÚRS 2023 01
D	5		Komunikace pozemní				73 491,80	
19	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	170,000	15,33	2 606,10	CS ÚRS 2023 01
20	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	170,000	406,57	69 116,90	CS ÚRS 2023 01
21	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	20,000	88,44	1 768,80	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				884,40	
39	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000	44,22	884,40	CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě				1 458,29	
43	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,300	384,54	884,44	CS ÚRS 2023 01
			vv sut1					
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	43,700	1,01	44,14	CS ÚRS 2023 01
			vv sut1*19		43,700			
47	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,300	82,91	190,69	CS ÚRS 2023 01
49	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,300	147,40	339,02	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				831,12	
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	24,000	34,63	831,12	CS ÚRS 2023 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 665,09	
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 948,11	
52	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 948,11	2 948,11	CS ÚRS 2023 01
D	VRN7		Provozní vlivy				4 716,98	
53	K	072002000	Silniční provoz-dočasný dopravní značení	kpl	1,000	4 716,98	4 716,98	CS ÚRS 2023 01