



MUHTP00520JD

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Město Horšovský Týn

sídlem nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou

telefon: [REDACTED]

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

bankovní spojení, číslo účtu: 27-3284670287/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Josef Holeček

Telefon: [REDACTED]

- technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

Dufek Group s.r.o.

sídlem Dvořákova 457, 344 01 Domažlice

zastoupený: Lubošem Dufkem

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČ: 08345384

DIČ: CZ08345384

bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB [REDACTED]

společnost zapsaná v OR vedená u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 38075

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Luboš Dufek

Telefon: [REDACTED]

- technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

dále jen "zhotovitel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I. Předmět dodatku

1. Dne 29.06.2022 byla mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo na akci „**Rekonstrukce malé vodní nádrže, k.ú. Kocourov u Horšovského Týna p.č. 44/1**“. Předmětem dodatku je změna ceny díla z důvodu:
 - úpravy vzdálenosti odvozu zeminy z odkopávek (SO 01 – SO 05)
 - nerealizace nového plotu u p.č. 43, který nebylo třeba odstraňovat a znovu realizovat
 - snížení spodní výpusti o cca 0,55 m
 - rozhrnutí sedimentu na jeho konečném umístění, které nebylo zahrnuto v PD

II. Cena díla

1. Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami se mění cena v ustanovení čl. IV. Cena za dílo a platební podmínky odst. 1 takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Cena celkem - Smlouva	3.855.216,92	809.595,55	4.664.812,47
Cena vícepráce - Dodatek č. 1	187.711,51	39.419,41	227.130,92
Cena méněpráce - Dodatek č. 1	-223.579,59	-46.951,71	-270.531,30
Cena celkem za dílo	3.819.348,84	802.063,25	4.621.412,09

III.

Závěrečná ustanovení

1. V dalších ustanoveních zůstává Smlouva o dílo nedotčena.
2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že žádné ustanovení v tomto dodatku nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v tomto dodatku mohou být na vyžádání sděleny třetím osobám.
4. Tento dodatek byl projednán a schválen na schůzi RM č. 12 dne 22.03.2023, usnesením č. 12/8.

Přílohy:

Položkový rozpočet - vícepráce/méněpráce

V Domažlicích dne 11-04-2023

V Horšovském Týně dne 11-04-2023

Zhotovitel:

Objednatel:

Luboš Dufek
jednatel společnosti
Dufek Group s.r.o.

Ing. Josef Holeček
starosta města
Horšovský Týn

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21_11_ZL1
Stavba: Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1

KSO:
Misto: Horšovský Týn

CC-CZ:
Datum: 20. 2. 2023

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

IČ:
DIČ: 00253383

Zhotovitel:
DUFEK GROUP s.r.o.

IČ:
DIČ: 08345384
CZ08345384

Projektant:
Ing. Michaela Tanczošová

IČ:
DIČ: 03861082

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-35 868,08
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-35 868,08	-7 532,30
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-43 400,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	21_11_ZL1		
Stavba:	Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1		
Místo:	Horšovský Týn	Datum:	20. 2. 2023
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Michaela Tanczošová
Zhotovitel:	DUFEK GROUP s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-35 868,08	-43 400,38	
SO 01	Rekonstrukce hráze			STA
SO 02	Rekonstrukce břehu			STA
SO 03	Spodní výpust			STA
SO 04	Rekonstrukce bezpečnostního přelivu			STA
SO 05	Rekonstrukce napouštění nádrže			STA
SO 06	Odstranění sedimentu			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce hráze

KSO:

Místo:

Horšovský Týn

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Zhotovitel:

DUFEK GROUP s.r.o.

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum:

20. 2. 2023

IČ:

00253383

DIČ:

IČ:

08345384

DIČ:

CZ08345384

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1
Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce hráze

Místo:	Horšovský Týn	Datum:	20. 2. 2023
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Michaela Tanczošová
Zhotovitel:	DUFEEK GROUP s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
998 - Přesun hmot	

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce hráze

Místo: Horšovský Týn
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Zhotovitel: DUFEK GROUP s.r.o.

Datum: 20. 2. 2023
Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
4	K	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2		25,000		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151115		
			VV			"zemník" -400	-400,000	
			VV			"p.č. 616/13" 425	425,000	
			VV			Součet	25,000	
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3		250,897		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102		
			VV			"ornice z mezideponie zpět"		
			VV			"zemník" -400*0,3	-120,000	
			VV			"p.č. 616/13" 425*0,3	127,500	
			VV			"zemina z odkopávek" 243,397	243,397	
			VV			Součet	250,897	
11	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3		-243,397		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106		
			VV			"zemina z odkopávek do zemníku" -323,397	-323,397	
			VV			"zemina z odkopávek na deponii" 80,0	80,000	
			VV			Součet	-243,397	
26	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3		323,397		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103		
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3		-323,397		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101		
			VV			"zemina z odkopávek do zemníku" -323,397	-323,397	
16	K	181351005	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2		25,000		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351005		
			VV			"zemník" -400	-400,000	
			VV			"p.č. 616/13" 425	425,000	
			VV			Součet	25,000	
17	K	181400001R	Technická rekultivace orné půdy	m2		-400,000		
			VV			"zemník" -400	-400,000	
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		25,000		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131		
			VV			"zemník" -400	-400,000	
			VV			"p.č. 616/13" 425	425,000	
			VV			Součet	25,000	
19	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg		0,625		
			VV			(-400+425)*0,025	0,625	
D		998	Přesun hmot					
25	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t		0,001		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce břehu

KSO:

Místo: **Horšovský Týn**

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Zhotovitel:

DUFEK GROUP s.r.o.

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **20. 2. 2023**

IČ:

00253383

DIČ:

IČ:

08345384

DIČ:

CZ08345384

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1
Objekt: **SO 02 - Rekonstrukce břehu**


Místo:	Horšovský Týn	Datum:	20. 2. 2023
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Michaela Tanczošová
Zhotovitel:	DUFEEK GROUP s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- | |
|-----------------------------------|
| 1 - Zemní práce |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |
| 998 - Přesun hmot |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1
Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce břehu

Místo: Horšovský Týn Datum: 20. 2. 2023
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Zhotovitel: DUFEK GROUP s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
28	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	152,818			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102								
VV			"zemina z odkopávek" 152,818			152,818		
7	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-152,818			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106								
VV			"zemina z odkopávek do zemniku" -152,818			-152,818		
29	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	152,818			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103								
VV			"zemina z odkopávek" 152,818			152,818		
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-152,818			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101								
VV			"zemina z odkopávek do zemniku" -152,818			-152,818		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
14	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu do 0,15 m3	kus	-18,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/338121123								
15	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	-18,000			
16	M	55342270R	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm včetně držáku plotové vzpěry k podhrabové desce	kus	-8,000			
17	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	-19,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348121221								
18	M	59232541R	betonová podhrabová deska v=300 mm, dl.=2950 mm, š=50 mm, včetně držáků podhrabové desky na sloupek (2ks na desku)	kus	-19,000			
19	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	-42,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348401120								
20	M	31327502R	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm, se zapleteným napínacím drátem včetně napínáků, přichytek a napínacích tyčí	m	-42,000			
21	K	348401120R	Demontáž oplocení z pletiva a sloupků ocelových včetně demontáže podhrabových betonových desek	m	-42,000			
D	998		Přesun hmot					
27	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	-8,040			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1

Objekt:

SO 03 - Spodní výpust

KSO:

Místo:

Horšovský Týn

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Zhotovitel:

DUFEK GROUP s.r.o.

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum:

20. 2. 2023

IČ:

00253383

DIČ:

IČ:

08345384

DIČ:

CZ08345384

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1
Objekt: SO 03 - Spodní výpust

Místo: Horšovský Týn Datum: 20. 2. 2023
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Zhotovitel: DUFEK GROUP s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
8 - Trubní vedení	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1
Objekt: SO 03 - Spodní výpust

Misto: Horšovský Týn
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Zhotovitel: DUFEK GROUP s.r.o.

Datum: 20. 2. 2023
Projektant: Ing. Michaela Tancošová
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
4	K	132151251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	10,098			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151251								
VV "prodloužení spodní výpusti od šachty do VO" 10,2*1,1*0,9					10,098			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	43,169			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102								
VV "zemina z odkopávek do zemníku" 13,993+22,75+6,426					43,169			
6	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-36,743			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106								
VV "zemina z odkopávek do zemníku" -(13,993+22,75)					-36,743			
55	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	36,743			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103								
VV "zemina z odkopávek do zemníku" 13,993+22,75					36,743			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-33,071			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101								
VV "zásyp rýhy prodloužení spodní výpusti" 3,672					3,672			
VV "zemina z odkopávek do zemníku" -(13,993+22,75)					-36,743			
VV Součet					-33,071			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
57	K	3000000011R	Osazení a dodání prefabrikovaného železobetonového požeráku 1930/300	kpl	1,000			
P - prefabrikovaný požerák dvoudlužový 750x750x1930 mm_x000d - včetně provedení všech potřebných prací pro jeho osazení_x000d								
12	K	300000001R	Osazení a dodání prefabrikovaného železobetonového požeráku 1570/300	kpl	1,000			
P - prefabrikovaný požerák dvoudlužový 750x750x1570 mm_x000d - včetně provedení všech potřebných prací pro jeho osazení_x000d								
D		8	Trubní vedení					
25	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	m	9,200			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871373121								
VV "pro napojení na stávající potrubí" -1,0					-1,000			
VV "odtok z šachty do VO" 10,2					10,200			
VV Součet					9,200			
26	M	28611155	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN8	m	9,338			
VV 9,2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"					9,338			
28	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	-1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877375211								
VV "pro napojení na stávající výpustné potrubí" -1					-1,000			
29	M	28651076	přesuvka kanalizační plastová PVC-U DN 315	kus	-1,015			
VV -1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"					-1,015			
D		998	Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,120			

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1

Objekt:

SO 04 - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

KSO:

Místo:

Horšovský Týn

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Zhotovitel:

DUFEK GROUP s.r.o.

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 2. 2023

IČ:

00253383

DIČ:

IČ:

08345384

DIČ:

CZ08345384

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1
Objekt:

SO 04 - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

Místo: Horšovský Týn
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Zhotovitel: DUFEK GROUP s.r.o.

Datum: 20. 2. 2023
Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1
Objekt:

SO 04 - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

Místo: Horšovský Týn
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Zhotovitel: DUFEK GROUP s.r.o.

Datum: 20. 2. 2023
Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
23	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3		60,690		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102				60,690	
VV			"odkopávky " 60,69					
4	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3		-60,690		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106				-60,690	
VV			"odkopávky do zemníku" -60,69					
24	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3		60,690		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103				60,690	
VV			"zemina z odkopávek" 60,69					
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3		-60,690		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101				-60,690	
VV			"zemník" -60,69					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1

Objekt:

SO 05 - Rekonstrukce napouštění nádrže

KSO:

Místo: **Horšovský Týn**

CC-CZ:

Datum: **20. 2. 2023**

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

Zhotovitel:

DUFEK GROUP s.r.o.

IČ:

08345384

DIČ:

CZ08345384

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1
Objekt: SO 05 - Rekonstrukce napouštění nádrže


Místo: Horšovský Týn
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Zhotovitel: DUFEK GROUP s.r.o.

Datum: 20. 2. 2023
Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1
Objekt:

SO 05 - Rekonstrukce napouštění nádrže

Misto: Horšovský TýnDatum: 20. 2. 2023

Zadavatel: Město Horšovský TýnProjektant: Ing. Michaela Tanczošová

Zhotovitel: DUFEK GROUP s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
20	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3		45,386		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102					
VV			"zemina z odkopávek" 20,71+24,676					
4	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3		-45,386		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451106					
VV			"zemina z odkopávek do zemníku" -(20,71+24,676)					
21	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3		45,386		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103					
VV			"zemina z odkopávek" 45,386					
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3		-45,386		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
VV			"zemina z odkopávek do zemníku" -45,386					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1
Objekt:
SO 06 - Odstranění sedimentu

KSO:
Místo: **Horšovský Týn**

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

Zhotovitel:
DUFEK GROUP s.r.o.

Projektant:
Ing. Michaela Tanczošová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: **20. 2. 2023**

IČ: **00253383**
DIČ:

IČ: **08345384**
DIČ: **CZ08345384**


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1
Objekt:

SO 06 - Odstranění sedimentu


Místo:	Horšovský Týn	Datum:	20. 2. 2023
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Michaela Tanczošová
Zhotovitel:	DUFEK GROUP s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MVN, k.ú. Kocourov u H. Týna p.č. 44/1
Objekt:

SO 06 - Odstranění sedimentu

Místo: Horšovský Týn

Datum: 20. 2. 2023

Zadavatel: Město Horšovský Týn

Projektant: Ing. Michaela Tanczošová

Zhotovitel: DUFEK GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
5	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	32 860,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111					
VV			"rozproštění sedimentu strojně v místě uložení" 3286*10		32 860,000			