

# ROZPOČET

Stavba: Vlašim

Objekt: Oprava komun.a parkoviště ul.Longenova

Objednatel: TS Vlašim

Zhotovitel: LAROS s.r.o. Benešov

Místo: Vlašim

Zpracoval: ██████████

Datum: 23. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>307 843,91</b>	<b>235 992,96</b>	<b>543 836,87</b>	<b>115,882</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>24 300,00</b>	<b>59 875,00</b>	<b>84 175,00</b>	<b>0,000</b>
1	221	11310715R	Odstranění UMT	kpl	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000
2	221	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	334,000	64,80	0,00	21 643,20	21 643,20	0,000
3	001	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	81,000	156,00	0,00	12 636,00	12 636,00	0,000
4	001	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,000	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,000
5	001	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	81,000	151,00	0,00	12 231,00	12 231,00	0,000
6	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	162,000	150,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,000
7	001	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	81,000	22,40	0,00	1 814,40	1 814,40	0,000
8	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	0,000	223,00	0,00	0,00	0,00	0,000
9	583	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	0,000	338,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	001	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	334,000	25,60	0,00	8 550,40	8 550,40	0,000
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>245 398,18</b>	<b>108 509,92</b>	<b>353 908,10</b>	<b>110,090</b>
11	221	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	334,000	47,70	10 865,02	5 066,78	15 931,80	0,000
12	221	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fce 0- 32 mm, plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	334,000	155,00	43 099,36	8 670,64	51 770,00	0,000
13	221	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fce 0- 125 mm, plochy přes 100 m2 tl 210 mm	m2	334,000	89,00	25 915,06	3 810,94	29 726,00	0,000
14	221	596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	334,000	351,00	26 272,44	90 961,56	117 234,00	37,752
15	592	59245220	dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní	m2	331,300	415,00	137 489,50	0,00	137 489,50	71,561
16	592	59245205	dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm barevná	m2	3,600	488,00	1 756,80	0,00	1 756,80	0,778

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
17	271	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	0,000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,000
18	286	28611202	trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x5000mm SN10	m	0,000	867,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>38 145,73</b>	<b>1 742,37</b>	<b>39 888,10</b>	<b>5,792</b>
19	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	264,00	1 028,70	555,30	1 584,00	0,777
20	592	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	6,120	155,00	948,60	0,00	948,60	0,275
21	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,950	3 690,00	3 022,43	483,07	3 505,50	2,144
22	221	935932422	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z litiny	m	5,000	6 770,00	33 146,00	704,00	33 850,00	2,596
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>0,00</b>	<b>39 212,81</b>	<b>39 212,81</b>	<b>0,000</b>
23	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	147,140	52,00	0,00	7 651,28	7 651,28	0,000
24	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	147,140	12,50	0,00	1 839,25	1 839,25	0,000
25	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	147,140	202,00	0,00	29 722,28	29 722,28	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>26 652,86</b>	<b>26 652,86</b>	<b>0,000</b>
26	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	115,882	230,00	0,00	26 652,86	26 652,86	0,000
<b>Celkem</b>							<b>307 843,91</b>	<b>235 992,96</b>	<b>543 836,87</b>	<b>115,882</b>