

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Brno-MeS, Trnitá - Oprava počítačové pracovny**

KSO:

Místo: Brno, MeS Trnitá

CC-CZ:

Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**208 839,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	208 839,81	21,00%	43 856,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**252 696,17**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Brno-MeS, Trnitá - Oprava počítačové pracovny**

Místo: Brno, MeS Trnitá

Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**208 839,81**

HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
1 - Zemní práce	██████████
3 - Svislé a kompletní konstrukce	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
998 - Přesun hmot	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
741 - Elektroinstalace - silnoproud	██████████
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	██████████
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	██████████
766 - Konstrukce truhlářské	██████████
771 - Podlahy z dlaždic	██████████
781 - Dokončovací práce - obklady	██████████
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Brno-MeS, Trnitá - Oprava počítačové pracovny**

Místo: Brno, MeS Trnitá

Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**208 839,81**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3			
	VV		2,5*2,65*0,14				
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			
	VV		0,928*1,5				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	K	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2			
	VV		dozdění větracího otvoru hloubka 300 mm				
	VV		0,6*0,7				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
7	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2			
	VV		2,5*2,65				
8	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
	VV		2,5*2,65*1,15				
9	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2			
10	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2			
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2			
	VV		2,5*2,8*2+2,65*2,8*2+2,5*2,65*1,15				
12	K	612315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2			
	VV		2,5*2,8*2+2,65*2,8*2				
13	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřena vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
83	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
	VV		(1+1,2+1,2) + (1,2+2,7+2,7)				
14	K	621321121	Vápenocementová omítká hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2			
15	K	622321121	Vápenocementová omítká hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2			
16	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			
	VV		podkladní beton				
	VV		2,5*2,65*0,12				
17	K	631311225	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3			
	VV		podlaha s kari sítí				
	VV		2,5*2,65*0,1				
18	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3			
19	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení vyztuže	m3			
21	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t			
	W		kari síť 6* 100/100				
	W		2,5*2,65*4,335/1000*1,2				
22	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m			
	W		2,5*2+2,65*2				
23	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3			
	W		2,5*2,65*0,12*1,5				
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
24	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada			
25	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada			
	W		3*20				
26	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada			
84	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
	W		2,5*2,65				
27	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3			
	W		vybourání podlahového betonu				
	W		předpokládaná tloušťka 200 mm				
	W		2,5*2,65*0,2				
28	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3			
29	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2			
	W		stávající okno				
	W		1,0*1,2				
30	K	968072246	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2			
	W		stávající dveře				
	W		1,2*2,7				
31	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			
	W		8				
32	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2			
	W		oškrábání omítek od malby, komplet vč. soklu				
	W		2,5*2,8*2+2,65*2,8*2+2,5*2,65				
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				
33	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t			
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	W		přepočteno koeficientem množství				
	W		3,103*10				
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				
37	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t			
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				
	D	741	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				
38	K	R-74137	Oprava stávajících rozvodů vč. svítek, zásuvek a vypínačů	soub			
39	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus			
	D	711	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				
40	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2			
	W		2,5*2,65				
41	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6,625*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství				
42	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2			
			2,5*0,25*2+2,65*0,25*2				
43	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
			2,575*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství				
44	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2			
			2,5*2,65*1,15				
45	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2			
			7,619*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství				
46	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2			
47	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2			
			7,619*1,221 "Přepočtené koeficientem množství				
48	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t			
<b>D 725</b>			<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				
49	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor			
50	K	725531101	Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor			
51	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor			
52	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t			
<b>D 766</b>			<b>Konstrukce truhlářské</b>				
53	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2			
			okno otevíravé sklopné 1000*1200, bílé				
			1*1,2				
54	M	R-611400	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo 1000 x 1200 mm	m2			
55	K	766660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus			
			vstupní dveře s nadsvětlíkem 1200x2700				
			1				
56	M	R-611405	dveře jednokřídlé plastové bílé plné s nadsvětlíkem, bezpečnostní třídy RC2	m2			
			1,2*2,7				
57	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus			
			vnitřní i vnější plastový parapet				
			1+1				
58	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada			
59	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
<b>D 771</b>			<b>Podlahy z dlaždic</b>				
60	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
			2,5*2,65*2				
61	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
			2,5*2,65				
62	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m			
			sokl 100 mm				
			2,5*2+2,65*2				
63	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2			
			10,3*0,1*1,8 "Přepočtené koeficientem množství				
64	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2			
65	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2			
			6,625*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
66	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t			
D 781			<b>Dokončovací práce - obklady</b>				
68	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2			
	VV		stěna za umyvadlem 1,6*1,6				
69	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			
	VV		1,6*1,6				
70	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
	VV		1,8*1,8				
71	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2			
72	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m			
	VV		1,6*3				
73	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m			
	VV		4,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
74	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			
75	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2			
	VV		3,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
76	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t			
D 784			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				
77	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
78	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			
79	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2			
	VV		35,465*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
80	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
81	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		2,5*2,8*2+2,65*2,8*2+2,5*2,65				
D HZS			<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				
82	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod			
	VV		"Zednické zapravení okna a dveří" 10				