

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S711/23-9550-01 ze dne 29.3.2023**

**1. Objednatel:**

**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**  
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

IČO/DIČ: 61989100/CZ61989100  
Bankovní spojení: 100954151/0300

Osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních a technických: Ing. Miroslav Janečka – vedoucí útvaru správy a provozu



**2. Zhotovitel:**

**ARCTEAS STAVBY s.r.o.**  
Sídlo: Kounicova 2929/5, Ostrava 702 00  
IČO: 25834207  
DIČ: CZ25834207

Zastoupena: Martin Teuer, jednatel tel.: 



Pro věci technické a realizaci: 

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S711/23-9550-01 ze dne 29.3.2023

**I.**  
**Předmět dodatku**

1. V důsledku vzniklých víceprací na straně zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně předmětu smlouvy a navýšení ceny za dílo o vícepráce.
2. S ohledem na tuto skutečnost se tedy smluvní strany dohodly, že se:
  - ruší čl. II smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

**Čl. II Předmět smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy.

Dílem se rozumí: **Havarijní Oprava kanalizační přípojky DN 250**



Podrobná specifikace a rozsah díla je uveden v cenové nabídce ze dne 22.3.2023 – Položkový rozpočet stavby a detailní položkový rozpočet, kdy oba dokumenty jsou přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy a Cenové nabídce ze dne 4.4.2023 – vícepráce – Položkový rozpočet stavby vícepráce a detailní položkový rozpočet vícepráce, které jsou přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že považuje specifikaci díla za dostatečnou, určitou a srozumitelnou a proti rozsahu a obsahu specifikace nemá žádné námítky.

- ruší čl. IV smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

Cena za provedení díla je cena pevná a je stanovena za kompletní provedení díla dle předmětu smlouvy a jsou v ní obsaženy veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, a to včetně dopravy.

Cena za provedení díla činí:

Cena díla: 138.478,81- Kč bez DPH

Cena díla celkem: 167.559,36 Kč vč. DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušných a účinných právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývající z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými předpisy.

Celková cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem po dokončení a předání díla objednateli na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od data vystavení faktury. Fakturu zhotovitel vystaví a prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 14 dnů po protokolárním předání a převzetí díla, tedy po podpisu předávacího protokolu. Dnem zaplacení se rozumí den při připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle zákona o účetnictví, nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod a datum vrácení. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně k opravě, přestává běžet původní lhůta splatnosti a toto následně pokračuje po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.

Cena za dílo je stanovena jako nevyšší přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

- Doplňuje se čl. VIII. Závěrečná ustanovení o přílohu č. 2, tedy:

Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 22.3.2023 (položkový rozpočet stavby, detailní položkový rozpočet),

Příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 4.4.2023 (položkový rozpočet stavby - vícepráce, detailní položkový rozpočet - vícepráce),

## II. Ostatní ustanovení

Smluvní strany uvádějí, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají i nadále platná a účinná.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž po podpisu smluvními stranami obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

Smluvní strany dále svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem dodatku č. 1 a že pokud jim z dodatku plynou jakékoliv povinnosti či naopak práva, bez výhrad je přijímají a podepisují.

V Ostravě dne:

18/4/23

Objednatel

za VŠB-TUO

Ing. Miroslav Janečka  
Vedoucí správy a provozu

Zhotovitel

za ARCTEAS STAVBY s.r.o.

Martin Teuer  
Jednatel

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2534207  
**Objekt:** 1001  
**Rozpočet:** 1001

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** **ARCTEAS STAVBY s.r.o.** IČO: **25834207**  
**Kounicova 2929/5** DIČ: **CZ25834207**  
**70200 Ostrava-Moravská Ostrava**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			106 412,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 682,16
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>111 094,81</b>

Rekapitulace dani


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		111 094,81 CZK
Základní DPH	21 %		23 329,91 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **134 424,72 CZK**

v Ostrava

dne

22.5.23



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			67 587,50	60,8
17	Konstrukce ze zemin	HSV			14 791,56	13,3
181	Výsadba nové zeleně	HSV			5 069,38	4,6
8	Trubní vedení	HSV			14 166,00	12,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 798,21	4,3
VN	Vedlejší náklady	VN			4 682,16	4,2
<b>Cena celkem</b>					<b>111 094,81</b>	<b>100,0</b>

## Položkový rozpočet

S:	2011092	VŠB
O:	0001	Stavební práce a opravy
R:	1001	Oprava přípojky DN 250

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>								
1	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m3. STROJNĚ	m3			19 857,60	RTS 23/1	RTS 23/1
2	132201219R00	■	m3			1 441,44	RTS 13/1	RTS 23/1
3	151101102R00	Přípl. za lepkovost, hloubení rýh 200cm, hor. 3. STROJNĚ	m3			17 340,00	RTS 23/1	RTS 23/1
4	151101112R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl. do 4m	m2			9 000,00	RTS 23/1	RTS 23/1
5	161101101R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	m2			4 989,60	RTS 23/1	RTS 23/1
6	162201101R00	■	m3			1 659,84	RTS 23/1	RTS 23/1
7	162701105R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3			1 494,36	RTS 23/1	RTS 23/1
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3			1 084,10	RTS 23/1	RTS 23/1
9	167101101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3			6 948,48	RTS 23/1	RTS 23/1
10	171201101R00	■	m3			161,28	RTS 23/1	RTS 23/1
11	171201201R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3			648,48	RTS 23/1	RTS 23/1
12	181101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	m3			376,80	RTS 23/1	RTS 23/1
13	199000002R00	nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			2 585,52	RTS 23/1	RTS 23/1
14	199000002R00	■	m3			161,28	RTS 23/1	RTS 23/1
15	171201201R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuňnutých	m3			648,48	RTS 23/1	RTS 23/1
16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3			376,80	RTS 23/1	RTS 23/1
17	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			2 585,52	RTS 23/1	RTS 23/1
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3			14 791,56	RTS 23/1	RTS 23/1
<b>Díl: 17</b>								
<b>Konstrukce ze zemin</b>								

## Položkový rozpočet

S: 2011092	VŠB
O: 0001	Stavební práce a opravy
R: 1001	Oprava přípojky DN 250

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	45157211R00	Lože pod potrubí z kaméniva téženého 0 - 4 mm	m3			874,80	RTS 23/1	Indiv
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			4 126,92	RTS 23/1	RTS 23/1
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3			2 950,56	RTS 23/1	RTS 23/1
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3			5 935,68	RTS 23/1	RTS 23/1
18	215901101RT5	Zhuštění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných	m2			903,60	RTS 23/1	RTS 23/1
<b>Díl: 181</b>		<b>Výsadba nové zeleně</b>				<b>5 069,36</b>		
19	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3			129,46	RTS 23/1	RTS 23/1
20	180405111R00	Založení trávníků ve veget. přefa. výševem v rovině	m2			2 472,00	RTS 23/1	RTS 23/1
21	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm do 500m2	m2			1 826,40	RTS 23/1	RTS 23/1
22	00572410	Směs travní parková II. míra zatěž PROF1	kg			641,52	RTS 23/1	RTS 23/1
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>14 166,00</b>		
23	871353121R00	Montáž trub z plastu, DN 200	m			2 130,00	RTS 23/1	Indiv
24	877363121R00	Montáž tvarovek DN 250	kus			550,00	RTS 23/1	Indiv
25	28611161AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x6.2x2000 mm	kus			5 886,00	RTS 23/1	RTS 23/1

Položkový rozpočet

S: 2011092	VŠB
O: 0001	Stavební práce a opravy
R: 1001	Oprava přípojky DN 250

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	553508773	Manžeta převlečná DN 250	ks			5 600,00	RTS 23/1	RTS 23/1
<b>Díl: 09</b>							<b>4 786,21</b>	
27	998276101R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	l			4 798,21	RTS 23/1	Indiv
<b>Díl: VN</b>							<b>4 692,16</b>	
28	VRN0	Vedlejší náklady Zřízené výrobní podmínky	Soubor			0,00	Vlastní	Indiv
29	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			0,00	Vlastní	Indiv
30	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			2 128,25	Vlastní	Indiv
31	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			0,00	Vlastní	Indiv
32	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			1 489,78	RTS 23/1	Indiv
33	VRN5	Provoz investora	Soubor			1 064,13	Vlastní	Indiv
34	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			0,00	Vlastní	Indiv
35	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor			0,00	Vlastní	Indiv



## **Věc: VCP- smlouva o dílo č.S711/23-9550-01**

Na základě skutečnosti na místě, kdy po odkopání, byly zjištěny tyto skutečnosti:

- Kanalizační přípojka nebyla po celou dobu propojena do kanalizace.
- Po celou dobu používání splašky vytékaly do půdy pod budovou.
- Dále vývod byl proveden kameninou průměr DN 300 mm nutná redukce na DN250mm (dle výkresu měl být KG plast)
- Nutnost podsypu kamenivem frakce 32-63
- Nutnost navést a založit krycí zásyp

Po celou dobu, byl Zadavatel o všem informován a problém byl konzultován po dobu realizace.

Dále byla provedena foto a video dokumentace a předána Zadavateli.

Cena **VCP** za dodávku materiálu a prací činí **27.384,-Kč** bez DPH

S pozdravem

Martin Teuer

ARCTEAS STAVBY SRO

Kounicová 2929/5

Ostrava 70200

4.4.2023

Martin Teuer

Jednatel

**Položkový rozpočet stavby**

Stavba 2011092 VŠB  
 Objekt. 0001 Stavební práce a opravy  
 Rozpočet 1003 Vícepráce

Objednatel: IČO .  
DIČ:

Zhotovitel: ARCTEAS STAVBY s.r.o. IČO: 25834207  
 Kounicova 2929/5 DIČ: CZ25834207  
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Vypracoval:

			Celkem
HSV			26 229,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 154,20
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>27 384,00</b>

Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základni DPH	21 %		27 384,00 CZK
Základni DPH	21 %		5 750,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 33 134,64 CZK**

v Ostravě dne 4.4.2023

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele

## Rekapitulace dílu

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
17	Konstrukce ze zemin	HSV			3 710,48	13,5
8	Trubní vedení	HSV			16 701,00	61,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 964,81	14,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 853,51	6,8
VN	Vedlejší náklady	VN			1 154,20	4,2
Cena celkem					27 384,00	100,0

## Položkový rozpočet

S: 2011092	VŠB								
O: 0001	Stavební práce a opravy								
R: 1003	Vícepráce								
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>3 710,48</b>			
1	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny návoz zemin pro vstřebání splašků : 4	m3			2 732,00	RTS 23/I	RTS 23/I	
2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3			494,64	RTS 23/I	RTS 23/I	
3	451572111RK6	Lože pod potrubí	m3			238,32	Vlastní	Indiv	
4	58152185R	Písek kopaný	m3			245,52	RTS 15/II	Indiv	
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>16 701,00</b>			
5	837371221RT2	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž DN 300	kus			1 121,00	RTS 23/I	Indiv	
6	273443894	Manžeta těsnící 250-300	kus			1 709,00	RTS 23/I	RTS 23/I	
7	286518592	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 250-300	kus			8 600,00	RTS 23/I	RTS 23/I	
8	010130100200	Rypadlo lopatové kolové	Sh			3 471,00	RTS 23/I	RTS 23/I	
9	100253373000R	Automobil nákladní	Sh			1 800,00	RTS 23/I	RTS 23/I	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 964,81</b>			
10	115201514R00	Demontáž odpadního potrubí DN 300	m			177,00	RTS 23/I	RTS 23/I	
11	115201602R00	Odsávání vody sběrným potrubím DN 200 - 300 mm	h			3 346,00	RTS 23/I	RTS 23/I	
12	130901114RT1	Bourání konstrukcí kameninových ve výkopkách	m3			441,81	RTS 23/I	RTS 23/I	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 853,51</b>			
13	998275101R00	Přesun hmot. kanalizace kameninové, otevřený výkop	t			445,54	RTS 23/I	Indiv	
14	998275118R00	Přesun hmot. kanalizace kameninové, příplatek 5 km	t			1 128,51	Vlastní	Indiv	
15	998275119R00	Přesun hmot. kanaliz. kamenin., přípl. dalších 5km	t			279,46	Vlastní	Indiv	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>1 154,20</b>			
16	VRNO	Ztižené výrobní podmínky	Soubor			0,00	Vlastní	Indiv	

## Položkový rozpočet

S:	2011092	VŠB
O:	0001	Stavební práce a opravy
R:	1003	Vícepráce

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			0,00	Vlastní	Indiv
18	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			524,68	Vlastní	Indiv
19	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			0,00	Vlastní	Indiv
20	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			367,22	RTS 23/ I	Indiv
21	VRN5	Provoz investora	Soubor			262,30	Vlastní	Indiv
22	VRN6	Kompletační činnosti (IČD)	Soubor			0,00	Vlastní	Indiv
23	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor			0,00	Vlastní	Indiv