

SMLOUVA O DÍLO

na stavební práce, související dodávky a služby na stavbě s názvem **FN Brno - rekonstrukce JIP kliniky IGEK**

1. SMLUVNÍ STRANY

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

osoba pověřená výkonem technického dozoru investora: [REDACTED]

IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví.

Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

(dále také „objednatel“)

a

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

zastoupená Zdeňkem Spáčkem, jednatelem

osoba pověřena jednat ve věcech technických: [REDACTED]

hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

zástupce hlavního stavbyvedoucího: [REDACTED]

IČO: 25588176, DIČ: CZ25588176

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka oddíl C, vložka 36233

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 471216473/0300

(dále také „zhotovitel“)

na základě vítězství zhotovitele v zadávacím řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem **FN Brno - rekonstrukce JIP kliniky IGEK** (dále jen „veřejná zakázka“), evidenční číslo veřejné zakázky Z2022-036271, zadávané objednatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a realizované v rámci projektu **Rekonstrukce JIP kliniky IGEK FN Brno** podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu (registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016259) uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo na stavební práce, související dodávky a služby (dále jen „smlouva“).

2. VÝKLAD POJMŮ

- 2.1. **Dokumentace skutečného provedení stavby** – dokumentace dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 14 této vyhlášky.
- 2.2. **Havárie** – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo je ohroženo zdraví či životy osob nebo majetek.
- 2.3. **Měněpráce** – práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně díla a smluvní strany se na podmínkách jejich vyjmutí z předmětu díla dohodly nebo nebyly provedeny.
- 2.4. **Nedodělky** – nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou.
- 2.5. **Položkový rozpočet** – zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu výměr se specifikací jednotkových cen prací, dodávek a služeb pro detailní položky, který je podkladem pro sjednání ceny díla. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

- 2.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby** (dále také „DPS“) – dokumentace dle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 13 této vyhlášky.
- 2.7. Realizační dokumentace stavby** (nebo též dokumentace výrobní, dílenská) – dokumentace, která slouží zhotoviteli k realizaci stavby, resp. její části. Realizační dokumentace stavby je zpracována zhotovitelem. Zpracování realizační dokumentace není vybranou činností ve výstavbě (§ 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a může ji tedy zpracovat i osoba neautorizovaná.
- 2.8. Soupis provedených prací** – soupis, který stanoví podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem smlouvy a splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.9. Staveniště** – místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě v rozsahu vymezeném stavebním úřadem též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.
- 2.10. Technický dozor** – odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu.
- 2.11. Vady** – zejména odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou, technickými normami a právními předpisy.
- 2.12. Vícepráce** – práce, dodávky, služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně díla a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 2.13. Výkaz výměr** – dokument uvádějící výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.
- 2.14. Vzorkovací protokol** – součást výrobní dokumentace, která je písemným dokladem o odsouhlasení konkrétních produktů a materiálů, které budou v rámci díla dodány; části dodávky, které budou předmětem vzorkování, budou objednatelem stanoveny na kontrolních dnech a budou uvedeny v zápisu z kontrolních dnů.
- 2.15. Zařízení staveniště** – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům smluvních stran. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou.

3. ÚČEL SMLOUVY

Účelem smlouvy je stanovení podmínek k provedení stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb zejména v prostorách Pracoviště medicíny dospělého věku v 15. NP objektu L v areálu Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno, v rozsahu a kvalitě stanovené dokumentací pro provádění stavby zpracované LT Projekt a.s., se sídlem Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČO: 29220785) uvedené v příloze č. 2 smlouvy, a to za provozu zbylé části dotčeného objektu.

4. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 4.1.** Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést v souladu s účelem smlouvy na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže uvedené dílo a závazek objednatele toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a za podmínek stanovených dále ve smlouvě.

4.2. Dílo

Dílem se rozumí zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce JIP KLINIKY IGEK“ specifikované smlouvou a projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (zpracována LT Projekt a.s., se sídlem Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČO: 29220785, případně dokumentací ke schválené změně stavby před dokončením, a dále provedení souvisejících dodávek a služeb v rozsahu uvedeném dále ve smlouvě.

4.3. Zhotovení stavby

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla způsobilého pro uvedení do užívání, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku v místech dotčených stavbou,
- e) provedení opatření k dočasné ochraně stávajících konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- f) zpracování realizační (dílenské, výrobní) dokumentace a případně výkresů výztuže v rozsahu dle požadavků objednatele, resp. autorského dozoru; součástí zpracování realizační dokumentace je zpracování a předložení vzorkovacích protokolů včetně soupisu předložených vzorkovacích protokolů v rozsahu dle požadavku objednatele,
- g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, hygieny a ochrany životního prostředí,
- h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- k) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.),
- m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- n) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo jiných dokladů,
- p) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, včetně zajištění proti zatečení srážkové vody do objektu,
- q) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.

4.4. Poskytnutí souvisejících služeb

4.4.1. Poskytnutím souvisejících služeb se rozumí zejména obstarání územního souhlasu s umístěním dočasného zařízení staveniště, případně též souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, bude-li územní souhlas či ohlášení potřebné, a to včetně zabezpečení všech podkladů.

4.4.2. Poskytnutím souvisejících služeb se dále rozumí mimo provedení zkoušek, revizí a vypracování dokumentů také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) projektová dokumentace bude zpracována ve stejném rozsahu jako dokumentace pro provádění stavby,
- b) ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

4.4.3. Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 4 v tištěné formě a v elektronické formě (výkresy ve formátu DWG a také v PDF, textová část ve formátu DOCX a XLSX), a to nejpozději do dokončení díla (viz čl. 18 smlouvy).

4.4.4. Dokumentace skutečného provedení stavby musí splňovat náležitosti uvedené v právních předpisech, zejména ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené výše v tomto článku. V případě, že dokumentace skutečného provedení stavby tyto náležitosti nespĺňuje, je zhotovitel povinen tuto nejpozději do 15 dnů ode dne sdělení připomínek ze strany objednatele přepracovat dle připomínek objednatele.

4.5. Poskytnutí souvisejících dodávek

Poskytnutím souvisejících dodávek se rozumí zejména dodání produktů, které jsou uvedeny a blíže popsány v DPS a soupisu prací. Na tyto dodávky se vztahují veškeré podmínky smlouvy vztahující se na zhotovení stavby (zejména dokončení, předání a převzetí, odpovědnost za vady díla), není-li dále stanoveno jinak.

4.5.1. V souvislosti s poskytnutím těchto dodávek se zhotovitel dále zavazuje k:

- a) instalaci a montáži,
- b) uvedení do provozu,
- c) dodání dokladů potřebných pro provoz, zejména:
 - c.1. uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak i elektronické podobě,
 - c.2. technických manuálů v českém jazyce,
 - c.3. dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,
 - c.4. dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, je zhotovitel současně povinen doložit prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka),
- d) provedení potřebných zaškolení / instruktaží v souladu s právními předpisy,
- e) předložení soupisu produktů dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaného Finanční správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992.

5. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 5.1. Objednatel podpisem smlouvy stvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla.
- 5.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla za dále stanovených podmínek.

6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době v souladu:
 - a) se smlouvou,
 - b) s projektovou dokumentací pro provádění stavby,
 - c) s podmínkami stanovenými pro provedení stavby v souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru,
 - d) s pokyny objednatele,
 - e) s právními předpisy a závaznými technickými normami platnými v době provádění díla.
- 6.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon **technického a autorského dozoru** a obdobných činností v souladu se smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění díla součinnost spočívající v plnění úkolů dohodnutých na kontrolních dnech a uvedených v zápisu z kontrolního dne, a to včetně dodržování termínů pro tyto úkoly sjednaných.

Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen zajistit **přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na staveništi**, nebude-li výjimečně zástupci smluvních stran ve věcech technických dohodnuto jinak. Dále je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději do zahájení provádění díla pro osoby, které budou zajišťovat funkce **hlavního stavbyvedoucího a jeho zástupce**, kopie dokladů **o autorizaci** v oboru pozemní stavby jako autorizovaný inženýr (případně i autorizovaný technik v případě zástupce hlavního stavbyvedoucího) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je oprávněn nahradit vedoucího hlavního stavbyvedoucího a jeho zástupce jinou osobou pouze v případě, že tato osoba splňuje technickou kvalifikaci dle čl. III.3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Pro případ, že ve výjimečných případech nebude zhotovitel schopen zajistit přítomnost osob dle tohoto článku smlouvy na staveništi, se zhotovitel zavazuje zajistit přítomnost jiného zástupce hlavního stavbyvedoucího. Zhotovitel je v takovém případě povinen doložit objednateli nejpozději první den přítomnosti tohoto zástupce hlavního stavbyvedoucího na staveništi kopii dokladů o autorizaci této osoby v oboru pozemní stavby (autorizovaný technik nebo inženýr) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce je podstatným porušením smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby se na provádění díla podíleli technik elektro [REDAKCE] a technik pro rozvod technických plynů (rovněž [REDAKCE]) Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí, že je objednatel oprávněn plnění této povinnosti zhotovitele průběžně ověřovat. Zhotovitel je oprávněn nahradit tyto osoby jinými osobami pouze v případě, že tyto osoby splňují technickou kvalifikaci dle čl. III.3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

- 6.4. Zhotovitel je povinen vést veškerá jednání ve věcech smlouvy **v českém nebo slovenském jazyce**. Veškeré písemnosti, které vzniknou v souvislosti s plněním závazků dle smlouvy, je zhotovitel povinen sepsat v českém jazyce.
- 6.5. Zhotovitel je povinen objednateli předkládat průběžně aktualizovaný seznam poddodavatelů.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Nedodržení tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat směrnici objednatele Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím uvedenou v příloze č. 3 smlouvy.
- 6.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jím a jeho podzhotoviteli využívaná vozidla byla v areálu objednatele zaparkována výhradně na stavenišť.

7. PODDODAVATELÉ

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením jakékoliv části díla poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 7.2. Zhotovitel je oprávněn poddodavatele měnit. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení k veřejné zakázce splnění části kvalifikace, je možné jen s písemným souhlasem objednatele a pouze za předpokladu, že prostřednictvím náhradního poddodavatele prokáže zhotovitel splnění kvalifikace alespoň ve shodném rozsahu jako prostřednictvím poddodavatele původního.
- 7.3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky včetně finančního vyjádření, který je zhotovitel povinen bezodkladně poskytnout.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky, včetně povinností plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady a zajištění plnění nároků objednatele z toho plynoucích.

8. MÍSTO PLNĚNÍ, DOBA PLNĚNÍ

- 8.1. Místem plnění se rozumí prostory Pracoviště medicíny dospělého věku v objektu L v areálu Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno a další plochy a prostory vymezené v projektové dokumentaci pro provádění stavby uvedené v příloze č. 2 smlouvy.
- 8.2. Dále uvedené termíny provádění plynou ode dne předání a převzetí staveniště, které proběhne na základě výzvy objednatele učiněné nejméně 7 dnů před plánovaným termínem předání a převzetí staveniště.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla do **250 kalendářních dní** ode dne předání a převzetí staveniště.
- 8.4. Zhotovitel se pro případ požadavku objednatele zavazuje provádět dílo v prostorách objednatele **také v odpoledních hodinách (obvykle od 16. h) a ve dnech pracovního klidu**, tj. zejména o sobotách a nedělích. **Takovéto provádění díla nemá vliv na výši ceny díla dle čl. 9 smlouvy.**

9. CENA DÍLA

9.1. Celková cena díla při splnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy (dále jen „cena díla“), sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí **37.733.232,21 Kč bez DPH**.

9.2. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže, že některé jednotkové (a potažmo i součtové) ceny nejsou uvedeny s přesností na dvě desetinná místa, je zhotovitel povinen obratem předložit objednateli návrh opravy položkového rozpočtu tak, aby (1) dotčené ceny byly uvedeny s přesností na dvě desetinná místa; aby (2) při této opravě nedošlo ke změně ceny díla a zároveň (3) aby změny jednotkových cen byly co možná nejmenší. Změna jednotkových cen bude potvrzena dodatkem.

9.3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně případných správních poplatků.

9.4. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.

9.5. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických, neprodleně zpracovat a předložit objednateli změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy a jehož součástí je položkový rozpočet – ocenění víceprací i méněprací. Zhotovitel po odsouhlasení změny ve stavebním deníku není oprávněn přerušit stavební práce po dobu do uzavření příslušného dodatku smlouvy.

9.6. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- a) **víceprací** – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena ve sjednané ceně, ale jsou buď nezbytné k dokončení díla, nebo vyžádané objednatelem a zhotovitel se před jejich provedením s objednatelem písemně dohodl na jejich provedení (**vynucené** nebo **vyžádané vícepráce**),
- b) **méněprací** – zhotovitel po předchozí písemné dohodě s objednatelem nebo na písemný pokyn objednatele neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
- c) z důvodu nikoli na straně zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla.

9.7. **Změna ceny díla z důvodu víceprací**

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. sborník RTS), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž smluvní strany se dohodly, že budou pro dané případy aplikovat sborník doporučených cen RTS s **přihlédnutím k poměru mezi cenami nabídkovými a ceníkovými (ceník RTS)**,
- c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,
- d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
- e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb.

9.8. **Změna ceny díla z důvodu méněprací**

- a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
- b) zhotovitel provede ocenění soupisu prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
- c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.

- 9.9. Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně zhotovitele**
- a) změna ceny se týká pouze prací neprovedených v původních termínech dle harmonogramu postupu výstavby dle čl. 15.2 smlouvy,
 - b) změna ceny díla může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data uzavření smlouvy do data provádění prací,
 - c) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům, a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.
- 9.10.** Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.
- 9.11.** Objednatel prohlašuje, že na část plnění dle smlouvy, a to na vybrané stavební a montážní práce, se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o dani z přidané hodnoty“).

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

10.1. Zálohy

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

10.2. Postup fakturace

- 10.2.1.** Cena díla bude hrazena průběžně dle skutečně provedených prací, poskytnutých dodávek a služeb, a to na základě daňových dokladů (dále jednotlivě jen „faktura“) vystavovaných zhotovitelem 1× měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.
- 10.2.2.** Zhotovitel je povinen předkládat objednateli faktury s připojeným soupisem provedených prací, provedených v daném kalendářním měsíci nejpozději do 3. dne bezprostředně následujícího měsíce, tj. měsíce bezprostředně následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění. Případně-li v daném měsíci 3. den na den pracovního klidu, je zhotovitel oprávněn předložit faktury nejpozději v nejbližší pracovní den. Faktury (včetně soupisu provedených prací) musí být odsouhlaseny osobou provádějící technický dozor investora.
- 10.2.3.** Zhotovitel souhlasí s tím, že obsahové náležitosti soupisu provedených prací dokládáných k faktuře stanoví objednatel.
- 10.2.4.** Odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zároveň bude tento soupis předán objednateli digitálně formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do rozpočtového programu), např. unixml, rts, xc4, utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
- 10.2.5.** Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu chybných údajů či neúplnosti nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této době právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky uvedené ve smlouvě s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou dobou splatnosti.
- 10.2.6.** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle čl. 25 smlouvy – Řešení sporů.
- 10.3. Doby splatnosti**
- 10.3.1.** Doba splatnosti činí 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
- 10.3.2.** Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 10.4.** Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZoDPH, nebo bude-li na faktuře uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat dle § 109a ZoDPH, tj. uhradit část ceny díla odpovídající výši vypočtené daně z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného správce daně (jako úhradu daně za poskytovatele zdanitelného plnění z takového zdanitelného plnění), přičemž se tímto považuje daná část ceny díla za uhrazenou.
- 10.5.** Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžitě pohledávky za objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli neúčinné.

Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

10.6. Platby za vícepráce

10.6.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně (nikoliv na samostatné faktuře). Stejně bude postupováno i v případě vyúčtování méněprací.

10.6.2. Taková faktura musí kromě jiných než níže uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací).

10.7. Náležitosti faktury

10.7.1. Faktury zhotovitele musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem o dani z přidané hodnoty, a musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele,
- c) identifikační údaje zhotovitele,
- d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- e) evidenční číslo veřejné zakázky a její název,
- f) název a registrační číslo projektu,
- g) popis plnění,
- h) datum vystavení a odeslání faktury,
- i) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- j) doba splatnosti,
- k) zatřídění prací dle číselníku CZ-CPA,
- l) skutečnost, že je použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty pro oblast stavebních prací dle § 92e citovaného zákona,
- m) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.

10.7.2. Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve smlouvě.

11. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

11.1. Vlastnictví díla

Vlastníkem díla je objednatel.

11.2. Nebezpečí škody na díle

11.2.1. Škodou na díle je zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

11.2.2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

11.3. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

11.3.1. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit újmu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

11.3.2. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA

12.1. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

12.1.1. Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- a) způsobené provozní činností,
- b) způsobené vadným výrobkem,
- c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
- d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
- e) vzniklé na věcech zaměstnanců.

12.1.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu

k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však do výše **10.000.000 Kč**, a to po celou dobu provádění díla.

- 12.1.3.** Kopie dokladů o pojištění zhotovitele je zhotovitel povinen předložit objednateli nejdéle do 30 dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

12.2. Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

12.3. Pojištění poddodavatelů

Zhotovitel je povinen zajistit, aby případní poddodavatelé měli sjednané pojištění v rozsahu podle čl. 12.1 a 12.2 smlouvy.

12.4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

- 12.4.1.** Zhotovitel je povinen přede dnem předání a převzetí staveniště uzavřít stavebně montážní pojištění díla proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu provádění díla na stavbě, technologických zařízeních a materiálech nutných k provedení díla (zejména požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, tíhou sněhu nebo námrazy, pádem pojištěné věci, nárazem, vodou vytékající z vodovodních zařízení, neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí, krádeží). Zhotovitel je povinen uzavřít stavebně montážní pojištění dle předchozí věty na cenu díla sjednanou ve smlouvě. Stavebně montážní pojištění musí být uzavřeno na dobu od předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo stavebně montážní pojištění uzavřeno až do okamžiku skutečného předání a převzetí díla.

- 12.4.2.** **Doklady o pojištění** zhotovitel povinen předložit nejpozději do 10 dnů od vyzvání dle čl. 8.2 smlouvy.

- 12.4.3.** Nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění díla zhotovitelem objednateli ani v objednatelově dodatečně stanovené lhůtě je podstatným porušením smlouvy.

12.5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

- 12.5.1.** Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 12.5.2.** Smluvní strany jsou povinny si v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
- 12.5.3.** Náklady zhotovitele na pojištění ve výše uvedeném rozsahu jsou zahrnuty v ceně díla dle smlouvy.

13. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 13.1. Bankovní záruka za řádné provádění a dokončení díla, za řádné odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a za řádné plnění záručních podmínek**

- 13.1.1.** Bankovní záruka za řádné provádění díla, za řádné odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a za řádné plnění záručních podmínek (dále jen „bankovní záruka“) zajišťuje nároky objednatele za zhotovitelem (zákoně či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli

- a)** z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění a dokončení díla v předepsané kvalitě a smluveném čase za předpokladu, že zhotovitel nesjednal nápravu ani po předchozí výzvě objednatele, a z důvodů prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla,
- b)** z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, za předpokladu, že zhotovitel nesjednal nápravu ani po předchozí výzvě objednatele.

- 13.1.2.** Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy bankovní záruku s platností končící nejdříve 60 měsíců počítaných ode dne předpokládaného předání a převzetí díla objednatelově podle aktuálního harmonogramu dle čl. 15.2.2 smlouvy. Z bankovní záruky musí vyplývat, že banka uspokojí objednatele do výše minimálně **3 %** z ceny díla (bez DPH).

- 13.1.3.** V případě, že 30 dní před koncem platnosti bankovní záruky bude patrné, že bankovní záruka nepokryje celé období končící 60 měsíců po dni předání a převzetí díla objednatelově, je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní záruky tak, aby pokryla celé toto období.

- 13.1.4.** Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky po uplynutí posledního dne záruční doby.

- 13.1.5.** Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli resp. příslušné bance do 15 dnů ode dne skončení její platnosti.
- 13.1.6.** Zhotovitel je oprávněn zvolit, zda uzavře jednu bankovní záruku splňující požadavky čl. 13.1.1 smlouvy, nebo přistoupí k uzavření dvou bankovních záruk, první zajišťující objednateli nároky za zhotovitelem ve vztahu k čl. 13.1.1 písm. a) smlouvy a druhou vztahující se k čl. 13.1.1 písm. b) smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen poskytnout objednateli do 30 dnů od uzavření smlouvy bankovní záruku vztahující se k čl. 13.1.1 písm. a) smlouvy s platností končící nejpozději dva měsíce po předpokládaném předání a převzetí díla objednatelem dle aktuálního harmonogramu. Zhotovitel je dále v tomto případě ve stejné lhůtě povinen poskytnout objednateli bankovní záruku vztahující se k čl. 13.1.1 písm. b) smlouvy s platností končící nejdříve 60 měsíců počítaných ode dne předpokládaného předání a převzetí díla objednatelem dle aktuálního harmonogramu. Zbývá ustanovení čl. 13 smlouvy platí pro tento odstavec obdobně.

14. STAVENIŠTĚ

14.1. Předání a převzetí staveniště

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště v termínu dle čl. 8.2 smlouvy.

14.2. Organizace předání a převzetí staveniště

- 14.2.1.** O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 14.2.2.** Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 14.2.3.** Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
- a)** vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie,
 - b)** podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).

14.3. Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

- 14.3.1.** Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 14.3.2.** Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 14.3.3.** Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
- 14.3.4.** Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly vyznačeny v podkladech objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené síť do původního stavu na vlastní náklady a dále je povinen uhradit případné škody, pokuty apod.

14.4. Vybudování zařízení staveniště

- 14.4.1.** Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru.
- 14.4.2.** Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci, vyklizení zařízení staveniště a uvedení do původního stavu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 14.4.3.** Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto objednateli uhradit, a to na základě objednatelem vystavené faktury do 30 dnů ode dne doručení faktury zhotoviteli. Objednatel je oprávněn k fakturaci buďto měsíčně nebo jednorázově po převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 14.4.4.** Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9 m² napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené, včetně energií, jsou zahrnuty v ceně díla.

14.5. Užívání staveniště

- 14.5.1.** Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 14.5.2.** Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

- 14.5.3.** Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 14.5.4.** Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.
- 14.5.5.** Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 14.5.6.** Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmačení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 14.5.7.** Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
- 14.5.8.** Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru, koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
- 14.5.9.** Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele, nebo pokud jejich umístění plyne z právních předpisů.
- 14.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací**
- 14.6.1.** Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k výkopům nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 14.6.2.** Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, je povinen domluvit se na dalším postupu s objednatelem.
- 14.6.3.** Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 14.7. Vyklizení staveniště**
- 14.7.1.** Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do **7 dnů ode dne předání a převzetí** díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není stanoveno jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 14.7.2.** Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel, a to do 10 dnů ode dne výzvy k jejich úhradě.
- 14.7.3.** Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
- 15. PROVÁDĚNÍ DÍLA**
- 15.1. Zahájení provádění díla, plán organizace prací**
- 15.1.1.** Zhotovitel zahájí provádění díla dnem předání a převzetí staveniště.
- 15.1.2.** Pokud zhotovitel nezahájí provádění díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v objednatelem dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 15.2. Harmonogram postupu výstavby**
- 15.2.1.** Harmonogram postupu výstavby začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem ukončení přejímacího řízení díla včetně doby pro vyklizení staveniště. Předpokládaný harmonogram postupu výstavby je uveden v příloze č. 4 smlouvy.
- 15.2.2.** Zhotovitel je povinen do 15 dnů od převzetí staveniště předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby dopracovaný do takové podrobnosti, aby bylo možné jeho plnění vyhodnocovat každý týden (dále jen „harmonogram“). Nesplnění této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 15.2.3.** Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vypracovat ve sjednané lhůtě podrobný krátkodobý harmonogram speciálních prací, jestliže objednatel shledá podrobný harmonogram jako potřebný z důvodů koordinace činností.
- 15.2.4.** Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu dle čl. 15.2.1 smlouvy.

15.3. Pokyny objednatele

15.3.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

15.3.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v DPS).

15.3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodné pokyny k provádění díla a na nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

15.4. Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

15.4.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.

15.4.2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

15.5. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

15.5.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

15.5.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.6. Kvalifikace zaměstnanců zhotovitele a poddodavatelů

15.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé (resp. jejich zaměstnanci) mající příslušnou kvalifikaci.

15.6.2. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

15.6.3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby zajistil, že jakákoliv osoba podílející se na provádění díla za zhotovitele či jeho poddodavatele, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost takové osoby) bezodkladně opustí staveniště. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn učinit tak sám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby podílející se na provádění díla při podezření objednatele, že požily alkohol či jinou návykovou látku, podrobily orientačnímu vyšetření ve smyslu § 20 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

15.7. Použité materiály a výrobky

15.7.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

15.7.2. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

15.7.3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

15.7.4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

15.7.5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.

15.8. Stavební deník

15.8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- 15.8.2.** Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
- 15.8.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- 15.8.4.** Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba.
- 15.8.5.** Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 15.8.6.** Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 15.8.7.** Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 15.8.8.** Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
- a) název stavby (nebo její části) podle souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru,
 - b) místo stavby,
 - c) název, sídlo, IČO zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - d) název, sídlo, IČO objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - e) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
 - f) název, sídlo, IČO poddodavatelů,
 - g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
 - h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
 - i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
 - j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
 - k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn,
 - l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
 - m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.
- 15.8.9.** Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
- a) počet osob pracujících na staveništi,
 - b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
 - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
- 15.8.10.** Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
- a) předání a převzetí staveniště,
 - b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
 - c) nástupy a provádění a ukončení prací poddodavatelů,
 - d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
 - g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
 - h) geodetická měření,
 - i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
 - j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
 - k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
 - l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
 - m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
 - n) souhlas se zakrýváním prací,

- o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
- p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
- q) dílčí přejímky ukončených prací,
- r) provedení a výsledky zkoušek a měření,
- s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
- t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
- u) odstranění vad a nedodělků,
- v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a §134 stavebního zákona),
- w) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.

15.8.11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci objednatele,
- b) oprávnění zástupci zhotovitele,
- c) osoba vykonávající stavební dozor,
- d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
- e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
- f) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby,
- g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
- h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- i) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.

15.8.12. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.

15.8.13. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

15.8.14. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

15.8.15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

15.8.16. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu.

15.8.17. Stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu.

15.9. Kontrolní dny

15.9.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, **nejméně však jednou za týden**, nebude-li zástupci smluvních stran ve věcech technických dojednáno jinak.

15.9.2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním. Ke splnění této povinnosti postačí upozornění v zápisu z posledního kontrolního dne.

15.9.3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

15.9.4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel je oprávněn přizvat na kontrolní den své poddodavatele.

15.9.5. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.

15.9.6. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

15.9.7. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Za písemné předání se v tomto případě považuje také zaslání e-mailem.

15.9.8. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

15.10. Kontrolní a zkušební plán

15.10.1. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od převzetí staveniště předat objednateli formulář kontrolního a zkušební plánu, zároveň je povinen se kontrolním a zkušebním plánem řídit a formulář kontrolního a zkušební plánu průběžně vyplňovat.

16. TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

16.1. Definice technologického zařízení

Technologickým zařízením resp. provozním souborem se pro účely smlouvy rozumí soubor strojních zařízení, zabezpečujících **ucelený dílčí technologický proces**, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo **obslužný výrobní** (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťující **speciální nevýrobní procesy** (např. zařízení pro zdravotnictví) a **doplňkové procesy** (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).

16.2. Individuální vyzkoušení

16.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. K řádnému provedení díla je nutno úspěšné provedení dohodnutých zkoušek. Dílo se bude považovat za dokončené teprve tehdy, až budou dohodnuté zkoušky úspěšně provedeny.

16.2.2. Návrh na rozsah prováděných zkoušek předloží zhotovitel **nejpozději 15 dnů** před dnem zahájení jejich provádění.

16.2.3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.

16.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla.

16.2.5. O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

16.3. Komplexní vyzkoušení

16.3.1. Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu.

16.3.2. Pro provedení komplexního vyzkoušení díla si objednatel a zhotovitel sjednají program a podmínky na základě objednatelovým schváleného návrhu, který je povinen **předložit zhotovitel objednateli k odsouhlasení, a to nejpozději 30 dnů před předpokládaným dokončením** díla. Nesplnění této povinnosti ve sjednané lhůtě ani v dodatečně přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je povinen se k návrhu do 15 dnů vyjádřit a zhotovitel je následně povinen do 15 dnů od vyjádření objednatelově zapracovat připomínky. Komplexní vyzkoušení je podmínkou pro průkaz skutečnosti, že dílo bylo řádně provedeno.

16.3.3. Věcným **podkladem** pro dohodu o podmínkách komplexního vyzkoušení je **projektová dokumentace pro provádění stavby**. Podstatnou náležitostí této dohody je shoda smluvních stran na kritériích posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.

16.3.4. Povinností objednatel je poskytnout součinnost při zajištění kvalifikovaných pracovníků a jiných prostředků potřebných k provedení komplexního vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady komplexního vyzkoušení související se zajištěním kvalifikovaných pracovníků a jiných prostředků potřebných k provedení komplexního vyzkoušení **jsou zahrnuty v ceně díla**.

16.3.5. O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, a to na základě protokolu o zjištěních a průběhu komplexního vyzkoušení, který bude pořízen a opatřen podpisy zúčastněných ze strany objednatel i ze strany zhotovitele.

16.4. Trvalý provoz

Zhotovitel je povinen objednateli předat i **návrh provozního řádu pro trvalý provoz technologických zařízení** včetně specifikace veškerých podmínek, které je nutno splnit pro bezpečné provozování. Zhotovitel je povinen předat objednateli provozní řád pro trvalý provoz k odsouhlasení alespoň 30 dnů před zahájením individuálních zkoušek technologických zařízení. Specifikací veškerých podmínek se rozumí také uvedení četnosti úkonů, které je nutno pro bezpečný provoz zajistit.

17. BEZPEČNOST PRÁCE

17.1. Povinnosti objednatel

17.1.1. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na důležité okolnosti, které mohou mít vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.

17.1.2. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi.

17.2. Bezpečnost práce na staveništi

- 17.2.1.** Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 17.2.2.** Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště **požární řád, poplachové směrnice stavby**, je-li to účelné také **provozně dopravní řád stavby**, a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 17.2.3.** Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- 17.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**
- 17.3.1.** Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je **povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami**.
- 17.3.2.** Zhotovitel odpovídá za to, že všechny osoby podílející se na provádění díla byly podrobeny vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilé k práci na díle.
- 17.3.3.** Zhotovitel je povinen provést pro všechny osoby podílející se na provádění díla vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
- 17.3.4.** Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 17.3.5.** Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti osob podílejících se na provádění díla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 17.3.6.** Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.
- 17.3.7.** Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
- 17.3.8.** Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 17.3.9.** Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 17.3.10.** Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
- 17.3.11.** Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

18. DOKONČENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

18.1. Dokončení, předání a převzetí díla

- 18.1.1.** Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Dílo se považuje za dokončené, splňuje-li veškeré podmínky stanovené anebo vyplývající ze smlouvy a právních předpisů a je-li způsobilé sloužit svému účelu a je tak schopné předání a převzetí objednatelem.
- 18.1.2.** Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 15 dnů před jeho dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. Jako součást výzvy bude předložen **harmonogram přejímky**. Přejímací řízení bude probíhat postupně, v průběhu více dnů (dle harmonogramu přejímky odsouhlaseného smluvními stranami) dle provozních souborů. Nedohodnou-li se smluvní strany na harmonogramu přejímky v přiměřené době, stanoví harmonogram přejímky objednatel. Jednotlivé části díla se považují za převzaté objednatelem dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- 18.1.3.** V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen toto nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 15 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Jako součást výzvy bude předložen **harmonogram přejímky**.
- 18.1.4.** Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
- 18.1.5.** Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené zástupcem objednatele ve věcech technických a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.

- 18.1.6.** Poskytnutí náhradního termínu pro přejímací řízení neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
- 18.1.7.** Vlastnické právo k produktům dodávaným v souvisejících dodávkách přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla v rámci přejímacího řízení.
- 18.2. Organizace předání díla**
- 18.2.1.** Místem předání je místo, kde byla stavba prováděna.
- 18.2.2.** Před zahájením předávacího a přejímacího řízení si strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- 18.2.3.** Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
- 18.2.4.** Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 18.2.5.** Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
- 18.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla**
- 18.3.1.** Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
- a) dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení v listinné podobě a také na datovém nosiči v elektronické podobě,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (např. radon, CO apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, SLP, zaregulování VZT, rozvodů chladu, tlakových nádob apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě pro výrobky a materiály,
 - g) originál stavebního deníku, případně stavebních deníků, a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy,
 - k) technické listy jednotlivých materiálů, výrobků a prvků zabudovaných do stavby, návody na montáž a údržbu.
- 18.3.2.** Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady k produktům dodávaných v souvisejících dodávkách, a to zejména:
- a) dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,
 - b) prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží zhotovitel současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka).
- 18.3.3.** Doklady nezbytné k předání a převzetí díla dle čl. 18.3.1 písm. d) a f) smlouvy budou předány zejména k vyhrazeným technickým zařízením (těmito se rozumí elektrická zařízení, tlaková zařízení, zdvihací zařízení a vyhrazená zařízení požární ochrany). Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady potřebné k provozování jednotlivých vyhrazených technických zařízení dle platných ČSN a obecně závazných předpisů opatřené soupisem příloh.
- 18.3.4.** Zhotovitel je povinen dodat požadované doklady přehledně uspořádané, jednotlivé doklady musí být opatřeny pořadovým číslem. Pro veškeré předávané doklady bude vyhotoven seznam.
- 18.3.5.** Nedoloží-li zhotovitel uvedené či další sjednané doklady, objednatel není povinen dílo převzít.
- 18.3.6.** Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 18.3.7.** Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Pokud však dodatečná zkouška prokáže vadu díla, nese tyto náklady zhotovitel.

18.4. Protokol o předání a převzetí díla

18.4.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis – protokol o předání a převzetí díla (dále pro účely tohoto článku jen „protokol“).

18.4.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- d) termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
- e) seznam předaných dokladů,
- f) prohlášení objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká,

18.4.3. Obsahuje-li dílo / část díla vady nebo nedodělký, musí protokol obsahovat dále:

- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

18.4.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

18.4.5. Náklady za případný odvoz věcí (včetně balného), které objednatel v souladu se smlouvou nepřevzal, nese zhotovitel.

18.4.6. V případě, že se převjímacího řízení zúčastnili i poddodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

18.5. Vady a nedodělký

18.5.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělký, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

18.5.2. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělký je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

18.5.3. Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady nebo nedodělký i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělký neodpovídá.

18.5.4. Náklady na odstranění vad nebo nedodělků v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení sporu zhotovitel.

18.6. Neúspěšné předání a převzetí

18.6.1. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího a převjímacího řízení.

18.6.2. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

18.7. Užívání dokončené stavby

18.7.1. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas, je povinen podat k příslušnému stavebnímu úřadu objednatel.

18.7.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas a jeho získání nezbytnou součinnost.

18.7.3. V případě, že bude stavebním úřadem vydán na základě závěrečné kontrolní prohlídky zákaz užívání dokončené stavby (dále jen „zákaz“), je zhotovitel povinen odstranit veškeré nedostatky uvedené v tomto zákazu, které vznikly v důsledku porušení povinností zhotovitele, a to ve lhůtě stanovené v zákazu. Nebyla-li v zákazu lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu.

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

19.1. Odpovědnost za vady díla

- 19.1.1.** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou záruční dobu (záruka za jakost).
- 19.1.2.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
- 19.1.3.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
- 19.1.4.** Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 19.1.5.** Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie a případů nečinnosti zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků a odstraňování záručních vad, jak bylo sjednáno výše. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla, resp. dotčené části.

19.2. Délka záruční doby

- 19.2.1.** Záruční doba díla, a to včetně veškerých dodávek strojů a technologického vybavení (a to i takových dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list) uplyne 60 měsíců po předání a převzetí díla.
- 19.2.2.** Záruční doba díla počíná běžet předáním a převzetím díla.
- 19.2.3.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. části díla, užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

19.3. Způsob uplatnění reklamace

- 19.3.1.** Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na jediné kontaktní adrese U Vlečky 1054, 664 42 Modřice, nebo e-mailem na adrese info@prvnivyskovska.cz.

V případě, že vada bude objednatelem označena jako havárie, postačí, oznámí-li objednatel takovou vadu zhotoviteli telefonicky na telefonické lince s nepřetržitým provozem, kterou je zhotovitel povinen pro tyto účely zřídit.

- 19.3.2.** V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 19.3.3.** Objednatel má právo zvolit si odstranění vady opravou, odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), přiměřenou slevu z ceny díla nebo odstoupení od smlouvy.

19.4. Nástup na odstranění a odstranění reklamovaných vad

- 19.4.1.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od reklamace vady objednatelem písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele uznává.
- 19.4.2.** Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady **nejdéle do 3 dnů** od reklamace vady objednatelem a odstranit vadu **do 5 dnů** od reklamace vady objednatelem, nebude-li ve výjimečných případech dohodnuto jinak, a to bez ohledu na skutečnost, zda reklamaci uzná či neuzná.
- 19.4.3.** Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 12 hodin od reklamace vady objednatelem (resp. telefonického oznámení) a dále je povinen vadu (havárii) odstranit do 24 hodin od reklamace vady objednatelem (resp. telefonického oznámení), nebude-li ve výjimečných případech dohodnuto jinak, a to bez ohledu na skutečnost, zda reklamaci uzná či neuzná.
- 19.4.4.** Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 19.4.5.** Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle čl. 25 smlouvy – Řešení sporů.
- 19.4.6.** Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 3 dnů od reklamace vady objednatelem nebo ve smluvními stranami dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu, aniž by tento postup objednatel měl vliv na další trvání záruky za jakost díla. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel zhotovitel, a to do 30 dnů od doručení faktury s jejich vyúčtováním zhotoviteli.

- 19.4.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka za jakost např. z důvodu, že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokázané účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s odstraněním vady vznikly. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem v době splatnosti podle čl. 10 smlouvy – Platební podmínky.

19.5. **Dokumentace odstranění reklamované vady**

O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

20. **ZMĚNA SMLOUVY**

20.1. **Obecná ustanovení pro změnu smlouvy**

- 20.1.1. Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.

- 20.1.2. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.

- 20.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.

- 20.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

20.2. **Postup v případě změny v množství nebo kvalitě**

- 20.2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat **změnový list**.

- 20.2.2. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat objednatele k jeho odsouhlasení.

- 20.2.3. Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení zhotovitelem.

- 20.2.4. V případě, že objednatel změnové listy odsouhlasí, zhotovitel na základě odsouhlasených změnových listů v rámci jednoho měsíce provádění díla **připraví návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny uplynulého měsíce**.

- 20.2.5. Návrh dodatku předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů, které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty.

20.3. **Postup v případě změny hmot nebo výrobků**

- 20.3.1. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.

- 20.3.2. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků **nedojde ke snížení jakosti dodávky**.

- 20.3.3. Objednatel v tomto případě odsouhlasí následné použití náhradních hmot nebo výrobků.

20.4. **Změnové listy**

- 20.4.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy.

- 20.4.2. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.

- 20.4.3. Zhotovitel je povinen vypracovat změnové listy zvlášť pro přípočty a zvlášť pro odpočty.

21. **PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY**

- 21.1. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- 21.2. Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna neodkladně písemně informovat druhou smluvní stranu.

- 22. SMLUVNÍ SANKCE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**
- 22.1. Prodlení s úhradou peněžitého plnění**
- 22.1.1.** V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,01 % z dlužné částky** za každý započatý den prodlení.
- 22.2. Smluvní pokuty za prodlení s termínem dokončení díla**
- 22.2.1.** V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý započatý den prodlení. Počínaje osmým dnem prodlení se smluvní pokuta zdvojnásobí. Smluvní pokuty dle tohoto článku nesmí přesáhnout 15 % ceny díla bez DPH.
- 22.3. Smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí**
- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedodělků či vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý započatý den prodlení.
- 22.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště**
- V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- 22.5. Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční době**
- 22.5.1.** V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v záruční době dle čl. 19.4 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý započatý den prodlení.
- 22.5.2.** V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady objednatelem výslovně v reklamaci označené jako havárie je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každou takovou vadu, u níž je v prodlení, a za každý započatý den prodlení.
- 22.6. Smluvní pokuta za neplnění povinností dle čl. 15.2 smlouvy**
- V případě neplnění povinností zhotovitele ohledně udržování harmonogramu postupu výstavby v aktuálním stavu a v potřebné podrobnosti či nesplnění povinností zhotovitele zpracovat krátkodobý podrobný harmonogram je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý den, po který není harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v potřebné podrobnosti, a za každý den, po který je zhotovitel v prodlení se zpracováním krátkodobého podrobného harmonogramu.
- 22.7. Smluvní pokuty za nesplnění povinností udržovat v platnosti pojistné smlouvy**
- Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 12.1.1 a čl. 12.1.2 smlouvy a čl. 12.4 smlouvy udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **10.000 Kč** za každý den, po který zhotovitel nemá sjednané pojištění v rozsahu dle čl. 12.1 a čl. 12.4 smlouvy.
- 22.8. Smluvní pokuty za nesplnění povinností poskytnout bankovní záruku a za nesplnění dalších povinností vyplývajících ze smlouvy**
- V případě prodlení zhotovitele se splněním jakékoli povinnosti dle čl. 13 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- 22.9. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby**
- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby (viz čl. 18.7.3 smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- 22.10. Smluvní pokuta za prodlení s povinnostmi uvedenými v čl. 4.4 smlouvy**
- V případě prodlení zhotovitele se splněním jakékoliv povinnosti zhotovitele týkající se dokumentace skutečného provedení stavby, které jsou uvedeny v čl. 4.4 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- 22.11. Smluvní pokuta za porušení povinností uvedených v čl. 23 smlouvy**
- V případě porušení povinností dle čl. 23.1 smlouvy jednou ze smluvních stran je druhá strana oprávněna požadovat a porušující strana povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každé prokázané porušení povinností. Celková výše smluvních pokut dle tohoto článku nesmí přesáhnout 150.000 Kč.

- 22.12. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele týkající se přítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce dle čl. 6.3 smlouvy**
V případě porušení povinnosti zhotovitele spočívající v zabezpečení přítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na staveništi je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za jeden každý tento den.
- 22.13. Smluvní pokuta za parkování mimo vyhrazené prostory**
Zhotovitel se pro případ parkování vozidel zhotovitele či jeho podzhotovitelů mimo vyhrazené prostory zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jedno porušení smlouvy (jedná se o maximální výši pokuty za jedno vozidlo a jeden kalendářní den).
- 22.14. Smluvní pokuta za nesplnění dalších povinností vyplývajících ze smlouvy**
Pokud zhotovitel poruší či nesplní jinou povinnost plynoucí ze smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každé porušení povinností.
- 22.15. Způsob vyúčtování smluvních sankcí**
- 22.15.1.** Smluvní sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.
- 22.15.2.** Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní sankce.
- 22.15.3.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce zhotovitele.
- 22.16. Doba splatnosti smluvních sankcí**
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní sankce nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 22.17. Obecná ustanovení**
- 22.17.1.** Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu újmy způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
- 22.17.2.** Objednatel může na financování díla čerpat dotaci a to až v plné výši. V případě, že v důsledku porušení povinností zhotovitele, které vyplývají z právních předpisů, ze smlouvy nebo ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce, bude objednatel povinen zaplatit poskytovateli dotace jakoukoli částku (zejména smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhradu škody), popř. bude povinen vrátit tomuto poskytovateli dotaci nebo jejich část, je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku odpovídající částce, kterou objednateli uhradil a/nebo vrátil poskytovateli dotace, a to do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě částky ze strany objednatele.
- 23. DŮVĚRNÉ INFORMACE, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A OSOBNÍ ÚDAJE**
- 23.1. Důvěrné informace**
- 23.1.1.** Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a – podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a projektové dokumentace pro provádění stavby.
- 23.1.2.** Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:
- d) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
 - e) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
- 23.2. Duševní vlastnictví**
Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu újmy.
- 23.3. Osobní údaje**
S veškerými osobními údaji, se kterými přijde zhotovitel do styku při plnění předmětu smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie.

24. Odstoupení od smlouvy

24.1. Základní ustanovení

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

24.2. Důvody odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

- a) pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů,
- b) pokud zhotovitel nepředloží bankovní záruku či doklady o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené době,
- c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené době,
- d) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené době neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
- e) jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
- f) v dalších případech uvedených ve smlouvě nebo v zákoně.

24.3. Způsob odstoupení od smlouvy

24.3.1. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé straně.

24.3.2. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

24.3.3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

24.4. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) objednatel v době dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,
- c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu provedených prací nejpozději do 14 dnů ode dne jeho předání; v případě, že k oceněnému soupisu provedených prací objednatel vznese připomínky, zhotovitel je povinen se k těmto vyjádřit do 3 pracovních dnů; v případě, že s těmito zhotovitel souhlasí nebo marným uplynutím uvedené lhůty se oceněný soupis provedených prací považuje za odsouhlasený ve znění připomínek objednatele; v případě, že připomínky objednatele zhotovitel neakceptuje, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální součinnost, aby došlo ke shodě; v případě, že nedojde ke shodě ani do 5 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel připomínky objednatele neakceptoval, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze takové provedené práce uvedené v oceněném soupisu, ke kterým objednatel nevznese připomínky; úhradu objednatel neodsouhlasených prací, je následně zhotovitel oprávněn po objednateli vymáhat v dalším např. soudním řízení,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
- g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
- i) zhotovitel provede na základě oceněného soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelům finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu v době splatnosti podle čl. 10 smlouvy – Platební podmínky.

25. Řešení sporů

25.1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

25.2. Nepodaří-li se stranám dosáhnout smírného řešení, budou všechny spory, které vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, rozhodovány obecnými soudy České republiky. Smluvní strany

se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.

- 25.3. Právní vztahy vznikající ze smlouvy, jakož i právní vztahy se smlouvou související, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti, se řídí českým právem.

26. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 26.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v Registru smluv (smlouvy.gov.cz).
- 26.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
- 26.3. V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.
- 26.4. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 26.5. Všechna oznámení a jiná sdělení, jež vyžadují nebo v budoucnu budou vyžadovat účastníci smlouvy a současně jsou povolena ve smyslu ustanovení smlouvy, budou provedena písemnou formou, a budou považována za řádně doručená, budou-li doručena osobně nebo doporučeně (s doručenkou), nebo elektronickou poštou a adresována na adresy uvedené v záhlaví smlouvy, anebo takovým dalším adresátům, anebo na takové další adresy, jež uvede některá ze smluvních stran v oznámení doručeném ve smyslu podmínek a ustanovení tohoto odstavce. Každé oznámení nebo jiné sdělení, jež bude takto doručeno, bude pro všechny účely považováno za správně předané, zasláné, odeslané, přijaté nebo doručené v první pracovní den následující po dni, kdy oznámení bylo doručeno adresátovi (s doručenkou, potvrzením o doručení, místopřísežným prohlášením doručitele) nebo (pokud jde o elektronickou poštu) bude za přesvědčivý nikoli však výlučný důkaz pokládána zpětná odpověď, anebo se oznámení považuje za doručené v takovém okamžiku, kdy je doručení adresátem odmítnuto při předložení. V případě pochybností o dni doručení druhé smluvní straně se má za to, že doporučený dopis byl druhé smluvní straně doručen třetího dne po jeho odeslání (datum podacího razítka poštovního úřadu).
- 26.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména prostřednictvím Registru smluv (smlouvy.gov.cz) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 26.7. Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení ze smlouvy, strany se zavazují v rámci smlouvy nahradit prostřednictvím dodatku ke smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené ustanovení takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení. Pokud však jakékoliv ustanovení smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženému ve smlouvě.
- 26.8. Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí i pro případné nástupce smluvní strany.
- 26.9. Zhotovitel si je vědom toho, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost. Zhotovitel je zároveň povinen zavázat své poddodavatele, aby tito spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost.
- 26.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

26.11. Smluvní strany se dohodly, že plnění předmětu smlouvy před účinností smlouvy se považuje za plnění podle smlouvy a že práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.

26.12. Součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet,
- Příloha č. 2 – Projektová dokumentace pro provádění stavby,
- Příloha č. 3 – Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím,
- Příloha č. 4 – Harmonogram prací.

26.13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Brně dne

V Modřicích dne

.....
za objednatele
MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno

.....
za zhotovitele
Zdeněk Spáčil
jednatel I. Vyškovské stavební společnosti, s.r.o.

Příloha č. 1

Položkový rozpočet

Tato příloha je ve formátu PDF uvedena na následujících stranách smlouvy; ve formátu excelovského souboru a ve formě výstupu ze softwaru pro rozpočtování vzhledem ke svému formátu a struktuře uvedena v samostatném souboru.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18** **FN Brno**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice DIČ: **CZ25588176**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			24 878 042,60
PSV			10 664 043,61
MON			1 428 446,00
Vedlejší náklady			390 000,00
Ostatní náklady			372 700,00
Celkem			37 733 232,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 733 232,21 CZK
Základní DPH	21 %	7 923 979,00 CZK

Zaokrouhlení -0,21 CZK

Cena celkem s DPH 45 657 211,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK	0,00	37 733 232,21	7 923 978,76	45 657 210,97	####
A01	Nové konstrukce	0,00	10 586 672,09	2 223 201,14	12 809 873,23	####
B01a	Bourací práce	0,00	1 544 495,38	324 344,03	1 868 839,41	####
B01b	Bourací práce - azbest	0,00	344 075,75	72 255,91	416 331,66	####
D.1.01.05	Vytápění	0,00	536 878,52	112 744,49	649 623,01	####
D.1.01.07	Slaboproudé instalace	0,00	4 334 224,00	910 187,04	5 244 411,04	####
D1.01.04	Zdravotně technické instalace	0,00	1 790 154,07	375 932,35	2 166 086,42	####
D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace	0,00	4 665 157,00	979 682,97	5 644 839,97	####
D1.01.08	Rozvody medicinálních plynů	0,00	5 575 889,00	1 170 936,69	6 746 825,69	####
D2.01.01	Zdravotnická technologie	0,00	1 428 446,00	299 973,66	1 728 419,66	####
D2.01.03	Měření a regulace	0,00	1 207 545,00	253 584,45	1 461 129,45	####
D2.01.04	Elektrická požární signalizace a domácí rozhlas	0,00	733 398,40	154 013,66	887 412,06	####
PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení	0,00	4 223 597,00	886 955,37	5 110 552,37	####
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	762 700,00	160 167,00	922 867,00	####
Celkem za stavbu		0,00	37 733 232,21	7 923 978,76	45 657 210,97	####

Popis stavby: 18 - FN Brno

Popis objektu: 1 - Rekonstrukce JIP kliniky IGEK

Popis rozpočtu: A01 - Nové konstrukce

Popis rozpočtu: B01a - Bourací práce

Popis rozpočtu: B01b - Bourací práce - azbest

Popis rozpočtu: D.1.01.05 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.01.07 - Slaboproudé instalace

Popis rozpočtu: D1.01.04 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D1.01.06 - Silnoproudé elektroinstalace

Popis rozpočtu: D1.01.08 - Rozvody medicinálních plynů

Popis rozpočtu: D2.01.01 - Zdravotnická technologie

Popis rozpočtu: D2.01.03 - Měření a regulace

Popis rozpočtu: D2.01.04 - Elektrická požární signalizace a domácí rozhlas

Popis rozpočtu: PS 01.02 - Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1. Klimatizace JIP 3.NP - dodávka	HSV			3 194 048,00	8,5
_10	7. Požární ucpávky (D + M)	HSV			72 704,00	0,2
_11	8. Zkoušky a zaregulování	HSV			64 976,00	0,2
_2	2. Požární větrání - dodávka	HSV			297 711,00	0,8
_3	3. Podtlakové větrání - dodávka	HSV			32 267,00	0,1
_4	4a. Úprava stávající vzt. Stacionář - demontáže	HSV			16 184,00	0,0
_5	4b. Nové zařízení - dodávka	HSV			7 941,00	0,0
_6	5a. Úprava stávající vzt. inspekční pokoje - demontáže	HSV			1 125,00	0,0
_7	5b. Nové zařízení - dodávka	HSV			3 126,00	0,0
_8	6a. Demontáže a úprava stávající vzt. JIP	HSV			331 996,00	0,9
_9	6b. Nové zařízení - dodávka	HSV			201 519,00	0,5
1	1. Periferie+Čidla	HSV			149 831,00	0,4
1	Elektrická požární signalizace	HSV			553 784,40	1,5
2	2. DDC HW	HSV			195 711,00	0,5
2	Domácí rozhlas	HSV			179 614,00	0,5
21	Elektromontáže	HSV			4 665 157,00	12,4
3	3. Nadřízené pracoviště	HSV			37 928,00	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 309 832,77	3,5
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			68 087,74	0,2

4	4. Rozvaděče MaR	HSV			170 775,00	0,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			104 761,78	0,3
5	5. Kabeláž a nosný materiál	HSV			175 740,00	0,5
6	6 - Montáže	HSV			213 960,00	0,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			443 496,21	1,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			233 170,24	0,6
8	8 - Kompletační činnost	HSV			57 420,00	0,2
801	Dodávka a montáž stropních stativů a mostů	HSV			4 905 216,00	13,0
804	Rozvody medicinálních plynů	HSV			670 673,00	1,8
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			567 129,31	1,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 600,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			374 724,38	1,0
97	Prorážení otvorů	HSV			95 626,43	0,3
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			6 552,60	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			79 685,69	0,2
Díl:	Čtečky karet - kontrola vstupu	HSV			110 694,00	0,3
Díl:	Jednotný čas	HSV			33 558,00	0,1
Díl:	Společná TV anténa STA	HSV			88 122,00	0,2
Díl:	Strukturovaná kabeláž, doplnění rozvaděče	HSV			3 710 037,00	9,8
Díl:	Zařízení pacient- sestra signalizační	HSV			391 813,00	1,0
H721	Vnitřní kanalizace	HSV			27,39	0,0

H722	Vnitřní vodovod	HSV			25,65	0,0
H725	Zařizovací předměty	HSV			29,43	0,0
HZS	Hodinové sazby	HSV			47 040,00	0,1
7	7 - Služby	PSV			206 180,00	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			20 911,86	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			289 321,36	0,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 097 461,00	2,9
722	Vnitřní vodovod	PSV			406 493,00	1,1
725	Zařizovací předměty	PSV			231 010,00	0,6
732	Strojovny	PSV			68 297,92	0,2
733	Rozvod potrubí	PSV			110 908,10	0,3
734	Armatury	PSV			48 891,50	0,1
735	Otopná tělesa	PSV			221 461,00	0,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 954 477,24	5,2
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			48 555,00	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 094 365,45	10,9
776	Podlahy povlakové	PSV			1 145 371,13	3,0
781	Obklady keramické	PSV			543 567,89	1,4
783	Nátěry	PSV			5 544,00	0,0
784	Malby	PSV			156 782,02	0,4
785	Tapety	PSV			656,40	0,0

786	Čalounické úpravy	PSV			13 788,74	0,0
1	Pracovní linky	MON			1 130 995,00	3,0
2	Technologie	MON			297 451,00	0,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 007 622,58	2,7
VN	Vedlejší náklady	VN			390 000,00	1,0
ON	Ostatní náklady	ON			372 700,00	1,0
Cena celkem					37 733 232,21	100,0

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 309 832,77		
1	347015133RX5	Provizorní zástěna - montáž a demontáž	m2	109,63460	750,00	82 225,95	Vlastní	Indiv
		D1.01-901 :						
		posluchárna : (7,285+3,435)*3,1		33,23200				
		chodba : 2,4*3,1		7,44000				
		chodba : (2,7+0,6*2)*3,1		12,09000				
		chodba : (2,225+16,121)*3,1		56,87260				
2	342013122RT1	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 2x oplášt', RF 12,5mm izolace tloušťky 40 mm, EI 90	m2	59,72700	2 054,00	122 679,26	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D1.01.01-102; D1.01.01-201 :

15NP :

m15.13; m15.37 : (0,9+2,425)*3,1 10,30750

m15.02; m15.05 : (0,53+0,53)*3,1 3,28600

m15.02 : 0,45*3,1 1,39500

m15.05 : 0,4*3,1 1,24000

m15.20, m15.16, m15.19; m15.02 : 5,15*3,1 15,96500

-0,9*2,1-0,7*2,1-0,9*2 -5,16000

m15.16; m15.17 : 1,7*3,1 5,27000

-0,7*2 -1,40000

m15.20; m15.17 : 1,7*3,1 5,27000

m15.16, m15.17, m15.20; m15.19 : 3,335*3,1 10,33850

m15.05; m15.15 : 1,15*3,1 3,56500

-0,9*2 -1,80000

m15.05; komůrka : 1*3,1 3,10000

-0,7*2 -1,40000

m15.26; m15.38 : 1,5*3,1 4,65000

-0,7*2 -1,40000

m15.38; m15.25 : 1,5*3,1 4,65000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,7*2		-1,40000				
		m15.31; m15.30 : 1,5*3,1		4,65000				
		-0,7*2		-1,40000				
3	342013322RT3	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášt'.,RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm, EI 90	m2	24,02150	2 122,00	50 973,62	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-102; D1.01.01-201 :						
		15NP :						
		posluchárna, m15.04, m15.02; m15.03 :		25,62150				
		(2,2+3,865+2,2)*3,1						
		-0,8*2		-1,60000				
4	342016322RX5	Příčka SDK tl.200mm,2x ocel.kce,2x oplášt'.,RF 12,5	m2	1,70500	2 370,00	4 040,85	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201 :						
		15NP :						
		m15.05 : 0,55*3,1		1,70500				
5	342016322RX7	Příčka SDK tl.250mm,2x ocel.kce,2x oplášt'.,RF 12,5	m2	14,83350	2 370,00	35 155,40	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201 :						
		15NP :						
		m15.02; m15.05 : 0,65*3,1		2,01500				
		m15.15; m15.19 : 3,235*3,1		10,02850				
		m15.17; m15.20 : 0,9*3,1		2,79000				
6	342013322RX0	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášt'.,RF 12,5mm izolace tloušťky 75 mm, EI 90	m2	302,02450	2 099,00	633 949,43	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201 :						
		15NP :						
		m15.06; m15.07, m15.05 : 5,47*3,1		16,95700				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1		-2,31000				
		m15.07; m15.08 : 4,61*3,1		14,29100				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-2,1*1,1		-2,31000				
		m15.08; m15.09 : 4,61*3,1		14,29100				
		-2,1*1,1		-2,31000				
		m15.09; m15.10 : 3,67*3,1		11,37700				
		-2,1*1,1		-2,31000				
		m15.10; m15.11 : 5,61*3,1		17,39100				
		-2,1*1,1		-2,31000				
		m15.11; m15.36 : (5,61-0,53)*3,1		15,74800				
		-2,1*1,1		-2,31000				
		m15.36; m15.12 : 5,61*3,1		17,39100				
		-2,1*1,1		-2,31000				
		m15.12, m15.05; m15.13 : 6,41*3,1		19,87100				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1		-2,31000				
		m15.05; m15.07, m15.08, m15.09, m15.10, m15.11, m15.36, m15.12 : 27,4*3,1		84,94000				
		-1,4*2,1*7		-20,58000				
		-0,35*1,1-1,85*1,1-1,35*1,1-0,65*1,1-1,35*1,1-0,45*1,1-1,35*1,1-1,325*1,1-1,3*1,1-1,35*1,1-1,35*1,1-1,175*1,1		-15,23500				
		m15.13; m15.22, m15.23 : 5,935*3,1		18,39850				
		m15.22; m15.23 : (2,34+2,76)*3,1		15,81000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		m15.04; m15.02 : 2,135*3,1		6,61850				
		-1*2		-2,00000				
		m15.04; posluchárna : 5,565*3,1		17,25150				
		m15.05; m15.02 : (0,6+0,75+0,53)*3,1		5,82800				
		(0,53+0,75+2+0,53)*3,1		11,81100				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,53+1,1+0,695+0,53)*3,1		8,85050				
		m15.02, m15.05; m15.14 : (1,81+2,1)*3,1		12,12100				
		-1,45*2,15		-3,11750				
		m15.14; m15.21 : 2,04*3,1		6,32400				
		-1,45*2,15		-3,11750				
		m15.20; m15.16 : 1,135*3,1		3,51850				
		m15.27; m15.26, m15.38 : 2,425*3,1		7,51750				
		m15.27; m15.28 : 3,97*3,1		12,30700				
		-2,1*1,1		-2,31000				
		m15.28; m15.29 : 3,47*3,1		10,75700				
		-2,1*1,1		-2,31000				
		m15.28; m15.32, m15.31 : 5,47*3,1		16,95700				
		m15.32; m15.30, m15.31 : (4,025-1,1)*3,1		9,06750				
		m15.25 : 0,5*3,1		1,55000				
7	347051522R00	Stěna šachty tl.80 mm,2xCW,2xopl.,deska RF 15 mm	m2	23,87000	1 750,00	41 772,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-103 :						
		16NP :						
		minerální deska tl. 40mm :						
		EI60/DP1 :						
		(1,9+0,975*2)*3,1		11,93500				
		D1.01.01-104 :						
		17NP :						
		minerální deska tl. 40mm :						
		EI60/DP1 :						
		(1,9+0,975*2)*3,1		11,93500				
8	342013322RXD	Příplatek za provedení detailu doběhu k oknu dle D1.01.01-701	soubor	6,00000	1 524,00	9 144,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	347015112RX2	Předstěna SDK, tl.75mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm	m2	75,97900	1 151,00	87 451,83	Vlastní	Indiv

D1.01.01-102; D1.01.01-201 :

15NP :

m15.02 : (0,6+0,53+0,6)*3,1 5,36300

(0,65+0,5+0,65+0,9)*3,1 8,37000

(0,45+1,15)*3,1-0,9*2 3,16000

pod stolem : (0,6+0,35+0,6)*0,8 1,24000

m15.05 : (0,4+1,335)*3,1 5,37850

m15.03 : 0,285*3,1 0,88350

m15.04 : 6*3,1 18,60000

m15.27 : 4,57*3,1 14,16700

m15.28 : 0,75*3,1 2,32500

m15.29 : 0,75*3,1 2,32500

m15.32 : 0,75*3,1+3,82*3,1 14,16700

10	347015132RX3	Předstěna SDK,tl.100mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm	m2	36,87450	1 219,00	44 950,02	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	-------

D1.01.01-102; D1.01.01-201 :

15NP :

m15.15, m15.19, m15.20 : 6,74*3,1 20,89400

m15.26 : 1,5*3,1 4,65000

m15.37 : 0,325*3,1 1,00750

m15.22 : 0,72*3,1 2,23200

m15.23 : 2,61*3,1 8,09100

11	347015132RX4	Předstěna SDK,tl.125mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm	m2	12,55500	1 287,00	16 158,29	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	---------	-------

D1.01.01-102; D1.01.01-201 :

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		15NP :						
		m15.30 : 1,5*3,1		4,65000				
		m15.22 : 2,55*3,1		7,90500				
12	347015112RX5	Předstěna SDK, tl.150mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm	m2	15,91850	1 321,00	21 028,34	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201 :						
		15NP :						
		m15.26 : 1*3,1		3,10000				
		m15.31 : 0,9*3,1		2,79000				
		m15.20 : 3,235*3,1		10,02850				
13	347091082RX9	Příplatek za SDK desku impregnovanou	m2	30,65700	51,00	1 563,51	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201 :						
		15NP :						
		m15.19 : 10,47*3,1		32,45700				
		-0,9*2		-1,80000				
14	347091082RA1	Vyztužení SDK příček pro zavěšení madel, zástěn, sedátek apod dle pozn. A1	m	12,00000	282,00	3 384,00	Vlastní	Indiv
15	347091082RA2	Vyztužení SDK příček pro zavěšení skříněk a ramp v systému SDK kce dle pozn. A2	m	15,45000	282,00	4 356,90	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102 :						
		m15.02 : 0,75+2		2,75000				
		m15.04 : 2,44		2,44000				
		m15.15 : 3,235		3,23500				
		m15.22 : 2,55		2,55000				
		m15.27 : 2,35		2,35000				
		m15.32 : 2,125		2,12500				
16	347091082RA3	Vyztužení SDK příček pro zesílení nadpraží, ostění a parapetů, kotvení pojezdů dle pozn. A3	m	155,35000	282,00	43 808,70	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D1.01.01-102 :						
		m15.06 : 1,4+2,1*2		5,60000				
		2,1+1,1*2		4,30000				
		m15.07 : 1,4+2,1*2		5,60000				
		2,1+1,1*2		4,30000				
		0,35+1,1*2		2,55000				
		1,85+1,1*2		4,05000				
		m15.08 : 1,4+2,1*2		5,60000				
		2,1+1,1*2		4,30000				
		1,35+1,1*2		3,55000				
		0,65+1,1*2		2,85000				
		m15.09 : 1,4+2,1*2		5,60000				
		2,1+1,1*2		4,30000				
		1,35+1,1*2		3,55000				
		0,45+1,1*2		2,65000				
		m15.10 : 1,4+2,1*2		5,60000				
		2,1+1,1*2		4,30000				
		1,35+1,1*2		3,55000				
		m15.11 : 1,4+2,1*2		5,60000				
		2,1+1,1*2		4,30000				
		1,325+1,1*2		3,52500				
		m15.36 : 1,4+2,1*2		5,60000				
		2,1+1,1*2		4,30000				
		1,3+1,1*2		3,50000				
		m15.12 : 1,4+2,1*2		5,60000				
		2,1+1,1*2		4,30000				
		1,35+1,1*2		3,55000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,35+1,1*2		3,55000				
		1,175+1,1*2		3,37500				
		m15.13 : 1,4+2,1*2		5,60000				
		m15.14 : 1,45+2,15*2		5,75000				
		1,45+2,15*2		5,75000				
		m15.20 : 0,9+2,1*2		5,10000				
		m15.23 : 0,9+2,1*2		5,10000				
		m15.28 : (2,1+1,1*2)*2		8,60000				
17	347091082RA4	Vyztužení SDK příček pro zavěšení pracovních desek v systému SDK kce dle pozn. A4	m	12,60000	282,00	3 553,20	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102 :						
		m15.07 : 2,1		2,10000				
		m15.08 : 2,1		2,10000				
		m15.09 : 2,1		2,10000				
		m15.10 : 2,1		2,10000				
		m15.11 : 2,1		2,10000				
		m15.36 : 2,1		2,10000				
18	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	2,60269	6 175,00	16 071,61	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-102; D1.01.01-201 :						
		15NP :						
		m15.01; m15.02 : (1,7*2,1-1,2*2,1)*0,3		0,31500				
		m15.04; m15.06 : 1,2*2,1*0,175		0,44100				
		m15.13; m15.21 : 1,2*2,1*0,175		0,44100				
		m15.14, m15.21; m15.05 : 1,2*2,1*0,175		0,44100				
		m15.21; m15.05 : 0,625*2,1*0,175		0,22969				
		m15.33; m15.34; : 1*2,1*0,175		0,36750				
		m15.34; m15.35; : 1*2,1*0,175		0,36750				
19	340239211R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	8,33700	692,00	5 769,20	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D1.01.01-102; D1.01.01-201 :						
		15NP :						
		m15.25; chodba : 0,55*2,1		1,15500				
		1,2*2,1		2,52000				
		1,67*2,1		3,50700				
		m15.30; chodba : 0,55*2,1		1,15500				
20	342248109R00	Příčky z keramických bloků P+D na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 80 mm	m2	25,87200	852,00	22 042,94	RTS 22/ II	RTS 17/ I
		rozvaděče : (0,5+0,5+0,5+0,4+0,4+0,4+1,7)*3,08		13,55200				
		zazdívký : (0,55+1,2+1,7+0,55)*3,08		12,32000				
21	342248112R00	Příčky z keramických bloků 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	4,28000	1 158,00	4 956,24	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-102; D1.01.01-201 :						
		15NP :						
		m15.02 : (1,3)*3,1-1*2		2,03000				
		(1,5)*3,1-1,2*2		2,25000				
22	342248114RX2	Příčky z keramických bloků 14 P+D na MC 5, tl. 140 mm	m2	35,76600	1 223,00	43 741,82	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201 :						
		15NP :						
		m15.02 : (0,45+0,45)*3,1		2,79000				
		(0,55+1,5+0,45)*3,1		7,75000				
		m15.24; m15.22 : (2,3+0,325)*3,1		8,13750				
		m15.21 : (0,4+2,3+0,4)*3,1-2*2		5,61000				
		(1,435+0,4)*3,1		5,68850				
		(0,5+1,9+0,5)*3,1-1,6*2		5,79000				
23	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	16,66000	116,00	1 932,56	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-102; D1.01.01-201 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		15NP :						
		tl. 100mm :						
		m15.02 : (1,3)		1,30000				
		(1,5)		1,50000				
		tl. 150mm :						
		m15.02 : (0,45+0,45)		0,90000				
		(0,55+1,5+0,45)		2,50000				
		m15.24; m15.22 : (2,3+0,325)		2,62500				
		m15.21 : (0,4+2,3+0,4)		3,10000				
		(1,435+0,4)		1,83500				
		(0,5+1,9+0,5)		2,90000				
24	316026X2a	Podhled SDK - nadpraží	m	4,80000	372,00	1 785,60	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102 :						
		m15.05 : 1,9		1,90000				
		m15.14 : 1,45*2		2,90000				
25	316026X2b	Podhled SDK - nadpraží včetně požárních ucpávek EI60/DP1	soubor	1,00000	7 337,00	7 337,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102 :						
		m15.21 : 1		1,00000				
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				68 087,74		
26	317X00A	D+M 2 x válcovaný nosník L60/60, natřen základní barvou, dl. 750mm	soubor	4,00000	12 785,00	51 140,00	Vlastní	Indiv
27	317X00B	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 11 5 mm (dle zdiva), dl. 1500mm	soubor	2,00000	290,39	580,78	Vlastní	Indiv
28	317X00C	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 14 5 mm (dle zdiva), dl. 2000mm	soubor	1,00000	474,99	474,99	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	317X00D	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 14 5 mm (dle zdiva), dl. 2500mm	soubor	1,00000	608,47	608,47	Vlastní	Indiv
30	317X00E	D+M systémový plochý překlad z cihelné tvarovky tvaru U tvořící obálku pro ŽB část, šířka nosníku 11 5 mm (dle zdiva), dl. 1250mm	soubor	2,00000	249,75	499,50	Vlastní	Indiv
31	317X00F	D+M 2 x válcovaný nosník L70/70, natřen základní barvou, dl. 1500mm	soubor	1,00000	14 784,00	14 784,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				104 761,78		
32	416026126RX1	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 1x RF 15 mm včetně koncových prvků	m2	3,20000	1 056,91	3 382,11	Vlastní	Indiv

D1.01.01-101 :

14NP :

filtr : 3,2

3,20000

33	416026126R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 1x RF 15 mm	m2	76,61200	1 163,00	89 099,76	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	------------	------------

D1.01.01-401 :

15NP :

m15.02 : 6,697

6,69700

m15.06 : 5,345

5,34500

m15.07 : 3,56

3,56000

m15.08 : 3,34

3,34000

m15.09 : 3,46

3,46000

m15.10 : 4,42

4,42000

m15.11 : 4,06

4,06000

m15.12 : 5,37

5,37000

m15.13 : 4,47

4,47000

m15.22 : 5

5,00000

m15.24 : 3,56

3,56000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.27 : 3,22		3,22000				
		m15.28 : 3,22		3,22000				
		m15.29 : 3,22		3,22000				
		m15.32 : 3,22		3,22000				
		m15.33 : 3,55		3,55000				
		m15.34 : 3,4		3,40000				
		m15.35 : 3,4		3,40000				
		m15.36 : 4,1		4,10000				
34	416026X1	Podhled SDK - čelo	m2	28,62450	429,00	12 279,91	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-401 :						
		15NP :						
		m15.02 : (4,87+2,72+2,37+2,675)*0,1		1,26350				
		m15.06 : 5,47*0,475		2,59825				
		m15.07 : 3,67*0,425		1,55975				
		m15.08 : (1,65+1,67)*0,425		1,41100				
		m15.09 : 3,65*0,375		1,36875				
		m15.10 : 2,57*0,375		0,96375				
		m15.11 : 2,65*0,375		0,99375				
		m15.12 : (2,525+2,72)*0,375		1,96688				
		m15.13 : (2,6+1,87)*0,375		1,67625				
		m15.22 : (3,325+1,66)*0,375+0,94*0,375		2,22188				
		m15.24 : 3,61*0,375		1,35375				
		m15.27 : 3,47*0,175		0,60725				
		m15.28 : 3,47*0,175		0,60725				
		m15.29 : 3,47*0,175		0,60725				
		m15.32 : 3,47*0,175+1,1*0,2		0,82725				
		m15.33 : 3,63*0,175		0,63525				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.34 : (1,66+1,635)*0,175		0,57663				
		m15.35 : 3,66*0,175		0,64050				
		m15.36 : 2,695*0,375		1,01063				
		D1.01.01-101 :						
		14NP :						
		11,47*0,5		5,73500				

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					443 496,21		
35	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	125,01100	484,50	60 567,83	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D1.01.01-102; D1.01.01-201 :

15NP :

Zazdívký :

m15.01; m15.02 : (1,7*2,1-1,2*2,1)*2 2,10000

m15.04; m15.06 : 1,2*2,1*2 5,04000

m15.13; m15.21 : 1,2*2,1*2 5,04000

m15.14, m15.21; m15.05 : 1,2*2,1*2 5,04000

m15.21; m15.05 : 0,625*2,1*2 2,62500

m15.33; m15.34; : 1*2,1*2 4,20000

m15.34; m15.35; : 1*2,1*2 4,20000

m15.25; chodba : 0,55*2,1*2 2,31000

1,2*2,1*2 5,04000

1,67*2,1*2 7,01400

m15.30; chodba : 0,55*2,1*2 2,31000

Příčky :

m15.02 : ((1,3)*3,1-1*2)*2 4,06000

((1,5)*3,1-1,2*2)*2 4,50000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.02 : (0,45+0,45)*3,1*2		5,58000				
		(0,55+1,5+0,45)*3,1*2		15,50000				
		m15.24; m15.22 : (2,3+0,325)*3,1*2		16,27500				
		m15.21 : ((0,4+2,3+0,4)*3,1-2*2)*2		11,22000				
		(1,435+0,4)*3,1*2		11,37700				
		((0,5+1,9+0,5)*3,1-1,6*2)*2		11,58000				
36	612474550R00	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá sádrová, ručně	m2	52,84440	388,00	20 503,63	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-102; D1.01.01-201 :						
		15NP :						
		Vytažení PVC : (195,34+9,57+323,534)*0,1		52,84440				
37	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	997,04195	215,50	214 862,54	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		307*3,1+8*0,58*4		970,26000				
		(-1,6*2-8*0,8*2)*2		-32,00000				
		-5,445*1,77-17,735*1,77-1*1,77*2-19,67*1,77-3,47*2,08*3		-101,03730				
		Mezisoučet		837,22270				
		m15.33 : 20,37*3,1-2,2		60,94700				
		m15.34 : 19,98*3,1-2,2		59,73800				
		m15.35 : 19,6*3,1-2,2		58,56000				
		-3,64*1,77-(1,66+1,635)*1,77-4,04*1,77		-19,42575				
		Mezisoučet		159,81925				
38	602016142R00	Štuk na stěnách vnitřní	m2	997,04195	148,00	147 562,21	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				233 170,24		
39	632421180RX4	Litý potěr CT-C25-F5, tl.64 mm	m2	338,86000	533,00	180 612,38	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		15NP :						
		C1 :						
		m15.02 : 50,43		50,43000				
		m15.05 : 50,14		50,14000				
		m15.06 : 33,72		33,72000				
		m15.07 : 15,41		15,41000				
		m15.08 : 14,6		14,60000				
		m15.09 : 14		14,00000				
		m15.10 : 14,39		14,39000				
		m15.11 : 13,9		13,90000				
		m15.12 : 25,13		25,13000				
		m15.13 : 26,58		26,58000				
		m15.22 : 25,23		25,23000				
		m15.23 : 5,43		5,43000				
		m15.24 : 21,34		21,34000				
		m15.25 : 14,7		14,70000				
		m15.36 : 13,86		13,86000				
40	632421180RX5	Litý potěr CT-C25-F5, tl.65 mm	m2	91,89000	533,00	48 977,37	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		A1 :						
		m15.03 : 7,12		7,12000				
		m15.04 : 12,96		12,96000				
		m15.14 : 6,07		6,07000				
		m15.15 : 5,42		5,42000				
		m15.16 : 1,43		1,43000				
		m15.17 : 1,29		1,29000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.20 : 8,64		8,64000				
		m15.21 : 38,4		38,40000				
		m15.26 : 1,29		1,29000				
		m15.30 : 4,4		4,40000				
		m15.31 : 1,29		1,29000				
		m15.38 : 1,49		1,49000				
		Mezisoučet		89,80000				
		D1 :						
		m15.37 : 2,09		2,09000				
		Mezisoučet		2,09000				
41	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,38704	6 800,00	2 631,87	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		B1 :						
		m15.19 : 6,56*(0,054+0,064)/2		0,38704				
42	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,38704	550,00	212,87	RTS 22/ II	RTS 22/ II
43	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,00981	75 000,00	735,75	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		B1 :						
		m15.19 : 6,56*8,16/6000*1,1		0,00981				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				462 698,31		
44	9X001	Vybourání skladby podlahy, vybourání prostupu stropní kci, podchycení a zapravení uhlíkové lamely, dle PD - D1.01.02-101	kpl	1,00000	56 243,00	56 243,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.02-101 :						
		nad 15NP : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	9X002	Vybourání skladby podlahy, vybourání prostupu stropní kčí, podchycení a zapravení uhlíkové lamely, dle PD - D1.01.02-102	kpl	1,00000	56 243,00	56 243,00	Vlastní	Indiv
D1.01.02-102 :				1,00000				
nad 16NP : 1								
46	9X003	Vybourání skladby podlahy, vybourání prostupu stropní kčí, podchycení a zapravení uhlíkové lamely, dle PD - D1.01.02-103	kpl	1,00000	78 084,00	78 084,00	Vlastní	Indiv
D1.01.02-103 :				1,00000				
nad 17NP : 1								
47	9X004	Vybourání skladby střechy, vybourání kruhového prostupu střešní kčí, pr. 700mm, podchycení a zapravení ocelová konstrukce, dle PD - D1.01.01-105	kpl	1,00000	19 860,00	19 860,00	Vlastní	Indiv
D1.01.01-105 :				1,00000				
nad 17NP pr. 700mm : 1								
48	91X012	D+M Přenosný hasicí přístroj sněhový 55B - 5kg	soubor	4,00000	2 200,00	8 800,00	Vlastní	Indiv
49	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	925,73500	162,00	149 969,07	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D1.01.01-101 :

14NP :

filtr : 3,2 3,20000

B08 :

19,63 19,63000

B09 :

6,475 6,47500

4,25 4,25000

32,2 32,20000

21,2 21,20000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		38		38,00000				
		6,8		6,80000				
		11,5		11,50000				
		5,5		5,50000				
		3,5		3,50000				
		2,25		2,25000				
		3,1		3,10000				
		1,36		1,36000				
		1,36		1,36000				
		5,2		5,20000				
		Mezisoučet		165,52500				
		D1.01.01-102 :						
		15NP :						
		m15.02 : 50,43		50,43000				
		m15.03 : 7,12		7,12000				
		m15.04 : 12,96		12,96000				
		m15.05 : 50,14		50,14000				
		m15.06 : 33,72		33,72000				
		m15.07 : 15,41		15,41000				
		m15.08 : 14,6		14,60000				
		m15.09 : 14		14,00000				
		m15.10 : 14,39		14,39000				
		m15.11 : 13,9		13,90000				
		m15.12 : 25,13		25,13000				
		m15.13 : 26,58		26,58000				
		m15.14 : 6,07		6,07000				
		m15.15 : 5,42		5,42000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.16 : 1,43		1,43000				
		m15.17 : 1,29		1,29000				
		m15.18 :						
		m15.19 : 6,56		6,56000				
		m15.20 : 8,64		8,64000				
		m15.21 : 38,4		38,40000				
		m15.22 : 25,23		25,23000				
		m15.23 : 5,43		5,43000				
		m15.24 : 21,34		21,34000				
		m15.25 : 14,7		14,70000				
		m15.26 : 1,29		1,29000				
		m15.27 : 19,01		19,01000				
		m15.28 : 19,37		19,37000				
		m15.29 : 19,44		19,44000				
		m15.30 : 4,4		4,40000				
		m15.31 : 1,29		1,29000				
		m15.32 : 18,41		18,41000				
		m15.33 : 23,82		23,82000				
		m15.34 : 22,54		22,54000				
		m15.35 : 23,39		23,39000				
		m15.36 : 13,86		13,86000				
		m15.37 : 2,09		2,09000				
		m15.38 : 1,49		1,49000				
		posluchárna : 20,4+6,58		26,98000				
		chodba : 39		39,00000				
		chodba : 20,24		20,24000				
		chodba : 13,7		13,70000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodba : 27,3		27,30000				
		Mezisoučet		710,51000				
		D1.01.01-103 :						
		16NP :						
		B09 :						
		knihovna : 18,5		18,50000				
		Mezisoučet		18,50000				
		D1.01.01-104 :						
		17NP :						
		knihovna : 31,2		31,20000				
		Mezisoučet		31,20000				
50	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	925,73500	101,00	93 499,24	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-101 :						
		14NP :						
		filtr : 3,2		3,20000				
		B08 :						
		19,63		19,63000				
		B09 :						
		6,475		6,47500				
		4,25		4,25000				
		32,2		32,20000				
		21,2		21,20000				
		38		38,00000				
		6,8		6,80000				
		11,5		11,50000				
		5,5		5,50000				
		3,5		3,50000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,25		2,25000				
		3,1		3,10000				
		1,36		1,36000				
		1,36		1,36000				
		5,2		5,20000				
		Mezisoučet		165,52500				
		D1.01.01-102 :						
		15NP :						
		m15.02 : 50,43		50,43000				
		m15.03 : 7,12		7,12000				
		m15.04 : 12,96		12,96000				
		m15.05 : 50,14		50,14000				
		m15.06 : 33,72		33,72000				
		m15.07 : 15,41		15,41000				
		m15.08 : 14,6		14,60000				
		m15.09 : 14		14,00000				
		m15.10 : 14,39		14,39000				
		m15.11 : 13,9		13,90000				
		m15.12 : 25,13		25,13000				
		m15.13 : 26,58		26,58000				
		m15.14 : 6,07		6,07000				
		m15.15 : 5,42		5,42000				
		m15.16 : 1,43		1,43000				
		m15.17 : 1,29		1,29000				
		m15.18 :						
		m15.19 : 6,56		6,56000				
		m15.20 : 8,64		8,64000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.21 : 38,4		38,40000				
		m15.22 : 25,23		25,23000				
		m15.23 : 5,43		5,43000				
		m15.24 : 21,34		21,34000				
		m15.25 : 14,7		14,70000				
		m15.26 : 1,29		1,29000				
		m15.27 : 19,01		19,01000				
		m15.28 : 19,37		19,37000				
		m15.29 : 19,44		19,44000				
		m15.30 : 4,4		4,40000				
		m15.31 : 1,29		1,29000				
		m15.32 : 18,41		18,41000				
		m15.33 : 23,82		23,82000				
		m15.34 : 22,54		22,54000				
		m15.35 : 23,39		23,39000				
		m15.36 : 13,86		13,86000				
		m15.37 : 2,09		2,09000				
		m15.38 : 1,49		1,49000				
		posluchárna : 20,4+6,58		26,98000				
		chodba : 39		39,00000				
		chodba : 20,24		20,24000				
		chodba : 13,7		13,70000				
		chodba : 27,3		27,30000				
		Mezisoučet		710,51000				
		D1.01.01-103 :						
		16NP :						
		B09 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		knihovna : 18,5		18,50000				
		Mezisoučet		18,50000				
		D1.01.01-104 :						
		17NP :						
		knihovna : 31,2		31,20000				
		Mezisoučet		31,20000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				79 685,69		
51	998011006R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 52 m	t	134,83196	591,00	79 685,69	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				20 911,86		
52	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	6,56000	94,00	616,64	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		B1 :						
		m15.19 : 6,56		6,56000				
53	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	6,56000	580,00	3 804,80	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		B1 :						
		m15.19 : 6,56		6,56000				
54	711212111RX1	Penetrace podkladu nátěrem na stěny	m2	24,37500	94,00	2 291,25	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		B1 :						
		m15.19 : 10,47*2,5		26,17500				
		-0,9*2		-1,80000				
55	711212001RY1	Hydroizolační povlak - nátěr na stěny	m2	24,37500	580,00	14 137,50	Vlastní	Indiv
56	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,04578	1 347,00	61,67	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				261 185,36		
57	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	437,31000	45,90	20 072,53	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :

15NP :

A1 :

m15.03 : 7,12 7,12000

m15.04 : 12,96 12,96000

m15.14 : 6,07 6,07000

m15.15 : 5,42 5,42000

m15.16 : 1,43 1,43000

m15.17 : 1,29 1,29000

m15.20 : 8,64 8,64000

m15.21 : 38,4 38,40000

m15.26 : 1,29 1,29000

m15.30 : 4,4 4,40000

m15.31 : 1,29 1,29000

m15.38 : 1,49 1,49000

B1 :

m15.19 : 6,56 6,56000

C1 :

m15.02 : 50,43 50,43000

m15.05 : 50,14 50,14000

m15.06 : 33,72 33,72000

m15.07 : 15,41 15,41000

m15.08 : 14,6 14,60000

m15.09 : 14 14,00000

m15.10 : 14,39 14,39000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.11 : 13,9		13,90000				
		m15.12 : 25,13		25,13000				
		m15.13 : 26,58		26,58000				
		m15.22 : 25,23		25,23000				
		m15.23 : 5,43		5,43000				
		m15.24 : 21,34		21,34000				
		m15.25 : 14,7		14,70000				
		m15.36 : 13,86		13,86000				
		D1 :						
		m15.37 : 2,09		2,09000				
58	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	437,31000	42,50	18 585,68	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		A1 :						
		m15.03 : 7,12		7,12000				
		m15.04 : 12,96		12,96000				
		m15.14 : 6,07		6,07000				
		m15.15 : 5,42		5,42000				
		m15.16 : 1,43		1,43000				
		m15.17 : 1,29		1,29000				
		m15.20 : 8,64		8,64000				
		m15.21 : 38,4		38,40000				
		m15.26 : 1,29		1,29000				
		m15.30 : 4,4		4,40000				
		m15.31 : 1,29		1,29000				
		m15.38 : 1,49		1,49000				
		B1 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.19 : 6,56		6,56000				
		C1 :						
		m15.02 : 50,43		50,43000				
		m15.05 : 50,14		50,14000				
		m15.06 : 33,72		33,72000				
		m15.07 : 15,41		15,41000				
		m15.08 : 14,6		14,60000				
		m15.09 : 14		14,00000				
		m15.10 : 14,39		14,39000				
		m15.11 : 13,9		13,90000				
		m15.12 : 25,13		25,13000				
		m15.13 : 26,58		26,58000				
		m15.22 : 25,23		25,23000				
		m15.23 : 5,43		5,43000				
		m15.24 : 21,34		21,34000				
		m15.25 : 14,7		14,70000				
		m15.36 : 13,86		13,86000				
		D1 :						
		m15.37 : 2,09		2,09000				
59	63150912.AR	Desky podlahové 30x1200x600 mm (zatížení až 5 kN/m2)	m2	452,28750	449,50	203 303,23	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Začátek provozního součtu

D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :

15NP :

A1 :

m15.03 : 7,12

7,12000

m15.04 : 12,96

12,96000

m15.14 : 6,07

6,07000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.15 : 5,42		5,42000				
		m15.16 : 1,43		1,43000				
		m15.17 : 1,29		1,29000				
		m15.20 : 8,64		8,64000				
		m15.21 : 38,4		38,40000				
		m15.26 : 1,29		1,29000				
		m15.30 : 4,4		4,40000				
		m15.31 : 1,29		1,29000				
		m15.38 : 1,49		1,49000				
		Mezisoučet		89,80000				
		Konec provozního součtu						
		89,8*1,05		94,29000				
		Začátek provozního součtu						
		C1 :						
		m15.02 : 50,43		50,43000				
		m15.05 : 50,14		50,14000				
		m15.06 : 33,72		33,72000				
		m15.07 : 15,41		15,41000				
		m15.08 : 14,6		14,60000				
		m15.09 : 14		14,00000				
		m15.10 : 14,39		14,39000				
		m15.11 : 13,9		13,90000				
		m15.12 : 25,13		25,13000				
		m15.13 : 26,58		26,58000				
		m15.22 : 25,23		25,23000				
		m15.23 : 5,43		5,43000				
		m15.24 : 21,34		21,34000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.25 : 14,7		14,70000				
		m15.36 : 13,86		13,86000				
		Mezisoučet		338,86000				
		Konec provozního součtu						
		338,86*1,05		355,80300				
		Začátek provozního součtu						
		D1 :						
		m15.37 : 2,09		2,09000				
		Mezisoučet		2,09000				
		Konec provozního součtu						
		2,09*1,05		2,19450				
60	283754890R	Deska polystyrenová XPS pevnost v tlaku min. 150 kN/m2 (0,035 W/m.K) tl. 20 mm	m2	7,21600	118,00	851,49	RTS 22/ II	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		B1 :						
		m15.19 : 6,56*1,1		7,21600				
61	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	518,34400	30,40	15 757,66	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		m15.02 : 89,666		89,66600				
		m15.03 : 11,3		11,30000				
		m15.04 : 16,27		16,27000				
		m15.05 :						
		m15.06 : 23,25		23,25000				
		m15.07 : 15,77		15,77000				
		m15.08 : 15,37		15,37000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.09 : 14,97		14,97000				
		m15.10 : 16,258		16,25800				
		m15.11 : 15,92		15,92000				
		m15.12 : 22,5		22,50000				
		m15.13 : 22,4		22,40000				
		m15.14 : 10,88		10,88000				
		m15.15 : 9,77		9,77000				
		m15.16 : 4,77		4,77000				
		m15.17 : 4,5		4,50000				
		m15.19 : 10,47		10,47000				
		m15.20 : 13,8		13,80000				
		m15.21 : 44,72		44,72000				
		m15.22 : 24		24,00000				
		m15.23 : 9,25		9,25000				
		m15.24 : 19,6		19,60000				
		m15.25 : 58,7		58,70000				
		m15.26 : 4,5		4,50000				
		m15.30 : 8,5		8,50000				
		m15.31 : 4,5		4,50000				
		m15.36 : 15,83		15,83000				
		m15.37 : 5,98		5,98000				
		m15.38 : 4,9		4,90000				
62	998713106R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 60 m	t	1,59243	1 642,00	2 614,77	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 942 981,00		
63	766X00T01	D+M T01 dvevní křídlo 600x1970mm včetně kování a PÚ dle PD, EI30/DP3-S, vzduch. nepr. 27dB	soubor	1,00000	14 325,00	14 325,00	Vlastní	Indiv
64	766X00T02	D+M T02 dvevní křídlo DTD 700x1970mm včetně kování a PÚ dle PD,vzduch. nepr. 27dB	soubor	1,00000	9 778,00	9 778,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	766X00T03	D+M T03 dveřní křídlo DTD 700x1970mm včetně kování a PÚ dle PD,vzduch. nepr. 27dB	soubor	2,00000	9 778,00	19 556,00	Vlastní	Indiv
66	766X00T04	D+M T04 dveřní křídlo DTD 700x1970mm včetně kování a PÚ dle PD,vzduch. nepr. 27dB	soubor	3,00000	9 672,00	29 016,00	Vlastní	Indiv
67	766X00T05	D+M T05 dveřní křídlo DTD 800x1970mm včetně kování a PÚ dle PD,vzduch. nepr. 27dB	soubor	1,00000	9 778,00	9 778,00	Vlastní	Indiv
68	766X00T06	D+M T06 dveřní křídlo DTD 900x1970mm včetně kování, mřížky 150x450mm a PÚ dle PD,vzduch. nepr. 27dB	soubor	1,00000	10 724,00	10 724,00	Vlastní	Indiv
69	766X00T07	D+M T07 dveřní křídlo DTD 900x1970mm včetně kování a PÚ dle PD,vzduch. nepr. 27dB, EI30/DP3-S	soubor	1,00000	14 325,00	14 325,00	Vlastní	Indiv
70	766X00T09	D+M T09 dveřní křídlo posuvné na stěnu 1000x1970mm včetně kování a PÚ dle PD	soubor	1,00000	16 163,00	16 163,00	Vlastní	Indiv
71	766X00T10	D+M T10 dveřní křídlo DTD 1100x1970mm včetně kování a PÚ dle PD,vzduch. nepr. 27dB	soubor	2,00000	12 131,00	24 262,00	Vlastní	Indiv
72	766X00T11	D+M T11 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami tl. 12 mm 3930x1210x625mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	43 129,00	43 129,00	Vlastní	Indiv
73	766X00T12	D+M T12 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami tl. 12 mm 3930x1210x625mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	43 835,00	43 835,00	Vlastní	Indiv
74	766X00T13	D+M T13 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami tl. 12 mm 3700x1210x625mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	40 055,00	40 055,00	Vlastní	Indiv
75	766X00T14	D+M T14 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami tl. 12 mm 3655x900x475mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení ocel. konstrukce, dle PD	soubor	4,00000	38 053,00	152 212,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	766X00T15	D+M T15 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami tl. 12 mm 3965x1210x625mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	43 129,00	43 129,00	Vlastní	Indiv
77	766X00T16	D+M T16 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami tl. 12 mm 5680x1210x625mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	65 469,00	65 469,00	Vlastní	Indiv
78	766X00T17	D+M T17 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami tl. 12 mm 5075x1210x625mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 60kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	61 654,00	61 654,00	Vlastní	Indiv
79	766X00T18	D+M T18 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami tl. 12 mm 2720x1210x625mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 30kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	36 073,00	36 073,00	Vlastní	Indiv
80	766X00T19	D+M T19 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehoř. desk. tl. 12 mm 3050x1210x575+280x1210x835mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 30kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	45 828,00	45 828,00	Vlastní	Indiv
81	766X00T20	D+M T20 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehoř. desk. tl. 12 mm 2935x1210x575mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 30kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	36 765,00	36 765,00	Vlastní	Indiv
82	766X00T21	D+M T21 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehoř. desk. tl. 12 mm 2930x1210x575mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 30kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	36 765,00	36 765,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	766X00T22	D+M T22 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehoř. desk. tl. 12 mm 3155x1210x575+380x1210x835mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 30kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	45 828,00	45 828,00	Vlastní	Indiv
84	766X00T23	D+M T23 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami tl. 12 mm 3700x1210x625mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 60kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	52 045,00	52 045,00	Vlastní	Indiv
85	766X00T24	D+M T24 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami tl. 12 mm 3930x1210x625mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 60kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	55 117,00	55 117,00	Vlastní	Indiv
86	766X00T25	D+M T25 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami tl. 12 mm 3930x1210x625mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 60kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	55 117,00	55 117,00	Vlastní	Indiv
87	766X00T26	D+M T26 Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami tl. 12 mm 5965x1210x625mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 60kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	75 580,00	75 580,00	Vlastní	Indiv
88	766X00T27	D+M T27 Dvoukřídlá policová vestavěná skříň 900x2000x450mm, kování a PÚ včetně kotvení, dle PD	soubor	1,00000	32 193,00	32 193,00	Vlastní	Indiv
89	766X00T28	D+M T28 Sestava dvou dvoukřídlých policových vestavěných skříní 1900x2000x405mm, kování a PÚ včetně kotvení, dle PD	soubor	1,00000	64 385,00	64 385,00	Vlastní	Indiv
90	766X00T29	D+M T29 Obkladová deska 1200x2400mm včetně kotvení, kování a PÚ dle PD	soubor	2,00000	13 004,00	26 008,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
91	766X00T30	D+M T30 Zakrytí instalačního jádra nehořlavými deskami tl. 12 mm 500x2980mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 45kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	2,00000	24 198,00	48 396,00	Vlastní	Indiv
92	766X00T31	D+M T31 Zakrytí instalačního jádra nehořlavými deskami tl. 12 mm 545x2980mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 50kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	26 617,00	26 617,00	Vlastní	Indiv
93	766X00T32	D+M T32 Zakrytí instalačního jádra nehořlavými deskami tl. 12 mm 600x2980mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 55kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	29 037,00	29 037,00	Vlastní	Indiv
94	766X00T33	D+M T33 Zakrytí instalačního jádra nehořlavými deskami tl. 12 mm 625x2980mm včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 60kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	30 005,00	30 005,00	Vlastní	Indiv
95	766X00T34	D+M T34 Zakrytí instalačního jádra nehořlavými deskami tl. 12 mm 950x2980mm, 2x dveře včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 65kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	2,00000	42 763,00	85 526,00	Vlastní	Indiv
96	766X00T35	D+M T35 Zakrytí instalačního jádra nehořlavými deskami tl. 12 mm 1075x2980mm, 2x dveře včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 60kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	2,00000	45 925,00	91 850,00	Vlastní	Indiv
97	766X00T36	D+M T36 Zakrytí instalačního jádra nehořlavými deskami tl. 12 mm 1300x2980mm, 2x dveře včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 70kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	51 315,00	51 315,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
98	766X00T37	D+M T37 Zakrytí instalačního jádra nehořlavými deskami tl. 12 mm 1850x2980mm, 2x dveře včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení a doplnění (cca 105kg) ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	64 645,00	64 645,00	Vlastní	Indiv
99	766X00T38	D+M T38 Zakrytí instalačního jádra nehořlavými deskami tl. 12 mm 2625x2980mm, 4x dveře včetně kotvení, kování a PÚ, vyspravení ocel. konstrukce, dle PD	soubor	1,00000	64 075,00	64 075,00	Vlastní	Indiv
100	766X00TS1	D+M TS1 dveřní křídlo DTD 1100x1970mm včetně kování a PÚ dle PD, vzduch. nepr. 27dB	soubor	5,00000	21 065,00	105 325,00	Vlastní	Indiv
101	76600P01	D+M P01 kryt rohu pro kolmé stěny 76 x 76 x 1420 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	59,00000	827,00	48 793,00	Vlastní	Indiv
102	76600P02	D+M P02 ochranné pásy stěn, dolní pás šířky 200 mm, horní pás šířky 150 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	bm	78,00000	594,00	46 332,00	Vlastní	Indiv
103	76600P03a	D+M P03a ochr. pásy inst. jader a skříní, dolní pás š. 200 mm, horní pás š 150 mm, celk. délka 500mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	3,00000	297,00	891,00	Vlastní	Indiv
104	76600P03b	D+M P03b ochr. pásy inst. jader a skříní, dolní pás š. 200 mm, horní pás š 150 mm, celk. délka 545mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	1,00000	314,00	314,00	Vlastní	Indiv
105	76600P03c	D+M P03c ochr. pásy inst. jader a skříní, dolní pás š. 200 mm, horní pás š 150 mm, celk. délka 600mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	1,00000	356,00	356,00	Vlastní	Indiv
106	76600P03d	D+M P03b ochr. pásy inst. jader a skříní, dolní pás š. 200 mm, horní pás š 150 mm, celk. délka 700mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	2,00000	416,00	832,00	Vlastní	Indiv
107	76600P03e	D+M P03e ochr. pásy inst. jader a skříní, dolní pás š. 200 mm, horní pás š 150 mm, celk. délka 800mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	1,00000	475,00	475,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
108	76600P03f	D+M P03f ochr. pásy inst. jader a skříní, dolní pás š. 200 mm, horní pás š 150 mm, celk. délka 900mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	4,00000	535,00	2 140,00	Vlastní	Indiv
109	76600P03g	D+M P03g ochr. pásy inst. jader a skříní, dolní pás š. 200 mm, horní pás š 150 mm, celk. délka 950mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	2,00000	564,00	1 128,00	Vlastní	Indiv
110	76600P03h	D+M P03h ochr. pásy inst. jader a skříní, dolní pás š. 200 mm, horní pás š 150 mm, celk. délka 1075mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	2,00000	638,00	1 276,00	Vlastní	Indiv
111	76600P03i	D+M P03i ochr. pásy inst. jader a skříní, dolní pás š. 200 mm, horní pás š 150 mm, celk. délka 1100mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	2,00000	653,00	1 306,00	Vlastní	Indiv
112	76600P03j	D+M P03j ochr. pásy inst. jader a skříní, dolní pás š. 200 mm, horní pás š 150 mm, celk. délka 1200mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	1,00000	713,00	713,00	Vlastní	Indiv
113	76600P03k	D+M P03k ochr. pásy inst. jader a skříní, dolní pás š. 200 mm, horní pás š 150 mm, celk. délka 1300mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	1,00000	772,00	772,00	Vlastní	Indiv
114	76600P03l	D+M P03l ochr. pásy inst. jader a skříní, dolní pás š. 200 mm, horní pás š 150 mm, celk. délka 1400mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	9,00000	832,00	7 488,00	Vlastní	Indiv
115	76600P03m	D+M P03m ochr. pásy inst. jader a skříní, dolní pás š. 200 mm, horní pás š 150 mm, celk. délka 1850mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	1,00000	1 099,00	1 099,00	Vlastní	Indiv
116	76600P03n	D+M P03n ochr. pásy inst. jader a skříní, dolní pás š. 200 mm, horní pás š 150 mm, celk. délka 1900mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	1,00000	1 129,00	1 129,00	Vlastní	Indiv
117	76600P03o	D+M P03o ochr. pásy inst. jader a skříní, dolní pás š. 200 mm, horní pás š 150 mm, celk. délka 2675mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	1,00000	1 588,00	1 588,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
118	76600P04	D+M P04 Stropní difuzor pro odvětrání medicinárních plynů pr. 150mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	28,00000	198,00	5 544,00	Vlastní	Indiv
119	76600P05	D+M P05 Lepená dveřní zarážka PVC pr. 30 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	soubor	2,00000	370,00	740,00	Vlastní	Indiv
120	766X00TX1	D+M TX1 trasa el v prostoru nad podhledem v chráněné únikové cestě opláštěná systémovými deskami truhlík 150x300 mm (vnitřní rozměr) včetně závěsů a konstrukce, odolnost 60 minut, dle PD	m	32,00000	2 005,00	64 160,00	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 878 790,85		
121	767X00Z01	D+M Z01 Sestava horizontálních žaluzií 6000x1770 mm tvaru Z90 včetně kotvení a příslušenství dle PD	soubor	2,00000	35 942,00	71 884,00	Vlastní	Indiv
122	767X00Z02	D+M Z02 Sestava horizontálních žaluzií 5000x1770 mm tvaru Z90 včetně kotvení a příslušenství dle PD	soubor	1,00000	35 942,00	35 942,00	Vlastní	Indiv
123	767X00Z03	D+M Z03 Sestava horizontálních žaluzií (3256+850)x1770 mm tvaru Z90 včetně kotvení a příslušenství dle PD	soubor	1,00000	35 942,00	35 942,00	Vlastní	Indiv
124	767X00Z04	D+M Z04 Sestava horizontálních žaluzií (3256+850)x1770 mm tvaru Z90 včetně kotvení a příslušenství dle PD	soubor	1,00000	24 351,00	24 351,00	Vlastní	Indiv
125	767X00Z05	D+M Z05 Sestava horizontálních žaluzií 4000x1770 mm tvaru Z90 včetně kotvení a příslušenství dle PD	soubor	3,00000	35 942,00	107 826,00	Vlastní	Indiv
126	767X00Z06	D+M Z06 Sestava horizontálních žaluzií 3735x1770 mm tvaru Z90 včetně kotvení a příslušenství dle PD	soubor	1,00000	35 942,00	35 942,00	Vlastní	Indiv
127	767X00Z07	D+M Z07 Sestava horizontálních žaluzií 2735x1770 mm tvaru Z90 včetně kotvení a příslušenství dle PD	soubor	1,00000	23 323,00	23 323,00	Vlastní	Indiv
128	767X00Z08	D+M Z08 Sestava horizontálních žaluzií 3010x1770 mm tvaru Z90 včetně kotvení a příslušenství dle PD	soubor	1,00000	39 075,00	39 075,00	Vlastní	Indiv
129	767X00Z09	D+M Z09 Sestava horizontálních žaluzií 2990x1770 mm tvaru Z90 včetně kotvení a příslušenství dle PD	soubor	1,00000	24 351,00	24 351,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
130	767X00Z10	D+M Z10 Sestava vnějších hliníkových oken 2720x2980 mm včetně kotvení a příslušenství, PŮ parapetu dle PD	soubor	1,00000	191 175,76	191 175,76	Vlastní	Indiv
131	767X00Z11	D+M Z11 Vnější hliníkových oken 2000x1770 mm včetně kotvení a příslušenství, PŮ parapetu dle PD	soubor	1,00000	102 207,00	102 207,00	Vlastní	Indiv
132	767X00Z12	D+M Z12 Sestava vnějších hliníkových oken 2000x1770 mm včetně kotvení a příslušenství, PŮ parapetu dle PD	soubor	3,00000	46 459,00	139 377,00	Vlastní	Indiv
133	767X00Z13	D+M Z13 Okno pozorovací, bezp. sklo, žaluzie 2100x1100 mm včetně kotvení a příslušenství, PŮ dle PD	soubor	10,00000	19 265,00	192 650,00	Vlastní	Indiv
134	767X00Z14	D+M Z14 Okno pozorovací, bezp. sklo, žaluzie 1850x1100 mm včetně kotvení a příslušenství, PŮ dle PD	soubor	1,00000	17 512,00	17 512,00	Vlastní	Indiv
135	767X00Z15	D+M Z15 Okno pozorovací, bezp. sklo, žaluzie 1350x1100 mm včetně kotvení a příslušenství, PŮ dle PD	soubor	5,00000	13 482,00	67 410,00	Vlastní	Indiv
136	767X00Z16	D+M Z16 Okno pozorovací, bezp. sklo, žaluzie 1325x1100 mm včetně kotvení a příslušenství, PŮ dle PD	soubor	1,00000	13 327,00	13 327,00	Vlastní	Indiv
137	767X00Z17	D+M Z17 Okno pozorovací, bezp. sklo, žaluzie 1300x1100 mm včetně kotvení a příslušenství, PŮ dle PD	soubor	1,00000	13 117,00	13 117,00	Vlastní	Indiv
138	767X00Z18	D+M Z18 Okno pozorovací, bezp. sklo, žaluzie 1175x1100 mm včetně kotvení a příslušenství, PŮ dle PD	soubor	1,00000	12 281,00	12 281,00	Vlastní	Indiv
139	767X00Z19	D+M Z19 Okno pozorovací, bezp. sklo, žaluzie 650x1100 mm včetně kotvení a příslušenství, PŮ dle PD	soubor	1,00000	8 541,00	8 541,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
140	767X00Z20	D+M Z20 Okno pozorovací, bezp. sklo, žaluzie 450x1100 mm včetně kotvení a příslušenství, PŮ dle PD	soubor	1,00000	7 130,00	7 130,00	Vlastní	Indiv
141	767X00Z21	D+M Z21 Okno pozorovací, bezp. sklo, žaluzie 350x1100 mm včetně kotvení a příslušenství, PŮ dle PD	soubor	1,00000	19 539,00	19 539,00	Vlastní	Indiv
142	767X00Z22	D+M Z22 Dveře vnitřní 1900x2150 mm včetně kotvení a příslušenství, kování, PŮ dle PD	soubor	1,00000	202 455,00	202 455,00	Vlastní	Indiv
143	767X00Z23	D+M Z23 Stěna vnitřní s automatickými dveřmi 1250x2050 mm včetně kotvení a příslušenství, PŮ dle PD	soubor	1,00000	144 408,00	144 408,00	Vlastní	Indiv
144	767X00Z24	D+M Z24 Dveře vnitřní 1450x2150 mm včetně kotvení a příslušenství, kování, PŮ EL30 DP3-C,S dle PD	soubor	1,00000	183 710,00	183 710,00	Vlastní	Indiv
145	767X00Z25	D+M Z25 Dveře vnitřní 1450x2150 mm včetně kotvení a příslušenství, kování, PŮ dle PD	soubor	1,00000	103 761,00	103 761,00	Vlastní	Indiv
146	767X00Z26	D+M Z26 Dveře vnitřní automat. posuvné 1200x2100 mm včetně kotvení a příslušenství, kování, PŮ EL30 DP3-C,S dle PD	soubor	1,00000	202 073,00	202 073,00	Vlastní	Indiv
147	767X00Z27	D+M Z27 Dveře vnitřní manuálněposuvné 1400x2100 mm včetně kotvení a příslušenství, kování, PŮ žaluzie dle PD	soubor	9,00000	86 364,00	777 276,00	Vlastní	Indiv
148	767X00Z28	D+M Z28 Dveře vnitřní automaticky posuvné 900x2100 mm včetně kotvení a příslušenství, kování, PŮ mřížka dle PD	soubor	2,00000	108 599,00	217 198,00	Vlastní	Indiv
149	767X00Z29	D+M Z29 Kotvicí materiál M12x170 mm chemická kotva, 6x do betonu dle PD	soubor	39,00000	900,00	35 100,00	Vlastní	Indiv
150	767X00Z30	D+M Z30 sada madel pro WC imobilní pacienti, nerez včetně kotvení dl. 800 mm sklopné + 900 mm pevné dle PD	soubor	1,00000	5 387,00	5 387,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
151	767X00Z31	D+M Z31 madlo opěrné trubkové nerez ocel včetně kotvení dl. 500mm dle PD	soubor	1,00000	1 150,00	1 150,00	Vlastní	Indiv
152	767X00Z32	D+M Z32 sedátko do sprchy 450x450mm, sklopné, nerez ocel včetně kotvení dle PD	soubor	1,00000	2 320,00	2 320,00	Vlastní	Indiv
153	767X00Z33	D+M Z33 zástěna u sprchového boxu z ohýbané oceli, nerez včetně závěsů, kotvení dl. 2000 mm dle PD	soubor	1,00000	1 630,00	1 630,00	Vlastní	Indiv
154	767X00Z34	D+M Z34 Ocelový policový regál 1000x300x1500mm nosnost 150 kg, včetně kotvení, PÚ dle PD	soubor	2,00000	9 632,00	19 264,00	Vlastní	Indiv
155	767X00Z35	D+M Z35 zrcadlo vlepeno do obkladu 800x935mm vč. podlepení deskou dle PD	soubor	1,00000	2 098,00	2 098,00	Vlastní	Indiv
156	767X00Z36a	D+M Z36a zrcadlo vlepeno do obkladu 600x600mm vč. podlepení deskou dle PD	soubor	3,00000	1 399,00	4 197,00	Vlastní	Indiv
157	767X00Z36b	D+M Z36b zrcadlo vlepeno do obkladu 800x1200mm vč. L profilu nerez dle PD	soubor	1,00000	2 098,00	2 098,00	Vlastní	Indiv
158	767X00Z37	D+M Z37 zrcadlo vlepeno do obkladu 800x950mm vč. podlepení deskou dle PD	soubor	1,00000	2 098,00	2 098,00	Vlastní	Indiv
159	767X00Z38	D+M Z38 Vytvoření systému generálního klíče všech dodávaných vložek a začlenění do st. systému dle PD	soubor	1,00000	68 500,00	68 500,00	Vlastní	Indiv
160	767X00Z39	D+M Z39 Atypické dveře s požární odolností 500x1970 mm včetně kování, PÚ dle PD, EI30/DP3-S	soubor	1,00000	23 101,00	23 101,00	Vlastní	Indiv
161	767X00Z40	D+M Z40 Dveře s požární odolností 800x1970 mm včetně kování, PÚ dle PD, EI60/DP1	soubor	1,00000	45 735,00	45 735,00	Vlastní	Indiv
162	767X00Z41	D+M Z41 číslo dveří bez označení 60x20x2 mm, elox. hliník dle PD	soubor	39,00000	115,00	4 485,00	Vlastní	Indiv
163	767X00Z42	D+M Z42 systém značení dveří 160x80x3mm elox. hliník dle PD	soubor	20,00000	340,00	6 800,00	Vlastní	Indiv
164	767X0ZS01	D+M ZS01 Repase dvoukřídlých dveří 2400x2200mm včetně kování dle PD	soubor	1,00000	12 600,00	12 600,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
165	767X0ZS02	D+M ZS02 Repase dvoukřídlových dveří 2000x2200mm včetně kování dle PD	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
166	767X0ZS03	D+M ZS03 Repase dvoukřídlových dveří 1450x2200mm včetně kování dle PD	soubor	1,00000	9 600,00	9 600,00	Vlastní	Indiv
167	767X0ZS04	D+M ZS04 Repase stávajícího kovového madla včetně PÚ dle PD	m	13,50000	850,00	11 475,00	Vlastní	Indiv
168	767X01T01	D+M T01 Zárubeň z žárového pozink. plechu 600x1970 mm včetně PÚ dle PD, do zdi, EI30/DP3-S	soubor	1,00000	2 901,00	2 901,00	Vlastní	Indiv
169	767X01T02	D+M T02, T03, T04 Zárubeň z žárového pozink. plechu 700x1970 mm včetně PÚ dle PD, do SDK	soubor	6,00000	2 479,00	14 874,00	Vlastní	Indiv
170	767X01T05	D+M T05 Zárubeň z žárového pozink. plechu 800x1970 mm včetně PÚ dle PD, do SDK	soubor	1,00000	2 512,00	2 512,00	Vlastní	Indiv
171	767X01T06	D+M T06 Zárubeň z žárového pozink. plechu 900x1970 mm včetně PÚ dle PD, do SDK	soubor	1,00000	2 545,00	2 545,00	Vlastní	Indiv
172	767X01T07	D+M T07 Zárubeň z žárového pozink. plechu 900x1970 mm včetně PÚ dle PD, do zdi, EI30/DP3-S	soubor	1,00000	3 013,00	3 013,00	Vlastní	Indiv
173	767X01T08	D+M T08 Zárubeň pro posuvné dveře do SDK, kastlík, kryt, kolejnice 1000x1970 mm včetně PÚ dle PD	kpl	1,00000	7 007,00	7 007,00	Vlastní	Indiv
174	767X01T09	D+M T09 Zárubeň z žárového pozink. plechu 1100x1970 mm včetně PÚ dle PD, do zdi	soubor	2,00000	2 949,00	5 898,00	Vlastní	Indiv
175	767X01Z39	D+M Z39 Zárubeň z žárového pozink. plechu 500x1970 mm včetně PÚ dle PD, do zdi, EI30/DP3-S	soubor	1,00000	1 112,00	1 112,00	Vlastní	Indiv
176	767X01Z40	D+M Z40 Zárubeň z žárového pozink. plechu 600x1970 mm včetně PÚ dle PD, do zdi, EI60/DP1	soubor	1,00000	1 112,00	1 112,00	Vlastní	Indiv
177	767X01TS1	D+M TS1 Repase zárubně 1100x1970 mm včetně PÚ dle PD	soubor	5,00000	840,00	4 200,00	Vlastní	Indiv
178	767587001RK1	Podhledy minerální rošt, kazety 60 x 60 cm Kazeta 1	m2	196,59000	732,00	143 903,88	Vlastní	Indiv

D1.01.01-401 :

15NP :

m15.21 : 37,59

37,59000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.25 : 19,28		19,28000				
		m15.26 : 1,22		1,22000				
		m15.27 : 17,6		17,60000				
		m15.28 : 15,56		15,56000				
		m15.29 : 15,56		15,56000				
		m15.30 : 4,29		4,29000				
		m15.31 : 1,22		1,22000				
		m15.32 : 16,9		16,90000				
		m15.33 : 22,5		22,50000				
		m15.34 : 21,34		21,34000				
		m15.35 : 22,1		22,10000				
		m15.38 : 1,43		1,43000				
		D1.01.01-104 :						
		17NP :						
		knihovna :						
179	767587001RK9	Podhledy minerální rošt, kazety v hygienickém provedení 60 x 60 cm	m2	345,66400	765,00	264 432,96	Vlastní	Indiv

D1.01.01-401 :

15NP :

m15.02 : 43,7

43,70000

m15.03 : 7

7,00000

m15.04 : 12,81

12,81000

m15.05 : 48,24

48,24000

m15.06 : 32

32,00000

m15.07 : 14,256

14,25600

m15.08 : 13,55

13,55000

m15.09 : 12,848

12,84800

m15.10 : 12,15

12,15000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.11 : 11,55		11,55000				
		m15.12 : 23,5		23,50000				
		m15.13 : 25,13		25,13000				
		m15.14 : 5,84		5,84000				
		m15.15 : 5,34		5,34000				
		m15.16 : 1,36		1,36000				
		m15.17 : 1,21		1,21000				
		m15.19 : 6,47		6,47000				
		m15.20 : 8,55		8,55000				
		m15.22 : 23,4		23,40000				
		m15.23 : 5,3		5,30000				
		m15.24 : 20		20,00000				
		m15.36 : 11,46		11,46000				
180	767587001RKX	Podhledy minerální rošt, kazety 60 x 60 cm včetně koncových prvků	m2	31,20000	986,00	30 763,20	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-104 :						
		17NP :						
		knihovna : 31,2		31,20000				
181	767587001RX1	Montáž podhledů - kazet včetně dotčených svítidel - zpětná montáž	m2	19,63000	288,00	5 653,44	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-101 :						
		14NP :						
		B08 :						
		19,63		19,63000				
182	767583341RX1	Zpětná montáž kovového podhledu včetně svítidel a jejich zapojení	m2	288,41500	288,00	83 063,52	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-401 :						
		15NP :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		posluchárna : 20,4+6,58		26,98000				
		chodba : 39		39,00000				
		chodba : 20,24		20,24000				
		chodba : 13,7		13,70000				
		chodba : 27,3		27,30000				
		D1.01.01-101 :						
		14NP :						
		B09 :						
		6,475		6,47500				
		4,25		4,25000				
		32,2		32,20000				
		21,2		21,20000				
		38		38,00000				
		6,8		6,80000				
		11,5		11,50000				
		5,5		5,50000				
		3,5		3,50000				
		2,25		2,25000				
		3,1		3,10000				
		1,36		1,36000				
		1,36		1,36000				
		5,2		5,20000				
		D1.01.01-103 :						
		16NP :						
		B09 :						
		knihovna : 18,5		18,50000				
183	998767106R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 60 m	t	12,51571	1 788,00	22 378,09	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 110 631,63		
184	776553210RX2	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	583,29000	242,00	141 156,18	Vlastní	Indiv

D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :

15NP :

A1 :

m15.03 : 7,12 7,12000

m15.04 : 12,96 12,96000

m15.14 : 6,07 6,07000

m15.15 : 5,42 5,42000

m15.16 : 1,43 1,43000

m15.17 : 1,29 1,29000

m15.20 : 8,64 8,64000

m15.21 : 38,4 38,40000

m15.26 : 1,29 1,29000

m15.30 : 4,4 4,40000

m15.31 : 1,29 1,29000

m15.38 : 1,49 1,49000

Mezisoučet 89,80000

A2 :

m15.32 : 18,41 18,41000

m15.33 : 23,82 23,82000

m15.34 : 22,54 22,54000

m15.35 : 23,39 23,39000

Mezisoučet 88,16000

B1 :

m15.19 : 6,56 6,56000

Mezisoučet 6,56000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		C1 :						
		m15.02 : 50,43		50,43000				
		m15.05 : 50,14		50,14000				
		m15.06 : 33,72		33,72000				
		m15.07 : 15,41		15,41000				
		m15.08 : 14,6		14,60000				
		m15.09 : 14		14,00000				
		m15.10 : 14,39		14,39000				
		m15.11 : 13,9		13,90000				
		m15.12 : 25,13		25,13000				
		m15.13 : 26,58		26,58000				
		m15.22 : 25,23		25,23000				
		m15.23 : 5,43		5,43000				
		m15.24 : 21,34		21,34000				
		m15.25 : 14,7		14,70000				
		m15.36 : 13,86		13,86000				
		Mezisoučet		338,86000				
		C2 :						
		m15.27 : 19,01		19,01000				
		m15.28 : 19,37		19,37000				
		m15.29 : 19,44		19,44000				
		Mezisoučet		57,82000				
		D1 :						
		m15.37 : 2,09		2,09000				
		Mezisoučet		2,09000				
185	77655534RX4d	Lepení extrémně trvanlivé podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem	m2	177,96000	198,00	35 236,08	Vlastní	Indiv

D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		15NP :						
		A1 :						
		m15.03 : 7,12		7,12000				
		m15.04 : 12,96		12,96000				
		m15.14 : 6,07		6,07000				
		m15.15 : 5,42		5,42000				
		m15.16 : 1,43		1,43000				
		m15.17 : 1,29		1,29000				
		m15.20 : 8,64		8,64000				
		m15.21 : 38,4		38,40000				
		m15.26 : 1,29		1,29000				
		m15.30 : 4,4		4,40000				
		m15.31 : 1,29		1,29000				
		m15.38 : 1,49		1,49000				
		A2 :						
		m15.32 : 18,41		18,41000				
		m15.33 : 23,82		23,82000				
		m15.34 : 22,54		22,54000				
		m15.35 : 23,39		23,39000				
186	77655535RX4d	Vytažení extrémě trvanlivé podlahové krytiny na stěnu včetně dodávky příslušenství dle projektové dokument.	m	190,26000	275,00	52 321,50	Vlastní	Indiv

D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :

15NP :

A1 :

m15.03 : 11,3-0,8 10,50000

m15.04 : 16,27-1 15,27000

m15.14 : 10,88-1,45*2 7,98000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.15 : 9,77-0,8		8,97000				
		m15.16 : 4,77-0,7*2		3,37000				
		m15.17 : 4,5-0,7		3,80000				
		m15.20 : 13,8-0,9		12,90000				
		m15.21 : 44,72-1,45-0,9-1,1-1,1-1,9-1,45		36,82000				
		m15.26 : 4,5-0,7		3,80000				
		m15.30 : 8,5-1,1-1,1-0,7		5,60000				
		m15.31 : 4,5-0,7		3,80000				
		m15.38 : 4,9-0,7		4,20000				
		A2 :						
		m15.32 : 17,7-1,1		16,60000				
		m15.33 : 20,37-1,1		19,27000				
		m15.34 : 19,98-1,1		18,88000				
		m15.35 : 19,6-1,1		18,50000				
187	2841224R6	Podlahovina extrémně trvanlivá homogení, tvrz. povrch	m2	216,68460	682,00	147 778,90	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		plocha : 177,96*1,1		195,75600				
		vytažení : 190,26*0,1*1,1		20,92860				
188	77655534RX4b	Lepení vinylové podlahové krytiny s nopy na lepidlo doporučené výrobcem	m2	6,56000	605,00	3 968,80	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		B1 :						
		m15.19 : 6,56		6,56000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
189	77655535RX4b	Vytažení vinylové podlahové krytiny s nopy na stěnu včetně dodávky příslušenství dle projektové dokumentace	m	9,57000	275,00	2 631,75	Vlastní	Indiv

D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :

15NP :

B1 :

m15.19 : 10,47

10,47000

-0,9

-0,90000

190	2841224R7	Vinylová povlaková krytina s nopy, protiskluz C	m2	8,26870	979,00	8 095,06	Vlastní	Indiv
-----	-----------	---	----	---------	--------	----------	---------	-------

D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :

15NP :

plocha : 6,56*1,1

7,21600

vytažení : 9,57*0,1*1,1

1,05270

191	77655534RX4c	Lepení homogenní podlahové krytiny PVC elektrostaticky vodivých	m2	396,68000	385,00	152 721,80	Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	---------	-------

D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :

15NP :

C1 :

m15.02 : 50,43

50,43000

m15.05 : 50,14

50,14000

m15.06 : 33,72

33,72000

m15.07 : 15,41

15,41000

m15.08 : 14,6

14,60000

m15.09 : 14

14,00000

m15.10 : 14,39

14,39000

m15.11 : 13,9

13,90000

m15.12 : 25,13

25,13000

m15.13 : 26,58

26,58000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.22 : 25,23		25,23000				
		m15.23 : 5,43		5,43000				
		m15.24 : 21,34		21,34000				
		m15.25 : 14,7		14,70000				
		m15.36 : 13,86		13,86000				
		Mezisoučet		338,86000				
		C2 :						
		m15.27 : 19,01		19,01000				
		m15.28 : 19,37		19,37000				
		m15.29 : 19,44		19,44000				
		Mezisoučet		57,82000				
192	77655535RX4c	Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC elektrostaticky vodivých na stěnu vč. dod. příslušenství dle projektové dokumentace	m	323,53400	275,00	88 971,85	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		C1, C2 :						
		m15.02, m15.05 : 70,216+6,12+7,62+5,71		89,66600				
		-1,4*9-1,45-0,7-0,8-0,9-0,7-0,9-0,5-1,2-0,8-1		-21,55000				
		m15.06 : 23,25-1,4		21,85000				
		m15.07 : 15,77-1,4		14,37000				
		m15.08 : 15,37-1,4		13,97000				
		m15.09 : 14,97-1,4		13,57000				
		m15.10 : 16,258-1,4		14,85800				
		m15.11 : 15,92-1,4		14,52000				
		m15.12 : 22,5-1,4		21,10000				
		m15.13 : 22,4-1,4		21,00000				
		m15.22 : 24-1,1-0,9		22,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.23 : 9,25-0,9		8,35000				
		m15.24 : 19,6-1,1		18,50000				
		m15.25 : 58,7-1,1-0,7		56,90000				
		m15.36 : 15,83-1,4		14,43000				
		Mezisoučet		323,53400				
193	2841224R5	Elektrostaticky vodivá homogení podlahovina odolná proti chemikáliím, zátěž 34/43	m2	471,93674	985,00	464 857,69	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		plocha : 396,68*1,1		436,34800				
		vytažení : 323,534*0,1*1,1		35,58874				
194	77655534RX5c	Lepení homogenní podlahové krytiny PVC antistatická	m2	2,09000	385,00	804,65	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		D1 :						
		m15.37 : 2,09		2,09000				
195	77655535RX5d	Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC antistatická na stěnu vč. dod. příslušenství dle projektové dokumentace	m	5,08000	275,00	1 397,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		D1 :						
		m15.37 : 5,98-0,9		5,08000				
196	2841224R9	Antistatická homogení podlahovina, zátěž 34/43	m2	2,85780	1 320,00	3 772,30	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		plocha : 2,09*1,1		2,29900				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vytažení : 5,08*0,1*1,1		0,55880				
197	998776106R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 60 m	t	4,19277	1 650,00	6 918,07	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 781		Obklady keramické				543 567,89		
198	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	287,60003	60,00	17 256,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :

15NP :

Obklady po pohled :

m15.16 : 4,77*2,5 11,92500

-0,7*2*2 -2,80000

m15.17 : 4,5*2,5 11,25000

-0,7*2 -1,40000

m15.19 : 10,47*2,5 26,17500

-0,9*2 -1,80000

m15.20 : 13,8*2,5 34,50000

-0,9*2,1 -1,89000

m15.22 : 24*2,5 60,00000

(0,625+0,125+0,625+0,05+0,53+0,25*2)*2,875 7,05813

-1,1*2-0,9*2,1 -4,09000

-5,515*1,77 -9,76155

m15.23 : 9,25*2,5 23,12500

-0,9*2,1 -1,89000

m15.24 : 19,6*2,5 49,00000

(0,625+0,625+0,38)*2,875 4,68625

-1,1*2 -2,20000

-3,61*1,77 -6,38970

m15.26 : 4,5*2,5 11,25000

-0,7*2 -1,40000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.31 : 4,5*2,5		11,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		m15.38 : 4,9*2,5		12,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		Mezisoučet		226,04813				
		Obklady za linkou a umyvadly :						
		m15.02 : 5,6*1,5		8,40000				
		m15.04 : 3,1*1,5		4,65000				
		m15.05 : 3,28*1,5		4,92000				
		m15.06 : 1,2*1,5		1,80000				
		m15.07 : 2,35*1		2,35000				
		m15.08 : 2,2*1		2,20000				
		m15.09 : 2,4*1		2,40000				
		m15.10 : 2,4*1		2,40000				
		m15.11 : 2,4*1		2,40000				
		m15.12 : 1,8*1		1,80000				
		m15.13 : 1,2*1,5		1,80000				
		m15.25 : 1,5*1,5		2,25000				
		m15.27 : 3*1,5		4,50000				
		m15.30 : 1,775*2,02		3,58550				
		m15.32 : 2,775*1,5		4,16250				
		m15.33 : 2,135*2,02		4,31270				
		m15.34 : 1,86*2,02		3,75720				
		m15.35 : 1,2*1,22		1,46400				
		m15.36 : 2,4*1		2,40000				
		Mezisoučet		61,55190				
199	781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	168,06190	741,00	124 533,87	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :						
		15NP :						
		Obklady po pohled :						
		m15.16 : 4,77*2,5		11,92500				
		-0,7*2*2		-2,80000				
		m15.17 : 4,5*2,5		11,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		m15.19 : 10,47*2,5		26,17500				
		-0,9*2		-1,80000				
		m15.20 : 13,8*2,5		34,50000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		m15.26 : 4,5*2,5		11,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		m15.31 : 4,5*2,5		11,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		m15.38 : 4,9*2,5		12,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		Mezisoučet		106,51000				
		Obklady za linkou a umyvadly :						
		m15.02 : 5,6*1,5		8,40000				
		m15.04 : 3,1*1,5		4,65000				
		m15.05 : 3,28*1,5		4,92000				
		m15.06 : 1,2*1,5		1,80000				
		m15.07 : 2,35*1		2,35000				
		m15.08 : 2,2*1		2,20000				
		m15.09 : 2,4*1		2,40000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.10 : 2,4*1		2,40000				
		m15.11 : 2,4*1		2,40000				
		m15.12 : 1,8*1		1,80000				
		m15.13 : 1,2*1,5		1,80000				
		m15.25 : 1,5*1,5		2,25000				
		m15.27 : 3*1,5		4,50000				
		m15.30 : 1,775*2,02		3,58550				
		m15.32 : 2,775*1,5		4,16250				
		m15.33 : 2,135*2,02		4,31270				
		m15.34 : 1,86*2,02		3,75720				
		m15.35 : 1,2*1,22		1,46400				
		m15.36 : 2,4*1		2,40000				
		Mezisoučet		61,55190				
200	597623102X1	Obkladačka dle projektové dokumentace	m2	120,35630	680,00	81 842,28	Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		Obklady po pohled :						
		m15.16 : 4,77*2,5		11,92500				
		-0,7*2*2		-2,80000				
		m15.17 : 4,5*2,5		11,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		m15.19 : 10,47*2,5		26,17500				
		-0,9*2		-1,80000				
		m15.20 : 13,8*2,5		34,50000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		m15.26 : 4,5*2,5		11,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		m15.31 : 4,5*2,5		11,25000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,7*2		-1,40000				
		m15.38 : 4,9*2,5		12,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		Mezisoučet		106,51000				
		Konec provozního součtu						
		106,51*1,13		120,35630				
201	597623102X2	Obkladačka dle projektové dokumentace	m2	69,55365	680,00	47 296,48	Vlastní	Indiv

Začátek provozního součtu

Obklady za linkou a umyvadly :

m15.02 : 5,6*1,5	8,40000
m15.04 : 3,1*1,5	4,65000
m15.05 : 3,28*1,5	4,92000
m15.06 : 1,2*1,5	1,80000
m15.07 : 2,35*1	2,35000
m15.08 : 2,2*1	2,20000
m15.09 : 2,4*1	2,40000
m15.10 : 2,4*1	2,40000
m15.11 : 2,4*1	2,40000
m15.12 : 1,8*1	1,80000
m15.13 : 1,2*1,5	1,80000
m15.25 : 1,5*1,5	2,25000
m15.27 : 3*1,5	4,50000
m15.30 : 1,775*2,02	3,58550
m15.32 : 2,775*1,5	4,16250
m15.33 : 2,135*2,02	4,31270
m15.34 : 1,86*2,02	3,75720
m15.35 : 1,2*1,22	1,46400

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.36 : 2,4*1		2,40000				
		Mezisoučet		61,55190				
		Konec provozního součtu						
		61,5519*1,13		69,55365				
202	781475124R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, velkoformátový	m2	119,53812	741,00	88 577,75	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		m15.22 : 24*2,5		60,00000				
		(0,625+0,125+0,625+0,05+0,53+0,25*2)*2,875		7,05813				
		-1,1*2-0,9*2,1		-4,09000				
		-5,515*1,77		-9,76155				
		m15.23 : 9,25*2,5		23,12500				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		m15.24 : 19,6*2,5		49,00000				
		(0,625+0,625+0,38)*2,875		4,68625				
		-1,1*2		-2,20000				
		-3,61*1,77		-6,38970				
203	597623102X3	Obkladačka dle projektové dokumentace	m2	135,07809	680,00	91 853,10	Vlastní	Indiv
		Začátek provozního součtu						
		Obklady po pohled :						
		m15.22 : 24*2,5		60,00000				
		(0,625+0,125+0,625+0,05+0,53+0,25*2)*2,875		7,05813				
		-1,1*2-0,9*2,1		-4,09000				
		-5,515*1,77		-9,76155				
		m15.23 : 9,25*2,5		23,12500				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		m15.24 : 19,6*2,5		49,00000				
		(0,625+0,625+0,38)*2,875		4,68625				
		-1,1*2		-2,20000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-3,61*1,77		-6,38970				
		Mezisoučet		119,53813				
		Konec provozního součtu						
		119,53813*1,13		135,07809				
204	781497131RS1	Lišta nerezová ukončovací k obkladům profil RIA, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	129,82500	409,00	53 098,43	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :

15NP :

Obklady po pohled :

m15.16 : 4,77 4,77000

-0,7*2 -1,40000

m15.17 : 4,5 4,50000

-0,7 -0,70000

m15.19 : 10,47 10,47000

-0,9 -0,90000

m15.20 : 13,8 13,80000

-0,9 -0,90000

m15.22 : 24 24,00000

(0,625+0,125+0,625+0,05+0,53+0,25*2) 2,45500

-1,1-0,9 -2,00000

-5,515 -5,51500

m15.23 : 9,25 9,25000

-0,9 -0,90000

m15.24 : 19,6 19,60000

(0,625+0,625+0,38) 1,63000

-1,1 -1,10000

-3,61 -3,61000

m15.26 : 4,5 4,50000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,7		-0,70000				
		m15.31 : 4,5		4,50000				
		-0,7		-0,70000				
		m15.38 : 4,9		4,90000				
		-0,7		-0,70000				
		Mezisoučet		85,25000				
		Obklady za linkou a umyvadly :						
		m15.02 : 5,6		5,60000				
		m15.04 : 3,1		3,10000				
		m15.05 : 3,28		3,28000				
		m15.06 : 1,2		1,20000				
		m15.07 : 2,35		2,35000				
		m15.08 : 2,2		2,20000				
		m15.09 : 2,4		2,40000				
		m15.10 : 2,4		2,40000				
		m15.11 : 2,4		2,40000				
		m15.12 : 1,8		1,80000				
		m15.13 : 1,2		1,20000				
		m15.25 : 1,5		1,50000				
		m15.27 : 3		3,00000				
		m15.30 : 1,775		1,77500				
		m15.32 : 2,775		2,77500				
		m15.33 : 2,135		2,13500				
		m15.34 : 1,86		1,86000				
		m15.35 : 1,2		1,20000				
		m15.36 : 2,4		2,40000				
		Mezisoučet		44,57500				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
205	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	31,50000	332,00	10 458,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :

15NP :

m15.20 : 2,5 2,50000

m15.22 : 5*2,5 12,50000

m15.24 : 6*2,5 15,00000

m15.02 : 1,5 1,50000

206	781578011RX3	Spárování obkladu silikonem	m	146,47500	107,00	15 672,83	URS	Indiv
-----	--------------	-----------------------------	---	-----------	--------	-----------	-----	-------

D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-002 :

15NP :

Obklady po pohled :

m15.16 : 4*2,5 10,00000

m15.17 : 4*2,5 10,00000

m15.19 : 4*2,5 10,00000

m15.20 : 5*2,5 12,50000

m15.22 : 6*2,5+3*2,875 23,62500

m15.23 : 4*2,5 10,00000

m15.24 : 4*2,5+2*2,875 15,75000

m15.26 : 4*2,5 10,00000

m15.31 : 4*2,5 10,00000

m15.38 : 4*2,5 10,00000

Mezisoučet 121,87500

Obklady za linkou a umyvadly :

m15.02 : 1,5 1,50000

m15.04 : 1,5 1,50000

m15.07 : 1 1,00000

m15.08 : 1 1,00000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.09 : 1		1,00000				
		m15.10 : 1		1,00000				
		m15.11 : 1		1,00000				
		m15.12 : 1		1,00000				
		m15.25 : 1,5		1,50000				
		m15.27 : 1,5		1,50000				
		m15.30 : 2,02		2,02000				
		m15.32 : 1,5		1,50000				
		m15.33 : 2,02*2		4,04000				
		m15.34 : 2,02*2		4,04000				
		m15.36 : 1		1,00000				
		Mezisoučet		24,60000				
207	781475112RX9	Doplnění obkladu včetně dovádky, spárování, dle původního	m2	4,92000	1 576,00	7 753,92	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; :						
		15NP :						
		D1.01.01-102 :						
		15NP :						
		2,4*3,1-1,2*2,1		4,92000				
208	998781106R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 60 m	t	5,85788	892,00	5 225,23	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 784		Malby				126 870,76		
209	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	1 132,34385	10,00	11 323,44	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; :						
		15NP :						
		Omyvatelný nátěr stěn :						
		m15.02 a m15.05 : 89,666*2,5		224,16500				
		-1,4*2,1*9-1,45*2,15-0,7*2-0,8*2-0,9*2-0,7*2-0,9*2,1-0,5*2-		-44,78750				
		1,2*2,1-0,8*2-1*2						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,35*1,1-1,85*1,1-1,35*1,1-0,65*1,1-1,35*1,1-0,45*1,1-1,35*1,1-1,325*1,1-1,3*1,1-1,35*1,1-1,35*1,1-1,175*1,1		-15,23500				
		m15.03 : 11,3*2,5		28,25000				
		-0,8*2		-1,60000				
		m15.04 : 16,27*2,5		40,67500				
		-1*2		-2,00000				
		-2,72*2,98		-8,10560				
		m15.06 : 23,25*2,875		66,84375				
		-1,4*2,1-0,6*2		-4,14000				
		-2,1*1,1-5,47*1,77+1,77*2*0,625		-9,77940				
		m15.07 : 15,77*2,875		45,33875				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1*2-3,67*1,77-1,85*1,1-0,35*1,1+1,77*2*0,625		-11,32340				
		m15.08 : 15,37*2,875		44,18875				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1*2-(1,65+1,67)*1,77-1,35*1,1-0,65*1,1+1,77*4*0,625		-8,27140				
		m15.09 : 14,97*2,875		43,03875				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1*2-3,65*1,77-0,45*1,1-1,35*1,1+1,77*2*0,625		-10,84800				
		m15.10 : 16,258*2,875		46,74175				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1*2-(1,075+3,265)*1,77-1,35*1,1+1,77*4*0,625		-9,36180				
		m15.11 : 15,92*2,875		45,77000				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1*2-2,65*1,77-1,325*1,1+1,77*2*0,625		-8,55550				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.12 : 22,5*2,875		64,68750				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1*2-(5,245+1,485)*1,77-1,35*1,1*2-1,175*1,1+1,77*4*0,625		-16,36960				
		m15.13 : 22,4*2,875		64,40000				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1-4,47*1,77+1,77*2*0,625		-8,00940				
		m15.14 : 10,88*2,5		27,20000				
		-1,45*2,15*2		-6,23500				
		m15.15 : 9,77*2,5		24,42500				
		-0,8*2		-1,60000				
		m15.21 : 44,72*2,5		111,80000				
		-1,45*2,15-0,9*2-1,1*2-1,1*2-1,9*2,15-1,45*2,2		-16,59250				
		m15.25, m15.27, m15.28, m15.29 : 58,7*2,875		168,76250				
		-1,1*2-0,7*2		-3,60000				
		-3,47*2,08*3+2,08*0,625*3*2		-13,85280				
		m15.32 : (17,7-1,1)*2,875		47,72500				
		-3,47*2,08+2,08*0,625*2		-4,61760				
		m15.36 : 15,83*2,5		39,57500				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1*2-2,695*1,77-1,3*1,1+1,77*2*0,625		-8,60765				
		Mezisoučet		896,57460				
		Stěny :						
		m15.16 : 4,77*2,5		11,92500				
		-0,7*2*2		-2,80000				
		m15.17 : 4,5*2,5		11,25000				
		-0,7*2		-1,40000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.19 : 10,47*2,5		26,17500				
		-0,9*2		-1,80000				
		m15.20 : 13,8*2,5		34,50000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		m15.22 : 24*2,875		69,00000				
		-1,1*2-0,9*2,1		-4,09000				
		-5,515*1,77+1,77*2*0,625		-7,54905				
		m15.23 : 9,25*2,5		23,12500				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		m15.24 : 19,6*2,875		56,35000				
		-1,1*2		-2,20000				
		-3,61*1,77+1,77*2*0,625		-4,17720				
		m15.26 : 4,5*2,5		11,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		m15.30 : (8,5-1,1)*2,5		18,50000				
		-1,1*2-0,7*2		-3,60000				
		m15.31 : 4,5*2,5		11,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		m15.33 : 20,37*2,875		58,56375				
		-1,1*2		-2,20000				
		-3,64*1,77+1,77*2*0,625		-4,23030				
		m15.34 : 19,98*2,875		57,44250				
		-1,1*2		-2,20000				
		-(1,66+1,635)*1,77+1,77*4*0,625		-1,40715				
		m15.35 : 19,6*2,875		56,35000				
		-1,1*2		-2,20000				
		-4,04*1,77+1,77*2*0,625		-4,93830				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.37 : 5,98*3,1		18,53800				
		-0,9*2		-1,80000				
		m15.38 : 4,9*2,5		12,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		Mezisoučet		421,89725				
		Stropy :						
		m15.02 : 6,697		6,69700				
		m15.06 : 5,345		5,34500				
		m15.07 : 3,56		3,56000				
		m15.08 : 3,34		3,34000				
		m15.09 : 3,46		3,46000				
		m15.10 : 4,42		4,42000				
		m15.11 : 4,06		4,06000				
		m15.12 : 5,37		5,37000				
		m15.13 : 4,47		4,47000				
		m15.22 : 5		5,00000				
		m15.24 : 3,56		3,56000				
		m15.27 : 3,22		3,22000				
		m15.28 : 3,22		3,22000				
		m15.29 : 3,22		3,22000				
		m15.32 : 3,22		3,22000				
		m15.33 : 3,55		3,55000				
		m15.34 : 3,4		3,40000				
		m15.35 : 3,4		3,40000				
		m15.36 : 4,1		4,10000				
		čela : 22,9		22,90000				
		m15.37 : 1,96		1,96000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		101,47200				
		obklad : -287,6		-287,60000				
		Mezisoučet		-287,60000				
210	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	182,72975	31,00	5 664,62	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; :						
		15NP :						
		Stěny :						
		m15.16 : 4,77*2,5		11,92500				
		-0,7*2*2		-2,80000				
		m15.17 : 4,5*2,5		11,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		m15.19 : 10,47*2,5		26,17500				
		-0,9*2		-1,80000				
		m15.20 : 13,8*2,5		34,50000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		m15.22 : 24*2,875		69,00000				
		-1,1*2-0,9*2,1		-4,09000				
		-5,515*1,77+1,77*2*0,625		-7,54905				
		m15.23 : 9,25*2,5		23,12500				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		m15.24 : 19,6*2,875		56,35000				
		-1,1*2		-2,20000				
		-3,61*1,77+1,77*2*0,625		-4,17720				
		m15.26 : 4,5*2,5		11,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		m15.30 : (8,5-1,1)*2,5		18,50000				
		-1,1*2-0,7*2		-3,60000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.31 : 4,5*2,5		11,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		m15.33 : 20,37*2,875		58,56375				
		-1,1*2		-2,20000				
		-3,64*1,77+1,77*2*0,625		-4,23030				
		m15.34 : 19,98*2,875		57,44250				
		-1,1*2		-2,20000				
		-(1,66+1,635)*1,77+1,77*4*0,625		-1,40715				
		m15.35 : 19,6*2,875		56,35000				
		-1,1*2		-2,20000				
		-4,04*1,77+1,77*2*0,625		-4,93830				
		m15.37 : 5,98*3,1		18,53800				
		-0,9*2		-1,80000				
		m15.38 : 4,9*2,5		12,25000				
		-0,7*2		-1,40000				
		Mezisoučet		421,89725				
		obklad : -239,1675		-239,16750				
		Mezisoučet		-239,16750				
211	784195412RX1	Malba - omyvatelný nátěr včetně tmelení a přebroušení podkladu	m2	949,61410	78,00	74 069,90	Vlastní	Indiv

D1.01.01-102; D1.01.01-201; :

15NP :

Omyvatelný nátěr stěn :

m15.02 a m15.05 : 89,666*2,5 224,16500

-1,4*2,1*9-1,45*2,15-0,7*2-0,8*2-0,9*2-0,7*2-0,9*2,1-0,5*2-

1,2*2,1-0,8*2-1*2

-44,78750

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,35*1,1-1,85*1,1-1,35*1,1-0,65*1,1-1,35*1,1-0,45*1,1-1,35*1,1-1,325*1,1-1,3*1,1-1,35*1,1-1,35*1,1-1,175*1,1		-15,23500				
		m15.03 : 11,3*2,5		28,25000				
		-0,8*2		-1,60000				
		m15.04 : 16,27*2,5		40,67500				
		-1*2		-2,00000				
		-2,72*2,98		-8,10560				
		m15.06 : 23,25*2,875		66,84375				
		-1,4*2,1-0,6*2		-4,14000				
		-2,1*1,1-5,47*1,77+1,77*2*0,625		-9,77940				
		m15.07 : 15,77*2,875		45,33875				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1*2-3,67*1,77-1,85*1,1-0,35*1,1+1,77*2*0,625		-11,32340				
		m15.08 : 15,37*2,875		44,18875				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1*2-(1,65+1,67)*1,77-1,35*1,1-0,65*1,1+1,77*4*0,625		-8,27140				
		m15.09 : 14,97*2,875		43,03875				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1*2-3,65*1,77-0,45*1,1-1,35*1,1+1,77*2*0,625		-10,84800				
		m15.10 : 16,258*2,875		46,74175				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1*2-(1,075+3,265)*1,77-1,35*1,1+1,77*4*0,625		-9,36180				
		m15.11 : 15,92*2,875		45,77000				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1*2-2,65*1,77-1,325*1,1+1,77*2*0,625		-8,55550				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.12 : 22,5*2,875		64,68750				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1*2-(5,245+1,485)*1,77-1,35*1,1*2-1,175*1,1+1,77*4*0,625		-16,36960				
		m15.13 : 22,4*2,875		64,40000				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1-4,47*1,77+1,77*2*0,625		-8,00940				
		m15.14 : 10,88*2,5		27,20000				
		-1,45*2,15*2		-6,23500				
		m15.15 : 9,77*2,5		24,42500				
		-0,8*2		-1,60000				
		m15.21 : 44,72*2,5		111,80000				
		-1,45*2,15-0,9*2-1,1*2-1,1*2-1,9*2,15-1,45*2,2		-16,59250				
		m15.25, m15.27, m15.28, m15.29 : 58,7*2,875		168,76250				
		-1,1*2-0,7*2		-3,60000				
		-3,47*2,08*3+2,08*0,625*3*2		-13,85280				
		m15.32 : (17,7-1,1)*2,875		47,72500				
		-3,47*2,08+2,08*0,625*2		-4,61760				
		m15.36 : 15,83*2,5		39,57500				
		-1,4*2,1		-2,94000				
		-2,1*1,1*2-2,695*1,77-1,3*1,1+1,77*2*0,625		-8,60765				
		Mezisoučet		896,57460				
		obklad : -48,4325		-48,43250				
		Mezisoučet		-48,43250				
		Stropy :						
		m15.02 : 6,697		6,69700				
		m15.06 : 5,345		5,34500				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.07 : 3,56		3,56000				
		m15.08 : 3,34		3,34000				
		m15.09 : 3,46		3,46000				
		m15.10 : 4,42		4,42000				
		m15.11 : 4,06		4,06000				
		m15.12 : 5,37		5,37000				
		m15.13 : 4,47		4,47000				
		m15.22 : 5		5,00000				
		m15.24 : 3,56		3,56000				
		m15.27 : 3,22		3,22000				
		m15.28 : 3,22		3,22000				
		m15.29 : 3,22		3,22000				
		m15.32 : 3,22		3,22000				
		m15.33 : 3,55		3,55000				
		m15.34 : 3,4		3,40000				
		m15.35 : 3,4		3,40000				
		m15.36 : 4,1		4,10000				
		čela : 22,9		22,90000				
		m15.37 : 1,96		1,96000				
		Mezisoučet		101,47200				
212	7811954X1	Bezprašný nátěr	m2	596,88000	60,00	35 812,80	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-102; D1.01.01-201; :						
		15NP :						
		m15.02 : 50,43		50,43000				
		m15.03 : 7,12		7,12000				
		m15.04 : 12,96		12,96000				
		m15.05 : 50,14		50,14000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.06 : 33,72		33,72000				
		m15.07 : 15,41		15,41000				
		m15.08 : 14,6		14,60000				
		m15.09 : 14		14,00000				
		m15.10 : 14,39		14,39000				
		m15.11 : 13,9		13,90000				
		m15.12 : 25,13		25,13000				
		m15.13 : 26,58		26,58000				
		m15.14 : 6,07		6,07000				
		m15.15 : 5,42		5,42000				
		m15.16 : 1,43		1,43000				
		m15.17 : 1,29		1,29000				
		m15.18 :						
		m15.19 : 6,56		6,56000				
		m15.20 : 8,64		8,64000				
		m15.21 : 38,4		38,40000				
		m15.22 : 25,23		25,23000				
		m15.23 : 5,43		5,43000				
		m15.24 : 21,34		21,34000				
		m15.25 : 14,7		14,70000				
		m15.26 : 1,29		1,29000				
		m15.27 : 19,01		19,01000				
		m15.28 : 19,37		19,37000				
		m15.29 : 19,44		19,44000				
		m15.30 : 4,4		4,40000				
		m15.31 : 1,29		1,29000				
		m15.32 : 18,41		18,41000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	A01	Nové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m15.33 : 23,82		23,82000				
		m15.34 : 22,54		22,54000				
		m15.35 : 23,39		23,39000				
		m15.36 : 13,86		13,86000				
		m15.38 : 1,49		1,49000				
		Niky :						
		m15.02 : ((1,3)*3,1-1*2)		2,03000				
		((1,5)*3,1-1,2*2)		2,25000				
		m15.21 : ((0,4+2,3+0,4)*3,1-2*2)		5,61000				
		((0,5+1,9+0,5)*3,1-1,6*2)		5,79000				

Celkem	10 586 672,09
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				210 853,09		
1	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	51,64420	120,00	6 197,30	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		WC per. : 1,975*3,08-0,8*2*2		2,88300				
		úklid, WC pac., WC per., čajová kuchyňka : (0,485+5,47+0,785)*3,08		20,75920				
		pokoj 2L - WC : (0,95+1,5)*3,08-0,8*2		5,94600				
		pokoj 2L - WC : (1,1+1,5+1,5)*3,08-0,8*2		11,02800				
		pokoj 2L - WC : (1,5+1,1+1,5)*3,08-0,8*2		11,02800				
2	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	79,68120	150,00	11 952,18	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		Sklad; JIP : 5,47*3,08		16,84760				
		chodba; posluchárna : 4,05*3,08		12,47400				
		JIP; chodba : 0,825*3,08+0,475*3,08		4,00400				
		inspekční pokoj; denní stacionář : 5,935*3,08		18,27980				
		úklid; WC pac. : 3,435*3,08		10,57980				
		WC pac : 1,925*3,08-0,8*2		4,32900				
		WC per. : 1,47*3,08		4,52760				
		pokoj 2L : 2,805*3,08		8,63940				
3	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	28,69257	910,00	26 110,24	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		knihovna; inspekční pokoj : 5,47*3,08*0,175		2,94833				
		inspekční pokoj; inspekční pokoj : 6,66*3,08*0,175		3,58974				
		inspekční pokoj; chodba : 5,47*3,08*0,175-0,8*2*0,175		2,66833				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		inspekční pokoj, sklad; chodba : 5,47*3,08*0,175-0,8*2*0,175*2		2,38833				
		JIP; chodba : 5,47*3,08*0,175-0,8*2*0,175		2,66833				
		JIP; chodba : 1,41*3,08*0,175+0,65*3,08*0,305		1,37060				
		3,34*3,08*0,175-0,8*2*0,175		1,52026				
		JIP : (2,4+0,6)*2*0,2		1,20000				
		(1,925+0,6)*2*0,2		1,01000				
		(1,6*2+3,1)*1,15*0,2		1,44900				
		denní stacionář; denní stacionář : 2,15*3,08*0,2-0,8*2*0,2		1,00440				
		úklid, WC pac., WC per., čajová kuchyňka : 7,8*3,08*0,18-0,8*2*0,18*4		3,17232				
		WC pac.; WC per. : 3,435*3,08*0,175		1,85147				
		čajová kuchyňka; WC per. : 3,435*3,08*0,175		1,85147				
4	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	26,20000	74,00	1 938,80	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		B03 :						
		pokoj 2L : 3,2		3,20000				
		pokoj 2L : 1,35		1,35000				
		pokoj 2L : 1,35		1,35000				
		pokoj 2L : 3,15		3,15000				
		WC pac. (12,01) : 5,95		5,95000				
		WC per. (14,3) : 6		6,00000				
		čajová kuchyně (9,61) : 5,2		5,20000				
5	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,80500	3 795,00	6 849,98	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		B02 :						
		pokoj 2L : 2,8*0,1		0,28000				
		pokoj 2L : 2,8*0,1		0,28000				
		chodba (7,57) : 3,4*0,1		0,34000				
		Mezisoučet		0,90000				
		B03 :						
		pokoj 2L : 3,2*0,1		0,32000				
		pokoj 2L : 1,35*0,1		0,13500				
		pokoj 2L : 1,35*0,1		0,13500				
		pokoj 2L : 3,15*0,1		0,31500				
		Mezisoučet		0,90500				
6	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	38,44500	2 390,00	91 883,55	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D1.01.01-901 :

15NP :

B02 :

inspekční pokoj (19,25) : 22,3*0,1	2,23000
inspekční pokoj (19,6) : 21,5*0,1	2,15000
sklad (18,8) : 21*0,1	2,10000
JIP (49,35+13) : 81*0,1	8,10000
inspekční pokoj (18,52) : 15,1*0,1	1,51000
inspekční pokoj (19,3) : 21,1*0,1	2,11000
denní stacionář (19,75) : 21,7*0,1	2,17000
denní stacionář (19,55) : 21,8*0,1	2,18000
stanoviště sester (16,85) : 10,4*0,1	1,04000
chodba (38,5) : 34,7*0,1	3,47000
úklid (9,81) : 5,5*0,1	0,55000
chodba (17,7) : 13,6*0,1	1,36000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		posluchárna : 27*0,1		2,70000				
		Mezisoučet		31,67000				
		B03 :						
		WC pac. (12,01) : 5,95*0,1		0,59500				
		WC per. (14,3) : 6*0,1		0,60000				
		čajová kuchyně (9,61) : 5,2*0,1		0,52000				
		Mezisoučet		1,71500				
		B04 :						
		knihovna (23,6) : 34,6*0,1		3,46000				
		pobytová místnost (18,84) : 16*0,1		1,60000				
		Mezisoučet		5,06000				
7	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	14,16000	350,00	4 956,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		B14 :						
		JIP : 2*1,77*2		7,08000				
		pobytová místnost : 2*1,77		3,54000				
		inspekční pokoj : 2*1,77		3,54000				
8	968062247R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. nad 4 m2	m2	4,81440	350,00	1 685,04	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		B14 :						
		posluchárna : 2,72*1,77		4,81440				
9	9X001	Stávající stěnu pod stropem ubourat, po provedení kan. zazdít a zapravit dle PD	kpl	1,00000	10 200,00	10 200,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-101 :						
		14NP :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1			1,00000				
10	9X00B16	Autorizovaná demontáž a zpětná montáž stanice DRT-R včetně vybavení a SW dle PD, B16	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		B16 :						
		včetně uskladnění : 1		1,00000				
11	968072455RX7	Vybourání dveřních zárubní jednokřídlicích včetně dveří	kus	26,00000	380,00	9 880,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		26		26,00000				
12	968072455RX8	Vybourání dveřních zárubní (stěn) včetně dveří dvoukřídlicích	kus	7,00000	380,00	2 660,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		7		7,00000				
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	5,00000	20,00	100,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		TS : 5		5,00000				
14	963016152R00	DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplášť.15 mm	m2	3,20000	450,00	1 440,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-101 :						
		14NP :						
		B07 :						
		3,2		3,20000				
Díl: 97 Prorážení otvorů						95 626,43		
15	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	2,00000	120,00	240,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		B19 :						
		nika pro ventilovou skříň : 1		1,00000				
		Prostup stěnou 275x275mm : 1		1,00000				
16	971035431R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC	kus	1,00000	120,00	120,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-901 :						
		Prostup stěnou 275x275mm : 1		1,00000				
17	971035341R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC	kus	1,00000	300,00	300,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		B20 :						
		275x272mm : 1		1,00000				
18	971035441R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30 cm, MC	kus	2,00000	300,00	600,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		B20 :						
		475x375mm : 1		1,00000				
		400x400mm : 1		1,00000				
19	971035531R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC	m2	0,60000	430,00	258,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-105 :						
		18NP : 1*0,45		0,45000				
		1,5*0,1		0,15000				
20	971035131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 15 cm, MC	kus	12,00000	50,00	600,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-901 :						
		Vrtání prostupů pro trasu EL ve zdivu tl. 150 mm, průměr 50 mm : 12		12,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	97X00B05a	Vyvrtní průstupu v podlaze postup do 100 mm viz konstrukční řešení dle PD, B05	kpl	12,00000	500,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		B5 :						
		pr. 75mm : 11		11,00000				
		pr. 100mm : 1		1,00000				
22	97X00B05b	Vyvrtní průstupu v podlaze postup do 150 mm viz konstrukční řešení dle PD, B05	kpl	3,00000	600,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		B5 :						
		pr. 125mm : 2		2,00000				
		pr. 150mm : 1		1,00000				
23	97X00B21	Zafixování sklopného nadsvětlíku okna, vyříznutí otvoru pro VZT (do 300 mm) a utěsnění okolo VZT dle PD, B21	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		B21 : 1		1,00000				
24	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	765,08430	91,00	69 622,67	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		inspekční pokoj : 19,5*3,1		60,45000				
		-3,7*1,77		-6,54900				
		-0,8*2		-1,60000				
		inspekční pokoj : (19,8-5,785)*3,1		43,44650				
		-(3,7-0,53)*1,77		-5,61090				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,8*2		-1,60000				
		sklad : 18,855*3,1		58,45050				
		-3,66*1,77		-6,47820				
		-0,8*2		-1,60000				
		JIP : (51,7+11,9)*3,1		197,16000				
		-(12,53+1*2)*1,77		-25,71810				
		-0,8*2*2		-3,20000				
		inspekční pokoj : (0,935+0,635)*1,5		2,35500				
		inspekční pokoj : (3,85+0,475)*3,1		13,40750				
		-0,8*2		-1,60000				
		denní stacionář : (5,31+0,65)*3,1		18,47600				
		denní stacionář : (2,375+1,615+0,475)*3,1		13,84150				
		pokoj 2L - WC : 4,9*1,5		7,35000				
		-0,7*2		-1,40000				
		(0,7+1,15)*1,2		2,22000				
		pokoj 2L - WC : 4,8*1,5		7,20000				
		-0,7*2		-1,40000				
		pokoj 2L - WC : 4,8*1,5		7,20000				
		-0,7*2		-1,40000				
		(0,7+1,15)*1,2		2,22000				
		Stanoviště sester : 2,805*1,1*3		9,25650				
		WC PER : 7,12*3,1		22,07200				
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,7*2		-1,40000				
		4,79*3,1		14,84900				
		-0,7*2		-1,40000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,79*3,1		14,84900				
		-0,7*2		-1,40000				
		WC PAC. : 7,52*3,1		23,31200				
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,8*2		-1,60000				
		6,19*3,1		19,18900				
		-0,8*2		-1,60000				
		Čajová kuchyňka : 9,61*3,1		29,79100				
		úklid : 9,81*3,1		30,41100				
		vyšetřovna : (1,345+0,38*2)*3,1		6,52550				
		vyšetřovna : (3,825+0,38*2)*3,1		14,21350				
		-0,8*2		-1,60000				
		vyšetřovna : 2,29*3,1		7,09900				
		posluchárna : (0,38+1,235+0,38)*3,1		6,18450				
		3,865*3,1		11,98150				
		Chodba : (17,7+0,7+0,2*2)*3,1		58,28000				
		-1,6*2		-3,20000				
		(0,45+16,3+0,45+7,465)*3,1		76,46150				
		-2,1*2-1,5*2		-7,20000				
		(2,2+0,355+5,445+0,38+0,58+0,38+5,42+0,38+0,58+0,38+5,445+0,38+0,53+0,38+2)*3,1		76,98850				
		-0,8*2*5		-8,00000				
25	976071111RX1	Vybourání kovového madla včetně uskladnění pro pozdější montáž	m	27,08800	520,00	14 085,76	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		B15 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodba : 3,675		3,67500				
		0,615		0,61500				
		2,86		2,86000				
		1		1,00000				
		2,223		2,22300				
		0,93		0,93000				
		3,535		3,53500				
		8,485		8,48500				
		2,665		2,66500				
		1,1		1,10000				

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					11 496,24		
26	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	54,74400	180,00	9 853,92	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D1.01.01-901 :

15NP :

inspekční pokoj : (5,785+0,15)*2 11,87000

5,31*1,2 6,37200

denní stacionář : 5,31*1,2 6,37200

-0,8*2 -1,60000

(5,47)*2 10,94000

vyšetřovna : 5,785*2 11,57000

-0,8*2 -1,60000

5,41*2 10,82000

27	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	54,74400	30,00	1 642,32	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	------------	------------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					215 574,60		
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

28	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	150,00000	30,00	4 500,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	------------	------------

D1.01.01-901 :

15NP :

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

B18 :

demontáž ocelové kce na stropě : 150

150,00000

29	767581802RX1	Demontáž kovových podhledů včetně čel, odskoků a doběhů k oknu	m2	590,00000	45,00	26 550,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-------

D1.01.01-901 :

15NP :

B06 :

Vyšetřovna (o 22,2m) : 26,2

26,20000

Vyšetřovna (o 21,5m) : 25

25,00000

Vyšetřovna (o 21m) : 25,6

25,60000

pokoj 2L (17,8) : 18,8

18,80000

pokoj 2L (17,8) : 18,9

18,90000

pokoj 2L (17,9) : 19

19,00000

pokoj 2L (17,9) : 18,4

18,40000

chodba (39,7) : 35,6

35,60000

inspekční pokoj (19,25) : 22,3

22,30000

inspekční pokoj (19,6) : 21,5

21,50000

sklad (18,8) : 21

21,00000

JIP (49,35+13) : 81

81,00000

inspekční pokoj (18,52) : 15,1

15,10000

inspekční pokoj (19,3) : 21,1

21,10000

denní stacionář (19,75) : 21,7

21,70000

denní stacionář (19,55) : 21,8

21,80000

pokoj 2L : 2,8

2,80000

stanoviště sester (16,85) : 10,4

10,40000

pokoj 2L : 2,8

2,80000

chodba (7,57) : 3,4

3,40000

chodba (38,5) : 34,7

34,70000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		úklid (9,81) : 5,5		5,50000				
		chodba (17,7) : 13,6		13,60000				
		posluchárna : 27		27,00000				
		pokoj 2L : 3,2		3,20000				
		pokoj 2L : 1,35		1,35000				
		pokoj 2L : 1,35		1,35000				
		pokoj 2L : 3,15		3,15000				
		WC pac. (12,01) : 5,95		5,95000				
		WC per. (14,3) : 6		6,00000				
		čajová kuchyně (9,61) : 5,2		5,20000				
		knihovna (23,6) : 34,6		34,60000				
		pobytová místnost (18,84) : 16		16,00000				
30	767581801RX1	Demontáž podhledů - kazet včetně dotčených svítidel a uskladnění pro zpětnou montáž	m2	19,63000	520,00	10 207,60	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-101 :						
		14NP :						
		B08 :						
		19,63		19,63000				
31	767581802RX2	Demontáž kovových podhledů včetně svítidel a konc. prvků, čel, odskoků a doběhů k oknu vč. uskladnění pro zpětnou montáž	m2	335,22500	520,00	174 317,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-901 :						
		15NP :						
		B09 :						
		posluchárna : 20,4+9,3		29,70000				
		chodba : 3,33		3,33000				
		chodba : 43		43,00000				
		chodba : 20,5		20,50000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodba, filtr : 13,9		13,90000				
		chodba : 28,9		28,90000				
		D1.01.01-101 :						
		14NP :						
		B09 :						
		6,475		6,47500				
		4,25		4,25000				
		32,2		32,20000				
		21,2		21,20000				
		38		38,00000				
		6,8		6,80000				
		11,5		11,50000				
		5,5		5,50000				
		3,5		3,50000				
		2,25		2,25000				
		3,1		3,10000				
		1,36		1,36000				
		1,36		1,36000				
		5,2		5,20000				
		D1.01.01-103 :						
		16NP :						
		B09 :						
		knihovna : 20,2		20,20000				
		D1.01.01-104 :						
		17NP :						
		knihovna : 33		33,00000				
Díl: 776		Podlahy povlakové				34 739,50		

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	962441491RX1	Broušení, očištění a odmaštění povrchu	m2	187,50000	65,00	12 187,50	Vlastní	Indiv

D1.01.01-901 :

15NP :

B01 :

Vyšetřovna (o 22,2m) : 26,2 26,20000

Vyšetřovna (o 21,5m) : 25 25,00000

Vyšetřovna (o 21m) : 25,6 25,60000

pokoj 2L (17,8) : 18,8 18,80000

pokoj 2L (17,8) : 18,9 18,90000

pokoj 2L (17,9) : 19 19,00000

pokoj 2L (17,9) : 18,4 18,40000

chodba (39,7) : 35,6 35,60000

33	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky včetně soklíku	m2	563,80000	40,00	22 552,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	------------	------------

D1.01.01-901 :

15NP :

B01 :

Vyšetřovna (o 22,2m) : 26,2 26,20000

Vyšetřovna (o 21,5m) : 25 25,00000

Vyšetřovna (o 21m) : 25,6 25,60000

pokoj 2L (17,8) : 18,8 18,80000

pokoj 2L (17,8) : 18,9 18,90000

pokoj 2L (17,9) : 19 19,00000

pokoj 2L (17,9) : 18,4 18,40000

chodba (39,7) : 35,6 35,60000

Mezisoučet 187,50000

B02 :

inspekční pokoj (19,25) : 22,3 22,30000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		inspekční pokoj (19,6) : 21,5		21,50000				
		sklad (18,8) : 21		21,00000				
		JIP (49,35+13) : 81		81,00000				
		inspekční pokoj (18,52) : 15,1		15,10000				
		inspekční pokoj (19,3) : 21,1		21,10000				
		denní stacionář (19,75) : 21,7		21,70000				
		denní stacionář (19,55) : 21,8		21,80000				
		pokoj 2L : 2,8		2,80000				
		stanoviště sester (16,85) : 10,4		10,40000				
		pokoj 2L : 2,8		2,80000				
		chodba (7,57) : 3,4		3,40000				
		chodba (38,5) : 34,7		34,70000				
		úklid (9,81) : 5,5		5,50000				
		chodba (17,7) : 13,6		13,60000				
		posluchárna : 27		27,00000				
		Mezisoučet		325,70000				
		B04 :						
		knihovna (23,6) : 34,6		34,60000				
		pobytová místnost (18,84) : 16		16,00000				
		Mezisoučet		50,60000				

Díl: 784	Malby	29 911,26						
34	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	997,04195	30,00	29 911,26	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D1.01.01-102; D1.01.01-201; D1.01.01-901 :

15NP :

307*3,1+8*0,58*4 970,26000

(-1,6*2-8*0,8*2)*2 -32,00000

-5,445*1,77-17,735*1,77-1*1,77*2-19,67*1,77-3,47*2,08*3 -101,03730

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		837,22270				

m15.33 : 20,37*3,1-2,2	60,94700
m15.34 : 19,98*3,1-2,2	59,73800
m15.35 : 19,6*3,1-2,2	58,56000
-3,64*1,77-(1,66+1,635)*1,77-4,04*1,77	-19,42575
Mezisoučet	159,81925

Díl: 785	Tapety					656,40		
35	785411800R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	16,41000	40,00	656,40	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D1.01.01-901 :	
knihovna : 5,47*3	16,41000

Díl: 786	Čalounické úpravy					13 788,74		
36	786622211RX1	Demontáž vnitřních žaluzií	m2	91,92495	150,00	13 788,74	Vlastní	Indiv

D1.01.01-901 :	
15NP :	
B17 :	
17,735*1,77	31,39095
(1+12,53+1)*1,77	25,71810
19,67*1,77	34,81590

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					931 849,12		
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	243,04881	240,00	58 331,71	RTS 22/ II	RTS 22/ II
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 916,58567	15,00	43 748,79	RTS 22/ II	RTS 22/ II
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	243,04881	330,00	80 206,11	RTS 22/ II	RTS 22/ II
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 645,73209	30,00	109 371,96	RTS 22/ II	RTS 22/ II
41	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	243,04881	286,00	69 511,96	RTS 22/ II	RTS 22/ II
42	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3 159,63448	146,00	461 306,63	RTS 22/ II	RTS 22/ II
43	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	243,04881	450,00	109 371,96	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01a	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Celkem						1 544 495,38		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01b	Bourací práce - azbest

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				104 431,00		
1	9X001	Ochranné pracovní pomůcky pro pracovníky pracující s azbestem – jednorázové, pro každého pracovníka pro každého pracovníka pracující s azbestem, měněné po směně	kpl	1,00000	27 107,00	27 107,00	Vlastní	Indiv
2	9X002	Vytvoření ochranného pásma – uzavření oddělení prachotěsnými přepážkami instalace odsávací techniky s HEPA filtrem, měření vnitřního pracovního prostředí	kpl	1,00000	44 230,00	44 230,00	Vlastní	Indiv
3	9X003	Vytvoření materiálové a pracovní propusti – vytvoření pro každé kontrolované pásmo, včetně odsávacích jednotek s HEPA filtry (lehká konstrukce/plachty)	kpl	1,00000	4 307,00	4 307,00	Vlastní	Indiv
4	9X004	Měření koncentrace azbestových vláken před, během a po realizaci bouracích prací	kpl	1,00000	20 400,00	20 400,00	Vlastní	Indiv
5	9X005	Demontáž ochranného pásma a propustí	kpl	1,00000	8 387,00	8 387,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				163 871,29		
6	766411811B10	Demontáž obložení stěn z desek z ezalit	m2	66,43100	288,00	19 132,13	Vlastní	Indiv

D1.01.01-901 :

B10 :

chodba :

43,38450

(2,19+0,35+0,53+0,35+5,445+0,35+0,58+0,35+1,435+1,1
35+0,35+0,58+0,35)*3,1

(1,435+1,385+0,35+0,58+1,625)*3,1

16,66250

-0,8*2*5

-8,00000

sloupy v pokojích : 0,58*2*4*3,1

14,38400

7	766411811B11	Demontáž krytu jader z desek z ezalit včetně ocelové konstrukce	m2	78,81000	348,00	27 425,88	Vlastní	Indiv
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

D1.01.01-901 :

B11 :

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01b	Bourací práce - azbest

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodba : (4,02+0,355*2)*3		14,19000				
		(0,78+0,355)*3		3,40500				
		chodba : (0,7+0,38)*3		3,24000				
		chodba : (2,64+0,38*2)*3		10,20000				
		chodba : (2,67+0,38*2)*3		10,29000				
		chodba : (2,855+0,38*2)*3		10,84500				
		chodba : (3,95+0,38*2)*3		14,13000				
		chodba : (0,57)*3		1,71000				
		chodba : (0,55)*3		1,65000				
		chodba : (1,3)*3		3,90000				
		chodba : (1,15)*3		3,45000				
		chodba : (0,6)*3		1,80000				
8	766411811B12	Demontáž krytu jader z desek z ezalit bez ocelové konstrukce (zachovat)	m2	16,42500	288,00	4 730,40	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-901 :						
		B12 :						
		chodba : 2,625*3		7,87500				
		chodba : 2,85*3		8,55000				
9	968095002B13	Bourání parapetů z ezalitu	m2	42,60300	288,00	12 269,66	Vlastní	Indiv
		D1.01.01-901 :						
		B13 :						
		knihovna : 3,6		3,60000				
		inspekční pokoj : 2,4		2,40000				
		inspekční pokoj : 2,34		2,34000				
		sklad : 2,31		2,31000				
		JIP : 7,61		7,61000				
		pobytová místnost : 2,4		2,40000				
		inspekční pokoj : 1,15		1,15000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01b	Bourací práce - azbest

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		inspekční pokoj : 2,406		2,40600				
		denní stacionář : 2,34		2,34000				
		denní stacionář : 2,407		2,40700				
		pokoj 2L : 1,55		1,55000				
		pokoj 2L : 1,68		1,68000				
		pokoj 2L : 1,68		1,68000				
		pokoj 2L : 1,68		1,68000				
		vyšetřovna : 2,4		2,40000				
		vyšetřovna : 2,35		2,35000				
		vyšetřovna : 2,3		2,30000				
10	969036145RX1	DMTZ příčky z ezalitu	m2	174,15490	576,00	100 313,22	Vlastní	Indiv

D1.01.01-901 :

inspekční pokoj; sklad : 5,785*3,1	17,93350
JIP; pobytová místnost : 5,47*3,1	16,95700
inspekční pokoj; pobytová místnost : (5,79+1,625+0,475+0,675)*3,1	26,55150
inspekční pokoj; inspekční pokoj : 5,47*3,1	16,95700
pokoj2L : 4,35*3,1	13,48500
pokoj2L;pokoj2L : (5,873+0,55+1,15)*3,1	23,47630
pokoj2L;pokoj2L : (5,873+1,15)*3,1	21,77130
pokoj2L;pokoj2L : (5,873+0,55+1,15+0,55)*3,1	25,18130
pokoj2L- přestěna : 3,82*3,1	11,84200

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			75 773,46			
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,30383	540,00	9 344,07	RTS 22/ II	RTS 22/ II
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	207,64597	30,00	6 229,38	RTS 22/ II	RTS 22/ II
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,30383	202,00	3 495,37	RTS 22/ II	RTS 22/ II
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	259,55746	34,00	8 824,95	RTS 22/ II	RTS 22/ II
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,30383	204,00	3 529,98	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	B01b	Bourací práce - azbest

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	224,94980	31,00	6 973,44	RTS 22/ II	RTS 22/ II
17	979990201R00	Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	17,30383	2 160,00	37 376,27	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Celkem	344 075,75
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.05	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 600,00		
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,00000	660,00	6 600,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				28 136,00		
2	713PC10004	D+M , DN35, skel.vl. kašír. Al folií, tl. 4cm	bm	20,00000	210,00	4 200,00	Vlastní	Indiv
D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::								
20 :								
20								
20,00000								
3	713PC10005	D+M , DN43, skel.vl. kašír. Al folií, tl. 4cm	bm	24,00000	222,00	5 328,00	Vlastní	Indiv
D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::								
24 :								
24								
24,00000								
4	713PC10001	D+M DN18, skel.vl. kašír. Al folií, tl.2cm	bm	40,00000	98,00	3 920,00	Vlastní	Indiv
D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::								
40 :								
40								
40,00000								
5	713PC15006	D+Mx, kaučuk, , pro chlad DN 50 (2")	bm	24,00000	612,00	14 688,00	Vlastní	Indiv
D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::								
24 :								
24								
24,00000								
Díl: 732		Strojovny				68 297,92		
6	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	4,00000	30,00	120,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D1.01.05-001; D1.01.05-102 ::								
4 :								
4								
4,00000								
7	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,00000	360,00	360,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D1.01.05-001; D1.01.05-102 ::								
1 :								

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
8	732429113R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 50	soubor	1,00000	420,00	420,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-102 ::						
		1 :						
		1		1,00000				
9	732-36.007	Oběh. čerp. elektronické M 3 - 40 - 80F, včetně izolace	ks	1,00000	25 500,00	25 500,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001; D1.01.05-102 ::						
		1 :						
		1		1,00000				
10	732-36.008	Oběh. čerp. elektronické M 3 - 50 - 80F, včetně izolace	ks	1,00000	41 820,00	41 820,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001; D1.01.05-102 ::						
		1 :						
		1		1,00000				
11	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny	t	0,03070	2 538,00	77,92	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				110 908,10		
12	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	2,00000	300,00	600,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		2 :						
		2		2,00000				
13	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	2,00000	252,00	504,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		2 :						
		2		2,00000				
14	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	30,00000	150,00	4 500,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		30 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		30		30,00000				
15	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 10 : 10	m	10,00000	294,00	2 940,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		10,00000						
16	733111113R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 6 : 6	m	6,00000	294,00	1 764,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		6,00000						
17	733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 4 : 4	m	4,00000	414,00	1 656,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		4,00000						
18	733111116R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 4 : 4	m	4,00000	510,00	2 040,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		4,00000						
19	733111117R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 20 : 20	m	20,00000	587,00	11 740,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		20,00000						
20	733111118R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 24 : 24	m	24,00000	738,00	17 712,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		24,00000						
21	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15 D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::	kus	30,00000	66,00	1 980,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		30 :						
		30		30,00000				
22	733191927R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 40	kus	2,00000	150,00	300,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		2 :						
		2		2,00000				
23	733191928R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 50	kus	2,00000	181,00	362,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		2 :						
		2		2,00000				
24	733191914R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením do DN 20	kus	30,00000	78,00	2 340,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		30 :						
		30		30,00000				
25	733191918R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 50	kus	4,00000	102,00	408,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		4 :						
		4		4,00000				
26	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus	4,00000	546,00	2 184,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		4 :						
		4		4,00000				
27	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	40,00000	342,00	13 680,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		40 :						
		40		40,00000				
28	733164103RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm, pájením na tvrdo	m	40,00000	83,00	3 320,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 40 : 40 40,00000						
29	733166002R00	Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 15	kus	60,00000	6,00	360,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 60 : 60 60,00000						
30	733178113RT1	Potrubí vícevrstvé Al/Pe/Al, D 18 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	44,00000	270,00	11 880,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 44 : 44 44,00000						
31	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	30,00000	30,00	900,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 30 : 30 30,00000						
32	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	4,00000	46,00	184,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 4 : 4 4,00000						
33	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	10,00000	49,00	490,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 10 : 10 10,00000						
34	733-04..00	TL.hadice nerez opl. dl.500 6/4"	ks	2,00000	1 902,00	3 804,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 2 : 2		2,00000				
35	733-04..01	TI.hadice nerez opl. dl.500 2"	ks	2,00000	2 785,00	5 570,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 2 : 2		2,00000				
36	733-04..10	D+M přechod ocel/měď, D15	ks	30,00000	42,00	1 260,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 30 : 30		30,00000				
37	HZS-PC-0009	M-vypouštění a napouštění systémů ÚT v 15NP , a rozvodů ve strojovně, postupně dle potřeby	hod	32,00000	360,00	11 520,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 32 : 32		32,00000				
38	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	108,00000	18,00	1 944,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
39	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	44,00000	25,00	1 100,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
40	998733106R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 60 m	t	0,92050	4 200,00	3 866,10	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 734		Armatury				48 891,50		
41	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15, se zpět.ventilem	kus	4,00000	174,00	696,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 4 : 4		4,00000				
42	734233111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. přímý DN 15	kus	32,00000	222,00	7 104,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 32 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		32		32,00000				
43	734233115R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.přímý DN 40	kus	3,00000	654,00	1 962,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		3 :						
		3		3,00000				
44	734233116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. přímý DN 50	kus	3,00000	910,00	2 730,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		3 :						
		3		3,00000				
45	734243125R00	Ventil zpětný DN 40	kus	1,00000	372,00	372,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		1 :						
		1		1,00000				
46	734243126R00	Ventil zpětný DN 50	kus	1,00000	492,00	492,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		1 :						
		1		1,00000				
47	734263251R00	Šroubení regulační,přímé -VK, DN 15, dvoutrubka pro VK	kus	1,00000	385,00	385,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		1 :						
		1		1,00000				
48	734263112R00	Šroubení regulační a uzavírací rohové, DN 15	kus	13,00000	186,00	2 418,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		13 :						
		13		13,00000				
49	734263115R00	Šroubení regulační a uzavírací rohové DN 15, s vypouštěním	kus	13,00000	186,00	2 418,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 13 : 13		13,00000				
50	734293225R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,00000	426,00	426,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 1 : 1		1,00000				
51	734293226R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	1,00000	612,00	612,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 1 : 1		1,00000				
52	734PC30006	Vyvažovací ventil 6/4", s vypouštěním	ks	2,00000	4 318,00	8 636,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 1+1		2,00000				
53	734PC30007	Vyvažovací ventil 5/4", s vypouštěním	ks	2,00000	3 612,00	7 224,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 1 : 1+1		2,00000				
54	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. kapalin., pro VK	kus	1,00000	378,00	378,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 1 : 1		1,00000				
55	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2, el. ventily dodané MaR	kus	13,00000	54,00	702,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 :: 13 : 13		13,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.05	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	734209126R00	Montáž armatur závitových, se 3závity, G 5/4, el.ventily dodané MaR	kus	2,00000	90,00	180,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		2 :						
		2		2,00000				
57	734413142R00	Teploměr , D 100 / dl.jímky 50 mm, rozsah dle výkresu	kus	6,00000	252,00	1 512,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		6 :						
		6		6,00000				
58	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 100, rozsah dle výkresu	kus	4,00000	372,00	1 488,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		4 :						
		4		4,00000				
59	734391114R00	Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté	kus	4,00000	306,00	1 224,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		4 :						
		4		4,00000				
60	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	20,00000	34,00	680,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		20 :						
		20		20,00000				
61	734223712R00	Kohout kul.regul.vnitř.-vnitř.z. TOP BAL DN 15	kus	2,00000	1 187,00	2 374,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		2 :						
		2		2,00000				
62	734PC0310	Tlakoměr. zk. kohout	ks	4,00000	702,00	2 808,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		4 :						
		4		4,00000				
63	73403101PC	Termomanometr, rozsah dle výkresu	ks	2,00000	649,00	1 298,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		2 :						
		2		2,00000				
64	734290812R00	Demontáž armatur směšovacích pro radiery DN 15-25, srov.cena	kus	13,00000	30,00	390,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		13 :						
		13		13,00000				
65	998734106R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 60 m	t	0,03750	10 200,00	382,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				221 461,00		
66	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	12,00000	420,00	5 040,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101 ::						
		12 :						
		12		12,00000				
67	735159121R00	Montáž panelových těles nad délku 1600 mm	kus	2,00000	492,00	984,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101 ::						
		2 :						
		2		2,00000				
68	735-01-605	Panel hladké hygieny H 30-603/704	ks	2,00000	8 544,00	17 088,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001; D1.01.05-101 ::						
		2 :						
		2		2,00000				
69	735-01-626	Panel hladké hygieny H 30-603/1404	ks	4,00000	14 226,00	56 904,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001; D1.01.05-101 ::						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4 :		4,00000				
70	735-01-627	Panel hladké hygieny H 30-603/1604	ks	5,00000	16 626,00	83 130,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001; D1.01.05-101 ::						
		5 :		5,00000				
71	735-01-628	Panel hladké hygieny H 30-603/1804	ks	2,00000	18 122,00	36 244,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001; D1.01.05-101 ::						
		2 :		2,00000				
72	735-01-211	Panel hladké PLAN 33 VK - 300/1600	kpl	1,00000	10 146,00	10 146,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001; D1.01.05-101 ::						
		1 :		1,00000				
73	735-01-702	Koup. žebřík prohnutý KRMM 450/1820, spodní strř.připojení	ks	1,00000	4 062,00	4 062,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001; D1.01.05-101 ::						
		1 :		1,00000				
74	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00000	540,00	540,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101 ::						
		1 :		1,00000				
75	735151832R00	Demontáž otopných těles panel. - radiery, srov. cena	kus	20,00000	180,00	3 600,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101 ::						
		20 :		20,00000				
		20		20,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	998735106R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 60 m	t	0,36500	10 200,00	3 723,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 783		Nátěry				5 544,00		
77	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	6,00000	54,00	324,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		6 :						
		6		6,00000				
78	783323330R00	Nátěr syntetický radiátorů deskových 2x + 2x email, stáv. radiery	m2	12,00000	120,00	1 440,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		12 :						
		12		12,00000				
79	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	70,00000	54,00	3 780,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		70 :						
		70		70,00000				
Díl: HZS		Hodinové sazby				47 040,00		
80	HZS-PC-0001	Topná zkouška dle ČSN plná 72h, včetně seřízení společně s MaR	hod	72,00000	420,00	30 240,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001 ::						
		72 :						
		72		72,00000				
81	HZS-PC-0009	Demontáže stávajícího zařízení, nerozpočtované položkami, nepředvídané	hod	20,00000	420,00	8 400,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.05-001; D1.01.05-101; D1.01.05-102 ::						
		20 :						
		20		20,00000				
82	HZS-PC-0004	Vypouštění a napouštění systémů po okruzích, dle potřeby	hod	20,00000	420,00	8 400,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D1.01.05-001 ::						
		20 :						
		20		20,00000				

Celkem	536 878,52
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.07	Slaboproudé instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: Díl:		Strukturovaná kabeláž, doplnění rozvaděče				3 710 037,00		
1	101	Kabel FTP cat. 6A, LSZH, drát, D+M, třída EuroClass B2ca-s1-d1-a1, Systémová záruka min. 15let u výrobce	m	11 520,00000	42,00	483 840,00	Vlastní	Indiv
		96x2x60 : 11520 11 520,00000						
2	102	Datová zásuvka, dvojzásuvka RJ-45, 6A, včetně obou keystonů, D+M včetně zakončení	ks	96,00000	525,00	50 400,00	Vlastní	Indiv
		viz D1.01.07-101 : 96 96,00000						
3	103	Instalační krabice	ks	288,00000	140,00	40 320,00	Vlastní	Indiv
		96*3 : 288 288,00000						
4	104	Trubka instalační nad podhled či pod omítku	m	960,00000	222,00	213 120,00	Vlastní	Indiv
		96*10 : 960 960,00000						
5	105	Měření kabelu 6A (portu zásuvky) . Měření strukturované kabeláže certifikovaným měřákem + protokol	ks	192,00000	134,00	25 728,00	Vlastní	Indiv
		96x2 : 192 192,00000						
6	106	Pomocné práce, dílčí demontáže podhledů a jejich zpětné osazení, drobný materiál, nevyčíslitelné položky	hod	40,00000	525,00	21 000,00	Vlastní	Indiv
		5x8 : 40 40,00000						
7	107	1U patch panel 6A FTP modulární, včetně 24 keystonů	ks	10,00000	4 035,00	40 350,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.07	Slaboproudé instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		do racku pro zásuvky :						
		10		10,00000				
8	108	Kabel UTP cat. 5e, drát, D+M, třída EuroClass B2ca-s1-d1-a1	m	3 300,00000	40,00	132 000,00	Vlastní	Indiv
		30x2x55 oprava přeložených zásuvek :						
		3300		3 300,00000				
9	109	Datová zásuvka, dvojzásuvka RJ-45, CAT5E, UTP, 2xRJ45, na omítku, bílá, D+M včetně zakončení	ks	30,00000	578,00	17 340,00	Vlastní	Indiv
		oprava přeložených zásuvek :						
		30		30,00000				
10	110	Instalační krabice	ks	90,00000	140,00	12 600,00	Vlastní	Indiv
		30*3 oprava přeložených zásuvek :						
		90		90,00000				
11	111	Trubka instalační nad podhled či pod omítku	m	300,00000	222,00	66 600,00	Vlastní	Indiv
		30*10 oprava přeložených zásuvek :						
		300		300,00000				
12	112	Měření UTP kabelu (portu zásuvky). Měření strukturované kabeláže certifikovaným měřákem + protokol	ks	120,00000	134,00	16 080,00	Vlastní	Indiv
		30x2 oprava přeložených zásuvek :						
		120		120,00000				
13	113	Pomocné práce, dílčí demontáže podhledů a jejich zpětné osazení, drobný materiál, nevyčíslitelné položky	hod	16,00000	525,00	8 400,00	Vlastní	Indiv
		2x8 oprava přeložených zásuvek :						
		16		16,00000				
14	114	1U patch panel modulární 24 x RJ45 CAT5E, černý, přímý s vyvazovací lištou, modulární, se zemnicím drátem. + Keystone CAT5E stíněný, RJ45	ks	3,00000	2 348,00	7 044,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.07	Slaboproudé instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		do racku pro zásuvky oprava přeložených zásuvek :						
		3		3,00000				
15	115	RACK 45U 800x800/1970 sceloplechovými dveřmi sjednotným systémem uzamykání, dodaný s3 kopiemi klíčů , dle TZ a dle GDPR	ks	1,00000	20 863,00	20 863,00	Vlastní	Indiv
		nový rack DR L15a viz výkres D1.01.07.101 :						
		1		1,00000				
16	116	Ventilační jednotka s termostatem, 4 ventil 120 mm, provoz 2 nebo 4 ventilátory, včetně kabelu	ks	1,00000	5 217,00	5 217,00	Vlastní	Indiv
		nový rack DR L15a viz výkres :						
		1		1,00000				
17	117	Napájecí kabel ventilační jednotky	ks	1,00000	297,00	297,00	Vlastní	Indiv
		nový rack DR L15a viz výkres :						
		1		1,00000				
18	118	Police do racku 2U přední úchyt	ks	2,00000	934,00	1 868,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		2		2,00000				
19	119	Vyvazovací panel 1U, 5x plastový háček	ks	5,00000	310,00	1 550,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		5		5,00000				
20	120	Vertikální vyvazovací panel plastový 45U, černý, hřeben dvouřadý, výklopný, odnímatelný kryt	ks	2,00000	5 939,00	11 878,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		2		2,00000				
21	121	ISDN panel, ISDN 50, 50xRJ-45, cat.3e, 1U, černý nebo žlutý (telefon)	ks	1,00000	4 097,00	4 097,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.07	Slaboproudé instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	122	telefonní kabel SYKFY 50 párů (z kabelové komory v1.PP do racku L15)	ks	150,00000	187,00	28 050,00	Vlastní	Indiv
		vedení do nového racku DR L15a :						
		150		150,00000				
23	123	Krone pásek pro 10 párů, pro ukončení tel. kabelu v kabelové komoře (D+M)	ks	20,00000	804,00	16 080,00	Vlastní	Indiv
		vedení do nového racku DR L15a :						
		20		20,00000				
24	124	Kovový držák na KRONE pásek 50 párů	ks	1,00000	839,00	839,00	Vlastní	Indiv
		vedení do nového racku DR L15a :						
		1		1,00000				
25	125	Napájecí kabel ventilační jednotky, Kabel síťový 230V k počítači 3m	ks	1,00000	478,00	478,00	Vlastní	Indiv
		vedení do nového racku DR L15a :						
		1		1,00000				
26	126	Kabel síťový 230V k počítači 3m 90stupňů	ks	2,00000	414,00	828,00	Vlastní	Indiv
		vedení do nového racku DR L15a :						
		2		2,00000				
27	127	Napájecí panel 1U do 19" racku, 8x230V (zásuvka typ E, CEE7/5), 10A, 2m kabel, vypínač s přepětovou ochranou, vstupní konektor (UPS) IEC 320/C14	ks	2,00000	929,00	1 858,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		2		2,00000				
28	128	Redukce do UPS, prodlužovací přívod sEURO konektorem	ks	2,00000	452,00	904,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		2		2,00000				
29	129	Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka	ks	80,00000	79,00	6 320,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.07	Slaboproudé instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		80		80,00000				
30	130	Přesun stávající kabeláže pro z L15 do L15a, Montážní práce v racku, ztížené podmínky	kpl	80,00000	195,00	15 600,00	Vlastní	Indiv
		2x5x8h :						
		80		80,00000				
31	131	Certifikované spojky Cat.5e, Cat6A	ks	250,00000	247,00	61 750,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		250		250,00000				
32	132	Optická vana 1U, kovová, vč. masky s24 pozicemi (pro 48 vláken skonektory LC duplex), kazetami a příslušenstvím, možnost zakončit víc optických kabelů	ks	4,00000	2 149,00	8 596,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		4		4,00000				
33	133	LC/PC duplexní spojka pro 9/125 (pro páteřní kabel)	ks	36,00000	54,00	1 944,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		36		36,00000				
34	134	LC/PC pigtail pro 9/125 (pro páteřní kabel)	ks	72,00000	66,00	4 752,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		72		72,00000				
35	135	Optický kabel SMF 12 vláken 9/125 charakteristiky G.652.D a lepší + chránička + příchytka, D+M	m	480,00000	150,00	72 000,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		480		480,00000				
36	136	Práce - vaření a měření optického kabelu	vl.	72,00000	814,00	58 608,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		72		72,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.07	Slaboproudé instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	137	Mikrotubička tenkostěnná v provedení se sníženou hořlavostí a bez halogenů (LSHF) pro zafouknutí optického kabelu	m	480,00000	53,00	25 440,00	Vlastní	Indiv
		dle metrů optiky :						
		480		480,00000				
38	138	Optický patch kord 9/125μm LC/PC – LC/PC duplex, 2m	ks	8,00000	257,00	2 056,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		8		8,00000				
39	139	Switch 48portů bez PoE	ks	2,00000	229 887,00	459 774,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		2		2,00000				
40	140	Switch 48portů S PoE	ks	2,00000	229 887,00	459 774,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		2		2,00000				
41	141	Stackovací modu pro aktivní prvky	ks	4,00000	6 069,00	24 276,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		4		4,00000				
42	142	modul 10GBASE-LR 10G 1310nm	ks	8,00000	79 485,00	635 880,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		8		8,00000				
43	143	Licence pro aktivní prvek	ks	4,00000	2 312,00	9 248,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		4		4,00000				
44	144	UPS 1500VA 2U RM 230V stojan/věž	ks	1,00000	29 988,00	29 988,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		1		1,00000				
45	145	Management karta UPS	ks	1,00000	10 261,00	10 261,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.07	Slaboproudé instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		do nového racku DR L15a :						
		1		1,00000				
46	146	3 roky záruka pro UPS	ks	1,00000	3 675,00	3 675,00	Vlastní	Indiv
		do nového racku DR L15a :						
		1		1,00000				
47	147	Patch kabel UTP, cat. 5e, šedý 2m	ks	30,00000	62,00	1 860,00	Vlastní	Indiv
48	148	Patch kabel UTP, cat. 5e, červený 2m	ks	30,00000	62,00	1 860,00	Vlastní	Indiv
49	149	Patch kabel UTP, cat. 5e, žlutý 2m	ks	50,00000	62,00	3 100,00	Vlastní	Indiv
50	150	Patch kabel UTP, cat. 5e, modrý 2m	ks	50,00000	62,00	3 100,00	Vlastní	Indiv
51	151	Patch kabel UTP, cat. 5e, šedý 3m	ks	30,00000	72,00	2 160,00	Vlastní	Indiv
52	152	Patch kabel UTP, cat. 5e, šedý 5m	ks	30,00000	98,00	2 940,00	Vlastní	Indiv
53	153	Patch kabel cat. 6A, šedý 2m	ks	100,00000	171,00	17 100,00	Vlastní	Indiv
54	154	analogový přístroj	ks	5,00000	5 078,00	25 390,00	Vlastní	Indiv
55	155	systémový přístroj	ks	10,00000	13 079,00	130 790,00	Vlastní	Indiv
56	156	Analogový přenosný telefon	ks	10,00000	9 236,00	92 360,00	Vlastní	Indiv
57	157	Dveřní hlásk 4 tlačítka (a/b – připojitelná k TÚ analogový vedením)	ks	2,00000	18 060,00	36 120,00	Vlastní	Indiv
58	158	oboustranný suchý zip 10mm, balení 25m	ks	1,00000	4 406,00	4 406,00	Vlastní	Indiv
59	159	Kabelový drátěný žlab - pro SK a optiku, 250/50	m	80,00000	686,00	54 880,00	Vlastní	Indiv
60	160	Kabelový drátěný žlab - pro SK a optiku, 100/50	m	400,00000	536,00	214 400,00	Vlastní	Indiv
Díl: Díl:		Společná TV anténa STA				88 122,00		
61	201	Montáž účast.zásuvky	ks	11,00000	355,00	3 905,00	Vlastní	Indiv
		viz D1.01.07-101 :						
		11		11,00000				
62	202	Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály	ks	11,00000	158,00	1 738,00	Vlastní	Indiv
		viz D1.01.07-101 :						
		11		11,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.07	Slaboproudé instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	203	Koncová zásuvka	ks	11,00000	269,00	2 959,00	Vlastní	Indiv
		viz D1.01.07-101 :						
		11		11,00000				
64	204	Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty	m	550,00000	24,00	13 200,00	Vlastní	Indiv
		11*50 :						
		550		550,00000				
65	205	75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSZH	m	550,00000	18,00	9 900,00	Vlastní	Indiv
		11*50 :						
		550		550,00000				
66	206	ŠP zesilovač domovní, značkový, včetně zdroje a montáže do podhledu	ks	1,00000	22 365,00	22 365,00	Vlastní	Indiv
		viz D1.01.07-101 :						
		1		1,00000				
67	207	Závěrečné měření hlavní stanice	ks	1,00000	1 575,00	1 575,00	Vlastní	Indiv
		11*50 :						
		1		1,00000				
68	208	2-násobný rozbočovač	ks	1,00000	192,00	192,00	Vlastní	Indiv
		viz D1.01.07-101 :						
		1		1,00000				
69	209	8-násobný rozbočovač	ks	2,00000	1 089,00	2 178,00	Vlastní	Indiv
		viz D1.01.07-101 :						
		2		2,00000				
70	210	Montáž rozbočovače do krabice	ks	3,00000	210,00	630,00	Vlastní	Indiv
		viz D1.01.07-101 :						
		3		3,00000				
71	211	Krabice pro zásuvku	ks	11,00000	140,00	1 540,00	Vlastní	Indiv
		Dle 202 :						
		11		11,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.07	Slaboproudé instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	212	Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm	m	110,00000	222,00	24 420,00	Vlastní	Indiv
		11*10 :						
		110		110,00000				
73	213	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	110,00000	24,00	2 640,00	Vlastní	Indiv
		11*10 :						
		110		110,00000				
74	214	AY 2,5 B	m	110,00000	8,00	880,00	Vlastní	Indiv
		11*10 :						
		110		110,00000				
Díl: Díl:		Zařízení pacient- sestra signalizační				391 813,00		
75	301	Kontrola vedení, dosazení zakončov. odporů ableskojistik	ks	2,00000	1 108,00	2 216,00	Vlastní	Indiv
		2x1 souprava viz D1.01.07-102 :						
		2		2,00000				
76	302	Hlavní ústředna	ks	2,00000	33 895,00	67 790,00	Vlastní	Indiv
		2x1 souprava :						
		2		2,00000				
77	303	Kabel ústředny (2m)	ks	2,00000	2,00	4,00	Vlastní	Indiv
		2x1 souprava :						
		2		2,00000				
78	304	Zásuvka rozvodu	ks	2,00000	961,00	1 922,00	Vlastní	Indiv
		2x1 souprava :						
		2		2,00000				
79	305	Svítlidlo	ks	16,00000	1 601,00	25 616,00	Vlastní	Indiv
		D1.1.07-102 :						
		16		16,00000				
80	306	Pokojová kontrolní skříňka	ks	16,00000	3 580,00	57 280,00	Vlastní	Indiv
		D1.1.07-102 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.07	Slaboproudé instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		16		16,00000				
81	307	Zásuvka pacienta s držákem tlačítka	ks	20,00000	897,00	17 940,00	Vlastní	Indiv
		D1.1.07-102 :						
		20		20,00000				
82	308	Volací šňůra s tlačítkem (1,5m)	ks	20,00000	1 390,00	27 800,00	Vlastní	Indiv
		D1.1.07-102 :						
		20		20,00000				
83	309	Tlačítko nouzového volání D+M	ks	1,00000	1 146,00	1 146,00	Vlastní	Indiv
		D1.1.07-102 :						
		1		1,00000				
84	310	Táhlo nouzového volání D+M	ks	1,00000	1 245,00	1 245,00	Vlastní	Indiv
		D1.1.07-102 :						
		1		1,00000				
85	311	Oživení, naprogramování, kontrolní provoz, vedlejší výdaje	ks	32,00000	501,00	16 032,00	Vlastní	Indiv
		2x2xx8h :						
		32		32,00000				
86	312	Kabel ca5e HFFR-LSZH D+M	ks	780,00000	42,00	32 760,00	Vlastní	Indiv
		20x15+16x30 :						
		780		780,00000				
87	313	CY 1,5 (červený) dodávka i mont	m	20,00000	31,00	620,00	Vlastní	Indiv
		2x10 :						
		20		20,00000				
88	314	Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm	m	540,00000	144,00	77 760,00	Vlastní	Indiv
		(20+16)x15 :						
		540		540,00000				
89	316	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	540,00000	24,00	12 960,00	Vlastní	Indiv
		(20+16)x15 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.07	Slaboproudé instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		540		540,00000				
90	317	AY 2,5 B (20+16)x15 : 540	m	540,00000	4,00	2 160,00	Vlastní	Indiv
				540,00000				
91	318	HW centrála pro zařízení, včetně switche – podle skutečně vytendrovaného zařízení viz D1.01.07-102 : 2	ks	2,00000	23 281,00	46 562,00	Vlastní	Indiv
				2,00000				
Díl: Díl:		Čtečky karet - kontrola vstupu				110 694,00		
92	401	Čtečka - kompatibilní se stávajícím systémem viz D1.01.07-101 : 2	ks	2,00000	4 676,00	9 352,00	Vlastní	Indiv
				2,00000				
93	402	Kontrolér pro 1 dveře viz D1.01.07-101 : 2	ks	2,00000	8 967,00	17 934,00	Vlastní	Indiv
				2,00000				
94	403	Tlačítko odchozí pro posuvné dveře viz D1.01.07-101 : 1	ks	1,00000	384,00	384,00	Vlastní	Indiv
				1,00000				
95	404	Jednotka řídící s IP rozhraním viz D1.01.07-101 : 1	ks	1,00000	27 542,00	27 542,00	Vlastní	Indiv
				1,00000				
96	405	Zdroj pro UNI APAS viz D1.01.07-101 : 1	ks	1,00000	12 912,00	12 912,00	Vlastní	Indiv
				1,00000				
97	406	montáž čtečky, montáž 2x8h : 16	hod	16,00000	840,00	13 440,00	Vlastní	Indiv
				16,00000				
98	407	kabel 2x1,5 licna	m	10,00000	12,00	120,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.07	Slaboproudé instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz D1.01.07-101 : 10		10,00000				
99	408	Kabel pro RS485	m	45,00000	18,00	810,00	Vlastní	Indiv
		viz D1.01.07-101 : 45		45,00000				
100	409	montáž kabelu do podhledu	m	55,00000	84,00	4 620,00	Vlastní	Indiv
		viz D1.01.07-101 : 55		55,00000				
101	410	konfigurace systému	hod	8,00000	2 625,00	21 000,00	Vlastní	Indiv
		1x8h : 8		8,00000				
102	317	Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm	m	15,00000	144,00	2 160,00	Vlastní	Indiv
		viz D1.01.07-101 : 15		15,00000				
103	318	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	15,00000	24,00	360,00	Vlastní	Indiv
		viz D1.01.07-101 : 15		15,00000				
104	319	AY 2,5 B	m	15,00000	4,00	60,00	Vlastní	Indiv
		viz D1.01.07-101 : 15		15,00000				
Díl: Díl:		Jednotný čas				33 558,00		
105	601	Podružné hodiny jednotného času, digitální zobrazení času (hh:mm), číslice 57mm	ks	2,00000	9 351,00	18 702,00	Vlastní	Indiv
		viz D1.01.07-101 : 2		2,00000				
106	602	Podružné hodiny jednotného času montáž	ks	2,00000	525,00	1 050,00	Vlastní	Indiv
		viz D1.01.07-101 : 2		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D.1.01.07	Slaboproudé instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
107	603	Demontáž stávajících zařízení	hod	2,00000	525,00	1 050,00	Vlastní	Indiv
viz D1.01.07-101 :								
2				2,00000				
108	604	Zřízení přívodu 230V	kpl	2,00000	3 637,00	7 274,00	Vlastní	Indiv
viz D1.01.07-101 :								
2				2,00000				
109	605	Zřízení přívodu minutových impulsů z chodby	kpl	2,00000	1 166,00	2 332,00	Vlastní	Indiv
viz D1.01.07-101 :								
2				2,00000				
110	606	Montáž kabelu do nad podhled	m	25,00000	84,00	2 100,00	Vlastní	Indiv
viz D1.01.07-101 :								
25				25,00000				
111	607	Kabel 2x1,5 pro hodiny	m	25,00000	42,00	1 050,00	Vlastní	Indiv
Celkem						4 334 224,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 097 461,00		
1	721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	16,00000	455,00	7 280,00	Vlastní	Indiv

hod :

2*8 :

16

16,00000

2	721 00-0000VD	Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce	soub	1,00000	3 250,00	3 250,00	Vlastní	Indiv
3	721 01-0012VD	Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí požárně dělícími konstrukcemi, dodávka a montáž	soub	58,00000	1 620,00	93 960,00	Vlastní	Indiv

nerezové kanalizační potrubí hrdlované, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby :

1*58 :

58

58,00000

4	721 06-0000VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN50, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění a přechodů, těsnění EPDM	m	96,00000	2 064,00	198 144,00	Vlastní	Indiv
---	---------------	---	---	----------	----------	------------	---------	-------

Odpadní :

1*24 :

Připojovací :

1*72 :

96

96,00000

5	721 06-0001VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN70, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění a přechodů, těsnění EPDM	m	91,00000	2 802,00	254 982,00	Vlastní	Indiv
---	---------------	---	---	----------	----------	------------	---------	-------

Odpadní :

1*(46+36) :

Připojovací :

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1*9 :						
		91		91,00000				
6	721 06-0002VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN100, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění a přechodů, tesnění EPDM	m	89,00000	3 886,00	345 854,00	Vlastní	Indiv
		Odpadní :						
		1*83 :						
		Připojovací :						
		1*6 :						
		89		89,00000				
7	721 06-0003VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN125, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění a přechodů, tesnění EPDM	m	15,00000	4 436,00	66 540,00	Vlastní	Indiv
		Odpadní :						
		1*15 :						
		15		15,00000				
8	721 00-9156VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž	m	46,00000	241,00	11 086,00	Vlastní	Indiv
		1*46 :						
		46		46,00000				
9	721 00-9155VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž	m	83,00000	371,00	30 793,00	Vlastní	Indiv
		1*83 :						
		83		83,00000				
10	721 00-9154VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d125, tl.25mm, dodávka a montáž	m	15,00000	423,00	6 345,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1*15 :						
		15		15,00000				
11	721194105R00	Vyvedení odpadních výpusť D 50 x 1,8	kus	50,00000	501,00	25 050,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*50 :						
		50		50,00000				
12	721194107R00	Vyvedení odpadních výpusť D 75 x 1,9	kus	2,00000	592,00	1 184,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*2 :						
		2		2,00000				
13	721194109R00	Vyvedení odpadních výpusť D 110 x 2,3	kus	8,00000	686,00	5 488,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*8 :						
		8		8,00000				
14	721 20-0100VD	Sifon pro pračku/myčku podomítkový, DN40/50, krytka nerez, montáž a dodávka	soub	2,00000	683,00	1 366,00	Vlastní	Indiv
		ME :						
		1*1 :						
		M :						
		1*1 :						
		2		2,00000				
15	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací , přívzdušňovací ventil, DN50/70/100, dodávka a montáž	kus	8,00000	1 164,00	9 312,00	RTS 22/ II	Indiv
		přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm :						
		1*8 :						
		8		8,00000				
16	721 00-0009VD	Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž	soub	1,00000	813,00	813,00	Vlastní	Indiv
		KS :						
		1*1 :						
		1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	721 21-0013VD	Podlahová vpust celonerezová, DN70, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž	soub	1,00000	1 573,00	1 573,00	Vlastní	Indiv

provedení pro keramickou podlahu nebo cementový povrch :

1*1 :

1

1,00000

18	721 21-0010VD	Nerezový podlahový žlab (skladebný rozměr 100x1100mm) se spádovaným dnem, pro podlahy s PVC krytinou , svislý odtok min 0,8l/s, dodávka a montáž	soub	1,00000	7 669,00	7 669,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	--	------	---------	----------	----------	---------	-------

nerezový krycí mřížkový rošt, koncový svislý odtok d110mm, vyjímatelný pachový uzávěr (sifon) včetně kalového koše :

1*1 :

1

1,00000

19	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	291,00000	33,00	9 603,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	------------	-------

96+91+89+15 :

291

291,00000

20	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	291,00000	59,00	17 169,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	------------	-------

96+91+89+15 :

291

291,00000

Díl: 722		Vnitřní vodovod	406 493,00					
21	722 09-0011VD	Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	16,00000	455,00	7 280,00	Vlastní	Indiv

hod :

2*8 :

16

16,00000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	722 00-0001VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému	soub	1,00000	4 550,00	4 550,00	Vlastní	Indiv
1*1 : 1 1,00000								
23	722254201RT4	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D19 - 30bm, box s plnými dveřmi, k zapuštění do niky ve zdi, dodávka a montáž	kus	1,00000	8 905,00	8 905,00	RTS 22/ II	Indiv
průměr 19/30, stálotvará hadice, označení "H" hydrant : H19M : 1*1 : 1 1,00000								
24	722254127RTV	Skříň hydrantová s výzbrojí - suché hydranty, k zapuštění do niky ve zdi, dodávka a montáž	soubor	1,00000	4 550,00	4 550,00	RTS 22/ II	Indiv
výtokový ventil suchovodu DN52 s tlakovou hrdlovou spojkou opatřenou tlakovým víčkem, osazení "S" suchovod : HS : 1*1 : 1 1,00000								
25	722 00-3065VD	Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požární bezpečnostního řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž	soub	30,00000	585,00	17 550,00	Vlastní	Indiv
1*30 : 30 30,00000								
26	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	7,00000	462,00	3 234,00	RTS 22/ II	Indiv
1*7 :								

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7		7,00000				
27	722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	7,00000	766,00	5 362,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*7 :		7,00000				
28	722130239R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 100, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	28,00000	1 573,00	44 044,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*28 :		28,00000				
29	722176214R00	Potrubí vícevrstvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 32 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	22,00000	592,00	13 024,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*22 :		22,00000				
30	722176213R00	Potrubí vícevrstvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 26 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	55,00000	423,00	23 265,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*55 :		55,00000				
31	722176212RT2	Potrubí vícevrstvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 20 x 2,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	337,00000	389,00	131 093,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*(192+145) :		337,00000				
32	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 15	kus	90,00000	150,00	13 500,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*90		90,00000				
33	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 25	kus	1,00000	273,00	273,00	RTS 22/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1*1 :								
1								
1,00000								
34	722190405R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 50	kus	1,00000	585,00	585,00	RTS 22/ II	Indiv
1*1 :								
1								
1,00000								
35	722 18-9001VD	Izolace z min.vlna tl.25mm/AL-požární rozvod.Izolace potrubí včetně tvarovek	m	21,00000	553,00	11 613,00	Vlastní	Indiv
14+7 :								
21								
21,00000								
36	722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	22,00000	157,00	3 454,00	Vlastní	Indiv
1*22 :								
22								
22,00000								
37	722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d26/25mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	55,00000	155,00	8 525,00	Vlastní	Indiv
1*55 :								
55								
55,00000								
38	722 18-0048VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	337,00000	137,00	46 169,00	Vlastní	Indiv
1*337 :								
337								
337,00000								
39	722 01-0100VD	Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x150mm, dodávka a montáž	kus	9,00000	109,00	981,00	Vlastní	Indiv
D :								
1*9 :								
9								
9,00000								

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	722-42239871VD	Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a montáž	soub	6,00000	241,00	1 446,00	Vlastní	Indiv

MC :

1*1 :

MPM :

1*2 :

ME :

1*2 :

M :

1*1 :

6

6,00000

41	722-42239060VD	Rohový ventil se zpětnou klapkou G1/2", dodávka a montáž	kus	3,00000	157,00	471,00	Vlastní	Indiv
----	----------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-------

D3 :

1*1 :

Sp :

1*2 :

3

3,00000

42	722 00-9021VD	Oddělovač potrubních systémů typ BA DN15, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci-volné hrdlo	soub	1,00000	11 635,00	11 635,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	------	---------	-----------	-----------	---------	-------

MC :

1*1 :

1

1,00000

43	722-42239062VD	Podomítkový ventil průtočný, G1/2", chromová rozeta a rukojeť, dodávka a montáž	kus	2,00000	1 892,00	3 784,00	Vlastní	Indiv
----	----------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-------

ME :

1*2 :

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2		2,00000				
44	722238510R00	Trubkový filtr s vložkou 5μ, vnitřní-vnitřní závit DN 15, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 281,00	1 281,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*1 :		1,00000				
		1		1,00000				
45	722238511RV1	Trubkový filtr s vložkou 5μ, vnitřní-vnitřní závit DN 20, dodávka a montáž	kus	2,00000	1 573,00	3 146,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*2 :		2,00000				
		2		2,00000				
46	722236511R00	Filtr do potrubí, velikost oka 0,4mm, vnitřní závit, DN 15, dodávka a montáž	kus	1,00000	202,00	202,00	RTS 22/ II	Indiv
		MC :						
		1*1 :		1,00000				
		1		1,00000				
47	722236512R00	Filtr do potrubí, velikost oka 0,4mm, vnitřní závit, DN 20, dodávka a montáž	kus	1,00000	259,00	259,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*1 :		1,00000				
		1		1,00000				
48	722238313R00	Ventil uzavírací přímý, 2x vnitřní závit, DN 20, dodávka a montáž, např.: K-83T	kus	1,00000	273,00	273,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*1 :		1,00000				
		1		1,00000				
49	722238332R00	Ventil vod.uzav.přímý,s vypouš. DN20, dodávka a montáž, např.:K-125T	kus	1,00000	410,00	410,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*1 :		1,00000				
		1		1,00000				
50	722238312R00	Ventil uzavírací přímý, 2x vnitřní závit, DN 15, dodávka a montáž, např.: K-83T	kus	19,00000	259,00	4 921,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*19 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		19		19,00000				
51	722 00-6130VD	Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, G3/4", dodávka a montáž	kus	1,00000	2 925,00	2 925,00	Vlastní	Indiv
		1*1 :						
		1		1,00000				
52	722-42239090VD	Odvzdušňovací ventil G1/2", předřadit uzávěr, dodávka a montáž	kus	1,00000	423,00	423,00	Vlastní	Indiv
		1*1 :						
		1		1,00000				
53	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	456,00000	33,00	15 048,00	RTS 22/ II	Indiv
		7+7+28+22+55+337 :						
		456		456,00000				
54	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	456,00000	27,00	12 312,00	RTS 22/ II	Indiv
		7+7+28+22+55+337 :						
		456		456,00000				
Díl: 725		Zařizovací předměty				231 010,00		
55	725 09-0011VD	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot ekologické likvidace odpadu	hod	16,00000	455,00	7 280,00	Vlastní	Indiv
		2*8 :						
		16		16,00000				
56	725 00-5019VD	Dálkové ovládání pro nastavení parametrů infračervených čidel, pro baterie	soub	1,00000	1 950,00	1 950,00	Vlastní	Indiv
		1*1 :						
		1		1,00000				
57	725 00-5006VD	Zdroj bezpečného napětí pro napájení automatických senzorových baterií, zdroj pro max. 4 ventily, 230V AC/24V DC, dodávka a montáž	soub	12,00000	1 573,00	18 876,00	Vlastní	Indiv
		zdroj umístěn v podhledu :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1*12 :		12,00000				
		12						
58	725000003VD	Instalační lišta pro připojení mobilního dializačního přístroje s rychlospojkami, pro vestavbu do přičky, dodávka a montáž	soub	9,00000	1 500,00	13 500,00	Vlastní	Indiv
		šířka 500mm, výška 130mm, hloubka 70mm :						
		D :						
		1*9 :		9,00000				
		9						
59	725019101R00	Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, dodávka a montáž	soubor	1,00000	4 661,00	4 661,00	RTS 22/ II	Indiv
		VYL :						
		1*1 :		1,00000				
		1						
60	725 11-9001VD	Nádržka vysoko položená, bílý plast + RVG1/2" + splachovací trubka vedená ve stěně, připojovací hadička, dodávka a montáž	soub	1,00000	1 112,00	1 112,00	Vlastní	Indiv
		NAD :						
		1*1 :		1,00000				
		1						
61	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, usměrňovač toku, dodávka a montáž	kus	10,00000	1 671,00	16 710,00	RTS 22/ II	Indiv
		bez perlátoru :						
		N1 :						
		1*1 :						
		N :						
		1*1 :						
		DZ :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1*7 : VYL : 1*1 : 10		10,00000				
62	725860202R00	Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4", plastový, dodávka a montáž	kus	9,00000	189,00	1 701,00	RTS 22/ II	Indiv
		N1 : 1*1 : N : 1*1 : DZ : 1*7 : 9		9,00000				
63	725014131RT1	Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast, dodávka a montáž	soubor	3,00000	3 712,00	11 136,00	RTS 22/ II	Indiv
		včetně sedátka v bílé barvě : WC : 1*3 : 3		3,00000				
64	725014141R00	Klozet závěsný keramický bílý, pro tělesně postižené, sedátko s poklopem duraplast, oddálené pleumatické splachování, dodávka a montáž	soubor	1,00000	6 312,00	6 312,00	RTS 22/ II	Indiv
		WC1 : 1*1 : 1		1,00000				
65	725 11-0300VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, ovládací deska zepředu bílá, dodávka a montáž	soub	4,00000	5 961,00	23 844,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně montážní sady a příslušenství :						
		WC1 :						
		1*1 :						
		WC :						
		1*3 :						
		4		4,00000				
66	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm, plastový, dodávka a montáž	kus	26,00000	189,00	4 914,00	RTS 22/ II	Indiv
		U, Ur, UB, UZB, UZ, UBs, UZBs :						
		8+1+3+4+1+3+6 :						
		26		26,00000				
67	725017124R00	Umyvadlo keramické, bílé, rohové pro montáž do koutu místnosti, otvor pro stojánkovou baterii, dodávka a montáž	soubor	1,00000	1 573,00	1 573,00	RTS 22/ II	Indiv
		Ur :						
		1*1 :						
		1		1,00000				
68	725017122R00	Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž	soubor	11,00000	1 416,00	15 576,00	RTS 22/ II	Indiv
		UB :						
		1*3 :						
		U :						
		1*8 :						
		11		11,00000				
69	725017123R00	Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, otvor pro stojánkovou baterii, dodávka a montáž	soubor	3,00000	1 416,00	4 248,00	RTS 22/ II	Indiv
		UBs :						
		1*3 :						
		3		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	725823111RT1	Baterie umyvadlová stojánková ruční chrom, keramická kartuše, usměrňovač toku, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 431,00	1 431,00	RTS 22/ II	Indiv

včetně dodávky a montáží 2xRV1/2"-3/8", bez perlátoru

:

Ur :

1*1 :

1

1,00000

71	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, usměrňovač toku, dodávka a montáž	kus	9,00000	1 573,00	14 157,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	------------	-------

bez perlátoru :

UZ :

1*1 :

U :

1*8 :

9

9,00000

72	725823633RV1	Baterie automatická bezdotyková stojánková směšovací s elektronikou 24V DC s elektromagnetickým ventilem, usměrňovač toku, dodávka a montáž	kus	9,00000	5 961,00	53 649,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------	------------	-------

včetně dodávky a montáží 2xRV1/2"-3/8", bez perlátoru

:

UZBs :

1*6

6,00000

UBs :

1*3

3,00000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	725825633RV1	Baterie automatická bezdotyková nástěnná termostatická s elektronikou 24V DC s elektromagnetickým ventilem, usměrňovač toku, dodávka a montáž	kus	4,00000	7 095,00	28 380,00	RTS 22/ II	Indiv

bez perlátoru :

UZH :

1*4 :

4

4,00000

Díl: 767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					48 555,00		
74	767995101R00	Systémové uložení potrubí	kg	373,50000	130,00	48 555,00	RTS 22/ II	Indiv

0,5kg/1,0m potrubí vodovodu a kanalizace, viz výkresy

kanalizace a vodovodu :

0,5*(291)+0,5*(456) :

373,5

373,50000

Díl: 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					6 552,60		
75	974031154R00	Vysekání drážek a otvorů pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu, zpětné zapravení	m	40,20000	163,00	6 552,60	RTS 22/ II	Indiv

20% přípoj. potrubí kanalizace a 5% potrubí vodovodu :

0,2*(72+9+6)+0,05*(456) :

40,2

40,20000

Díl: H721	Vnitřní kanalizace					27,39		
76	998721106R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 60 m	t	0,83000	33,00	27,39	RTS 22/ II	Indiv
Díl: H722	Vnitřní vodovod					25,65		
77	998722106R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 60 m	t	2,85000	9,00	25,65	RTS 22/ II	Indiv
Díl: H725	Zařizovací předměty					29,43		

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.04	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	998725106R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 60 m	t	1,09000	27,00	29,43	RTS 22/ II	Indiv

Celkem	1 790 154,07
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 21		Elektromontáže				4 665 157,00		
1	ELE0001	Rozvaděč RIP15 v.č. D1.01.06-201 : Úprava v rozvaděči včetně drobného instalačního materiálu : 1 : 1	ks	1,00000	48 407,00	48 407,00	Vlastní	Indiv
2	ELE0002	Rozvaděč R15IP.1 v.č. D1.01.06-202 : Vč.montáže,doplňků,konstr.návrhu u výrobce,nastavení,vyzkoušení,zprac.dokumentace, dopravy : 1 : 1	ks	1,00000	558 198,00	558 198,00	Vlastní	Indiv
3	ELE0003	Rozvaděč R15IP.2 v.č. D1.01.06-203 : Vč.montáže,doplňků,konstr.návrhu u výrobce,nastavení,vyzkoušení,zprac.dokumentace, dopravy : 1 : 1	ks	1,00000	240 331,00	240 331,00	Vlastní	Indiv
4	ELE0004	Rozvaděč RP15 v.č. D1.01.06-204 : Vč.montáže,doplňků,konstr.návrhu u výrobce,nastavení,vyzkoušení,zprac.dokumentace, dopravy : 1 : 1	ks	1,00000	26 365,00	26 365,00	Vlastní	Indiv
5	ELE0005	Úprava v rozvodně 12.NP	ks	1,00000	52 500,00	52 500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Demontáž stávajícího pojistkového spodka, montáž úprav v rozvodně a přepojení rozv. UPS : Instalační materiál pro montáž rozvaděče a přepojení UPS, zahrnuje materiál a doplňky, nastavení parametrů, vyzkoušení, zprac. dokumen. k rozváděči : Výměna baterií u stávající UPS 40kVA, kterou vlastní Fakultní nemocnice Brno. Kapacita baterií 12V 100Ah. Typ baterií musí odpovídat stávající UPS. : 1 : 1		1,00000				
6	ELE0006	Svítlidlo A1 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	9,00000	5 471,00	49 239,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101, D1.01.06-003 : 9 : 9		9,00000				
7	ELE0007	Svítlidlo A2 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	11,00000	5 329,00	58 619,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101, D1.01.06-003 : 11 : 11		11,00000				
8	ELE0008	Svítlidlo A3 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	36,00000	6 957,00	250 452,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101, D1.01.06-003 : 36 : 36		36,00000				
9	ELE0009	Svítlidlo A4 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	17,00000	6 957,00	118 269,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101, D1.01.06-003 : 17 : 17		17,00000				
10	ELE0010	Svítlidlo B včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	7,00000	3 261,00	22 827,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		v.č. D1.01.06-101, D1.01.06-003 :						
		7 :						
		7		7,00000				
11	ELE0011	Svítilno B1 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	4,00000	4 250,00	17 000,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101, D1.01.06-003 :						
		4 :						
		4		4,00000				
12	ELE0012	Svítilno C včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	1,00000	2 312,00	2 312,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101, D1.01.06-003 :						
		1 :						
		1		1,00000				
13	ELE0013	Svítilno N1 vč.montáže a popl.za likvidaci	ks	5,00000	2 373,00	11 865,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101, D1.01.06-003 :						
		5 :						
		5		5,00000				
14	ELE0014	Svítilno N2 vč.montáže a popl.za likvidaci	ks	1,00000	3 433,00	3 433,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101, D1.01.06-003 :						
		1 :						
		1		1,00000				
15	ELE0015	Svítilno N3 vč.montáže a popl.za likvidaci	ks	6,00000	3 855,00	23 130,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101, D1.01.06-003 :						
		6 :						
		6		6,00000				
16	ELE0016	Svítilno NP1 vč.piktogramu,montáže,popl.za likvidaci	ks	3,00000	3 747,00	11 241,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101, D1.01.06-003 :						
		3 :						
		3		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	ELE0017	Svítilno NP2 vč.piktogramu,montáže,popl.za likvidaci	ks	2,00000	2 631,00	5 262,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101, D1.01.06-003 :						
		2 :						
		2		2,00000				
18	ELE0018	Rozšiřující modul do centrály NO - Výstupní modul 2x3AI SKU 2x3A Centrála s adresným monitoringem vč.montáže	ks	1,00000	31 500,00	31 500,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101, D1.01.06-003 :						
		1 :						
		1		1,00000				
19	ELE0019	Adresný monitor 3-PH-IO inverzní do rozvaděčů vč.montáže	ks	1,00000	8 400,00	8 400,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-202, D1.01.06-203 :						
		1 :						
		1		1,00000				
20	ELE0020	Přeprogramování ZB-S a SKU - 1 návštěva technika	ks	1,00000	15 750,00	15 750,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-206, D1.01.06-001 :						
		1 :						
		1		1,00000				
21	ELE0021	Spínač domovní nástěnný IP44 plast, řaz. 1 včetně montáže	ks	3,00000	362,00	1 086,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101 :						
		3 :						
		3		3,00000				
22	ELE0022	Spínač pro zdravotnictví, řaz. 1 včetně montáže	ks	51,00000	395,00	20 145,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101 :						
		51 :						
		51		51,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	ELE0023	Spínač pro zdravotnictví, řaz. 1/0 včene montáže	ks	24,00000	408,00	9 792,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101 :						
		24 :		24,00000				
		24						
24	ELE0024	Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 1/0 So včetně montáže	ks	2,00000	385,00	770,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101 :						
		2 :						
		2		2,00000				
25	ELE0025	Spínač pro zdravotnictví, řaz. 5 včetně montáže	ks	11,00000	505,00	5 555,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101 :						
		11 :						
		11		11,00000				
26	ELE0026	Spínač pro zdravotnictví, řaz. 6 včetně montáže	ks	4,00000	403,00	1 612,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101 :						
		4 :						
		4		4,00000				
27	ELE0027	Spínač pro zdravotnictví, žaluziový 1+1 včetně montáže	ks	11,00000	1 009,00	11 099,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101 :						
		11 :						
		11		11,00000				
28	ELE0028	Zásuvka pro zdravotnictví, bílá včetně montáže	ks	260,00000	328,00	85 280,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102 :						
		260 :						
		260		260,00000				
29	ELE0029	Zásuvka pro zdravotnictví, zelená včetně montáže	ks	62,00000	384,00	23 808,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		62 :						
		62		62,00000				
30	ELE0030	Zásuvka pro zdravotnictví, žlutá ,signalizace provozu	ks	58,00000	711,00	41 238,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102 :						
		58 :						
		58		58,00000				
31	ELE0031	Zásuvka pro zdravotnictví, oranžová,sign. provozu	ks	6,00000	711,00	4 266,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102 :						
		6 :						
		6		6,00000				
32	ELE0032	Zásuvka pro zdravotnictví, pospojování včetně montáže	ks	49,00000	926,00	45 374,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102 :						
		49 :						
		49		49,00000				
33	ELE0033	Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 250x220 vč.montáže	ks	26,00000	330,00	8 580,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102 :						
		26 :						
		26		26,00000				
34	ELE0034	Přípojnice pro ochranné pospojování nástěnná 20 svorek vč.montáže	ks	2,00000	959,00	1 918,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102 :						
		2 :						
		2		2,00000				
35	ELE0035	Signalizační panel IT, MK2430-11 (vestavný) včetně montáže	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		v.č. D1.01.06-102 :						
		1 :						
		1		1,00000				
36	ELE0036	Vačkový spínač v krytu IP65, 3P/32A/11kW včetně montáže	ks	1,00000	1 223,00	1 223,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102 :						
		1 :						
		1		1,00000				
37	ELE0037	Krabice přístrojová, zapuštěná včetně montáže	ks	450,00000	36,00	16 200,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102 :						
		450 :						
		450		450,00000				
38	ELE0038	Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x včetně montáže	ks	400,00000	52,00	20 800,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102 :						
		400 :						
		400		400,00000				
39	ELE0039	Krabice rozvodná IP55 1,5-4/5x včetně montáže	ks	400,00000	58,00	23 200,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102 :						
		400 :						
		400		400,00000				
40	ELE0040	Krabice rozvodná, zapuštěná včetně montáže	ks	400,00000	552,00	220 800,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102 :						
		400 :						
		400		400,00000				
41	ELE0041	Požární ucpávka malta,kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300 včetně montáže	ks	5,00000	788,00	3 940,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102 :						
		5 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5		5,00000				
42	ELE0042	Svorka na uzemnění, FeZn včetně montáže	ks	320,00000	51,00	16 320,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102 :						
		320 :						
		320		320,00000				
43	ELE0043	Svorka na potrubí, FeZn včetně montáže	ks	100,00000	60,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102 :						
		100 :						
		100		100,00000				
44	ELE0044	Ukončení vodiče 6	ks	310,00000	16,00	4 960,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-004 :						
		310 :						
		310		310,00000				
45	ELE0045	Ukončení vodiče 16	ks	55,00000	16,00	880,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-004 :						
		55 :						
		55		55,00000				
46	ELE0046	Ukončení vodiče 25	ks	30,00000	21,00	630,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-004 :						
		30 :						
		30		30,00000				
47	ELE0047	Ukončení kabelu 4x10	ks	600,00000	263,00	157 800,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-004 :						
		600 :						
		600		600,00000				
48	ELE0048	Ukončení kabelu 4x25	ks	10,00000	368,00	3 680,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-004 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		10 :		10,00000				
49	ELE0049	Ukončení kabelu 4x50	ks	2,00000	420,00	840,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-004 :						
		2 :		2,00000				
50	ELE0050	Ukončení kabelu 1x120	ks	10,00000	263,00	2 630,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-004 :						
		10 :		10,00000				
51	ELE0051	Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x o8 včetně montáže	m	800,00000	47,00	37 600,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101,102, D1.01.06-004 :						
		800 :		800,00000				
52	ELE0052	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 včetně montáže	m	480,00000	54,00	25 920,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101,102, D1.01.06-004 :						
		480 :		480,00000				
53	ELE0053	Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 včetně montáže	m	300,00000	57,00	17 100,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 :						
		300 :		300,00000				
54	ELE0054	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 včetně montáže	m	5 200,00000	58,00	301 600,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-101,102, D1.01.06-004 :						
		5200 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5200		5 200,00000				
55	ELE0055	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 včetně montáže	m	9 600,00000	73,00	700 800,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 :						
		9600 :						
		9600		9 600,00000				
56	ELE0056	Kabel 1-CSKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x2,5 včetně montáže	m	350,00000	83,00	29 050,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 :						
		350 :						
		350		350,00000				
57	ELE0057	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x6 včetně montáže	m	290,00000	136,00	39 440,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 :						
		290 :						
		290		290,00000				
58	ELE0058	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x1,5 včetně montáže	m	110,00000	75,00	8 250,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 :						
		110 :						
		110		110,00000				
59	ELE0059	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x2,5 včetně montáže	m	26,00000	96,00	2 496,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 :						
		26 :						
		26		26,00000				
60	ELE0060	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x25 včetně montáže	m	110,00000	653,00	71 830,00	Vlastní	Indiv
		v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 :						
		110 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		110		110,00000				
61	ELE0061	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x50 včetně montáže v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 : 80 :	m	80,00000	1 297,00	103 760,00	Vlastní	Indiv
		80		80,00000				
62	ELE0062	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x16 včetně montáže v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 : 230 :	m	230,00000	286,00	65 780,00	Vlastní	Indiv
		230		230,00000				
63	ELE0063	Vodič H07V-U (CY) 10 včetně montáže v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 : 950 :	m	950,00000	57,00	54 150,00	Vlastní	Indiv
		950		950,00000				
64	ELE0064	Vodič H07V-R (CY) 16 včetně montáže v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 : 910 :	m	910,00000	84,00	76 440,00	Vlastní	Indiv
		910		910,00000				
65	ELE0065	Vodič H07V-U (CY) 4 včetně montáže v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 : 4500 :	m	4 500,00000	32,00	144 000,00	Vlastní	Indiv
		4500		4 500,00000				
66	ELE0066	Kabel JYTY 2x1 včetně montáže v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 : 150 :	m	150,00000	38,00	5 700,00	Vlastní	Indiv
		150		150,00000				
67	ELE0067	Vodič H07V-R (CY) 25 včetně montáže v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 :	m	200,00000	114,00	22 800,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		200 :						
		200		200,00000				
68	ELE0068	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 1x95 včetně montáže v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 :	m	600,00000	499,00	299 400,00	Vlastní	Indiv
		600 :						
		600		600,00000				
69	ELE0069	Kabel 1-CYKY 5x25 včetně montáže v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 :	m	20,00000	474,00	9 480,00	Vlastní	Indiv
		20 :						
		20		20,00000				
70	ELE0070	Kabel 1-CYKY 5x35 včetně montáže v.č. D1.01.06-103, D1.01.06-004 :	m	160,00000	666,00	106 560,00	Vlastní	Indiv
		160 :						
		160		160,00000				
71	ELE0071	Kabel pryžový H07RN-F 1x35 včetně montáže v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 :	m	50,00000	180,00	9 000,00	Vlastní	Indiv
		50 :						
		50		50,00000				
72	ELE0072	Kabel 1-CHBU 1x95 včetně montáže v.č. D1.01.06-102, D1.01.06-004 :	m	150,00000	465,00	69 750,00	Vlastní	Indiv
		150 :						
		150		150,00000				
73	ELE0073	Revize 40 :	h	40,00000	578,00	23 120,00	Vlastní	Indiv
		40		40,00000				
74	ELE0074	Průzkumné práce celkem 1 :	ks	1,00000	3 150,00	3 150,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
75	ELE0075	Odstranění zařízení staveniště - demontáž stávající elektroinstalace	h	200,00000	158,00	31 600,00	Vlastní	Indiv
		200 :						
		200		200,00000				
76	ELE0076	Likvidace odpadu celkem	ks	1,00000	5 250,00	5 250,00	Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
77	ELE0077	práce nepředvídané, neobsažené v cenících	hod	40,00000	368,00	14 720,00	Vlastní	Indiv
		40 :						
		40		40,00000				
78	ELE0078	Dokumentace dílenská a výrobní	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00	Vlastní	Indiv
		Tato dokumentace se předpokládá, že bude zpracována pro části, které potřebují další podrobnější dokumentaci než je realizační. :						
		Náklady na vyhotovení dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. :						
		Dokumentace se předpokládá zejména na části závěsný systém, pevné a posuvné body, osazení jednotlivých zařízení (zdroje chladu, VZT jednotky, ATS, čerpadla atd.) pomocné ocelové konstrukce, atypické prvky. :						
		1 :						
		1		1,00000				
79	ELE0079	Stanovisko TIČR	h	10,00000	2 100,00	21 000,00	Vlastní	Indiv
		10 :						
		10		10,00000				
80	ELE0080	Provozní řád	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.06	Silnoproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :		1,00000				
81	ELE0081	Koordinace s ostatními profesemi	h	20,00000	368,00	7 360,00	Vlastní	Indiv
		20 :		20,00000				
82	ELE0082	Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně)	h	80,00000	315,00	25 200,00	Vlastní	Indiv
		80 :		80,00000				
83	ELE0083	Uvedení do provozu soustav ZIS, kontrola.	ks	11,00000	525,00	5 775,00	Vlastní	Indiv
		11 :		11,00000				
Celkem						4 665 157,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.08	Rozvody medicinálních plynů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 801		Dodávka a montáž stropních stativů a mostů				4 905 216,00		
1	MED01	D+M Lůžková rampa pro jedno lůžko	ks	1,00000	69 113,00	69 113,00	Vlastní	Indiv
		výrobek třídy II.b, uchazeč doloží registraci SÚKL : specifikace přílohou technické zprávy rozvody medicinálních plynů : D1.01.08-001; D1.01.08-101 : : 1 : 1						
				1,00000				
2	MED02	D+M Stropní stativ pevný	ks	1,00000	181 280,00	181 280,00	Vlastní	Indiv
		výrobek třídy II.b, uchazeč doloží registraci SÚKL : specifikace přílohou technické zprávy rozvody medicinálních plynů : D1.01.08-001; D1.01.08-101 : : 1 : 1						
				1,00000				
3	MED03	D+M Zdrojový most pro jedno lůžko	ks	8,00000	277 585,00	2 220 680,00	Vlastní	Indiv
		výrobek třídy II.b, uchazeč doloží registraci SÚKL : specifikace přílohou technické zprávy rozvody medicinálních plynů : D1.01.08-001; D1.01.08-101 : : 8 : 8						
				8,00000				
4	MED04	D+M Zdrojový most pro dvě lůžka	ks	2,00000	657 140,00	1 314 280,00	Vlastní	Indiv
		výrobek třídy II.b, uchazeč doloží registraci SÚKL : specifikace přílohou technické zprávy rozvody medicinálních plynů : D1.01.08-001; D1.01.08-101 : :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.08	Rozvody medicinálních plynů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2 :						
		2		2,00000				
5	MED05	D+M Stropní vyšetřovací svítidlo	ks	14,00000	77 611,00	1 086 554,00	Vlastní	Indiv
		specifikace přílohou technické zprávy rozvody medicinálních plynů : D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::						
		14 :						
		14		14,00000				
6	MED06	D+M Nosič zástěny teleskopický včetně závěsu	ks	3,00000	11 103,00	33 309,00	Vlastní	Indiv
		montáž na zeď : závěs z nehořlavého materiálu, certifikát odolnosti proti ohni, pratelný při 60 stupních s přidáním dezinfekčního prostředku, vřítá očka, pomocí nichž se připevní na kroužky na teleskopech : D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::						
		3 :						
		3		3,00000				
Díl: 804		Rozvody medicinálních plynů				670 673,00		
7	MED07	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	30,00000	264,00	7 920,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::						
		30 :						
		30		30,00000				
8	MED08	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	185,00000	330,00	61 050,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::						
		185 :						
		185		185,00000				
9	MED09	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	135,00000	441,00	59 535,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.08	Rozvody medicinálních plynů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		135 :						
		135		135,00000				
10	MED10	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	70,00000	512,00	35 840,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::						
		70 :						
		70		70,00000				
11	MED11	D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	25,00000	655,00	16 375,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::						
		25 :						
		25		25,00000				
12	MED12	D+M Tvarovky Cu pr. 8	ks	15,00000	88,00	1 320,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::						
		15 :						
		15		15,00000				
13	MED13	D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	85,00000	88,00	7 480,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::						
		85 :						
		85		85,00000				
14	MED14	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	62,00000	105,00	6 510,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::						
		62 :						
		62		62,00000				
15	MED15	D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	33,00000	138,00	4 554,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::						
		33 :						
		33		33,00000				
16	MED16	D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	12,00000	19,00	228,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.08	Rozvody medicinálních plynů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 :: 12 : 12		12,00000				
17	MED17	D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	3,30000	16 940,00	55 902,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 :: 3.3 : 3,3		3,30000				
18	MED18	D+M Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař.1/2", pr.12	m	6,00000	396,00	2 376,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 :: 6 : 6		6,00000				
19	MED19	D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18	m	3,00000	396,00	1 188,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 :: 3 : 3		3,00000				
20	MED20	D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22	m	0,50000	451,00	225,50	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 :: 0.5 : 0,5		0,50000				
21	MED21	D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28	m	0,50000	451,00	225,50	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 :: 0.5 : 0,5		0,50000				
22	MED22	D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m)	ks	145,00000	193,00	27 985,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 :: 145 : 145		145,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.08	Rozvody medicinálních plynů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	MED23	D+M Ventilová skříň pro 3 plyny s integrovanou klinickou signalizací - pod omítku	ks	2,00000	62 315,00	124 630,00	Vlastní	Indiv
výrobek třídy II.b, uchazeč doloží registraci SÚKL :								
D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::								
2 :								
2								
				2,00000				
24	MED24	D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr.	ks	2,00000	1 008,00	2 016,00	Vlastní	Indiv
D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::								
2 :								
2								
				2,00000				
25	MED25	D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.	ks	1,00000	1 348,00	1 348,00	Vlastní	Indiv
D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::								
1 :								
1								
				1,00000				
26	MED26	Napojení na stávající rozvody	kpl	3,00000	1 243,00	3 729,00	Vlastní	Indiv
D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::								
3 :								
3								
				3,00000				
27	MED27	Zaslepení rozvodů	kpl	3,00000	682,00	2 046,00	Vlastní	Indiv
D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::								
3 :								
3								
				3,00000				
28	MED28	Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí)	m	445,00000	22,00	9 790,00	Vlastní	Indiv
D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::								
445 :								
445								
				445,00000				
29	MED29	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	445,00000	22,00	9 790,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.08	Rozvody medicinálních plynů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 :: 445 : 445		445,00000				
30	MED30	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	445,00000	28,00	12 460,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 :: 445 : 445		445,00000				
31	MED31	Tlaková zkouška úseková	kpl	12,00000	1 100,00	13 200,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 :: 12 : 12		12,00000				
32	MED32	Tlaková zkouška závěrečná	kpl	3,00000	1 650,00	4 950,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 :: 3 : 3		3,00000				
33	MED33	Vedení montážních prací	kpl	1,00000	137 500,00	137 500,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 :: 1 : 1		1,00000				
34	MED34	Předání, proškolení obsluhy	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 :: 1 : 1		1,00000				
35	MED35	Výchozí revize rozvodů MP	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00	Vlastní	Indiv
		D1.01.08-001; D1.01.08-101 :: 1 : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D1.01.08	Rozvody medicinálních plynů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	MED36	Výchozí revize elektro	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00	Vlastní	Indiv

D1.01.08-001; D1.01.08-101 ::

1 :

1

1,00000

Celkem	5 575 889,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.01	Zdravotnická technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Pracovní linky				1 130 995,00		
1	NP-0414	deska pracovní včetně vestavěného umyvadla, kotvena ke stěně	kus	6,00000	31 935,00	191 610,00	Vlastní	Indiv

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, vestavěné umyvadlo bílé kerami :

olepení namáhaných hran ABS hranou, pracovní deska vyztužena proti možnému prohnutí, včetně konzol pro kotvení pracovní desky ke stěně místnosti, kotevní materiál, snadná údržba - hygienicky udržitelné, délka 1500 mm :

D2.01.01-001; D2.01.01-101 : :

6 :

6

6,00000

2	NP-0415	linka kuchyňská, 1-dřez, skříňky dolní + horní	kus	1,00000	85 417,00	85 417,00	Vlastní	Indiv
---	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový, :

olepení namáhaných hran ABS hranou, 1x spodní skříňka výsuvná s košem, 1x spodní skříňka se 2 šuplíky a dvířky, horní skříňky s dvířky (prosklené), skříňky vybaveny policemi, délka 1500 mm :

D2.01.01-001; D2.01.01-101 : :

1 :

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.01	Zdravotnická technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1 1,00000

3	NP-0417	linka kuchyňská, 1-dřez, skříňky horní + dolní	kus	1,00000	109 337,00	109 337,00	Vlastní	Indiv
---	---------	--	-----	---------	------------	------------	---------	-------

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální ošetravzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový, :

olepení namáhaných hran ABS hranou, 1x spodní skříňka výsuvná s košem, 1x spodní skříňka se šuplíky, 1x spodní skříňka s dvířky, horní skříňky s dvířky (prosklené), skříňky vybaveny policemi, délka 1800 mm :

D2.01.01-001; D2.01.01-101 : :

1 :

1 1,00000

4	NP-0419	linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky dolní + horní	kus	1,00000	129 919,00	129 919,00	Vlastní	Indiv
---	---------	---	-----	---------	------------	------------	---------	-------

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, :

pracovní plocha se speciální ošetravzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, :

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.01	Zdravotnická technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		olepení namáhaných hran ABS hranou, 1x spodní skříňka se šuplíky, 1x spodní skříňka výsuvná s košem, 1x spodní skříňka s dvířky, horní skříňky s dvířky (prosklené), skříňky s dvířky vybaveny policemi, skříňky s možností uzamčení, délka 2000 mm : D2.01.01-001; D2.01.01-101 :: 1 : 1		1,00000				
5	NP-0421	linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky dolní + horní, prostor pro podstavnou chladničku použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, : pracovní plocha se speciální ořezuvzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, : olepení namáhaných hran ABS hranou, 1x spodní skříňka se šuplíky, 1x spodní skříňka výsuvná s košem, 1x spodní skříňka s dvířky, prostor pro podstavnou chladničku na léky, horní skříňky s dvířky (prosklené), : skříňky s dvířky vybaveny policemi, skříňky s možností uzamčení, délka 2100 mm : D2.01.01-001; D2.01.01-101 :: 1 : 1	kus	1,00000	134 380,00	134 380,00	Vlastní	Indiv
6	NP-0425	linka kuchyňská, 1-dřez, umyvadlo, skříňky dolní + horní, prostor pro podstavnou myčku	kus	1,00000	153 750,00	153 750,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.01	Zdravotnická technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, : pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, : olepení namáhaných hran ABS hranou, 1x spodní skříňka se šuplíky, 1x spodní skříňka výsuvná s košem, 1x spodní skříňka s dvířky, prostor pro umístění podstavené myčky, horní skříňky s dvířky (prosklené), skříňky s dvířky vybaveny policemi, : skříňky s možností uzamčení, délka 2550 mm : D2.01.01-001; D2.01.01-101 : : 1 : 1		1,00000				
7	NP-0426a	linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní, prostor pro podstavnou chladničku	kus	1,00000	132 097,00	132 097,00	Vlastní	Indiv

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, :

pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, :

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.01	Zdravotnická technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		olepení namáhaných hran ABS hranou, 2x spodní skříňka s dvířky, 1x spodní skříňka výsuvná s košem, prostor pro umístění podstavené chladničky na léky, horní skříňky s dvířky (prosklené), skříňky s dvířky vybaveny policemi, skříňky s možností uzamčení, : instalována v místnosti č. 15.05 / 15.077 "Stanoviště sester", délka 2600 mm : D2.01.01-001; D2.01.01-101 : : 1 : 1		1,00000				
8	NP-0426b	linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky dolní + horní, prostor pro podstavnou chladničku použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, : pracovní plocha se speciální ošetravzdornou strukturu s tepelnou odolností, dřez nerezový, vestavěné umyvadlo bílé keramické, : olepení namáhaných hran ABS hranou, 1x spodní skříňka s dvířky, 1x spodní skříňka výsuvná s košem, 1x spodní skříňka se šuplíky, prostor pro umístění podstavené chladničky na léky, horní skříňky s dvířky (prosklené), skříňky s dvířky vybaveny policemi, : skříňky s možností uzamčení, instalována v místnosti č. 15.22 / 15.200 "Vyšetřovna endoskopie", délka 2450 mm : D2.01.01-001; D2.01.01-101 : :	kus	1,00000	149 501,00	149 501,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.01	Zdravotnická technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1 :

1

1,00000

9	NP-1116	stůl mycí nerezový, skříňový, 1 dřez	kus	1,00000	44 984,00	44 984,00	Vlastní	Indiv
---	---------	--------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

lisovaný dřez, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, :

možnost výškově přenastavit nohy až o 20 mm, zadní límec, dvířka stolu posuvná, celonerezové provedení, tl. nerezového plechu 1,5 mm, rádiusové provedení dřezů, :

vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným bezspárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304, rozměr 1600 x 600 :

D2.01.01-001; D2.01.01-101 ::

1 :

1

1,00000

Díl: 2		Technologie	297 451,00					
10	TP-5250	přístroj pro likvidaci použitých jednorázových hygienických nádob	kus	1,00000	119 900,00	119 900,00	Vlastní	Indiv

drtička papírových nočníků, mís a bažantů včetně likvidace lidského odpadu, otevírání bez pomoci rukou, ochrana proti přetížení, snadná obsluha, délka cyklu cca 120 sekund, povrch omyvatelný a dezinfikovatelný :

D2.01.01-001; D2.01.01-101 ::

1 :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.01	Zdravotnická technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	TP-5251	myčka podložních mís a bažantů	kus	1,00000	119 820,00	119 820,00	Vlastní	Indiv

mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí, samostatně stojící přístroj, vyrobený z vysoce jakostní chromniklové oceli (mat. 1.4301), česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch, :

kapacita mytí 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí, vysoce výkonné čerpadlo pro tlakové mytí, elektroinstalace: 1N AC 230 V, 50 Hz :

D2.01.01-001; D2.01.01-101 : :

1 :

1

1,00000

12	TP-6701	sprchový panel s dezinfekcí	kus	1,00000	57 731,00	57 731,00	Vlastní	Indiv
----	---------	-----------------------------	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

nerezové provedení, termostatická sprchová baterie vč. sprchové růžice se STOP ventilem, regulace množství tekoucí vody, integrovaný desinfekční přístroj, :

možnost automatického míchání desinf. roztoku z koncentrátu, nezávislé na práci sprchovací části spuštění samostatným ventilem, nástěnné provedení :

D2.01.01-001; D2.01.01-101 : :

1 :

1

1,00000

Celkem						1 428 446,00		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.01	Zdravotnická technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.03	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		1. Periferie+Čidla				149 831,00		
1	Pol__1_MaR	Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V	ks	3,00000	4 509,00	13 527,00	Vlastní	Indiv
Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.1.3 :								
3 :								
3								
3,00000								
2	Pol__2_MaR	Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000 Pa, lineární char.	ks	2,00000	3 557,00	7 114,00	Vlastní	Indiv
D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.1.4 :								
2 :								
2								
2,00000								
3	Pol__3_MaR	Kanálové teplotní čidlo 0,4 m, -50...+80°C	ks	3,00000	1 395,00	4 185,00	Vlastní	Indiv
D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.1.2 :								
3 :								
3								
3,00000								
4	Pol__4_MaR	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	ks	1,00000	1 487,00	1 487,00	Vlastní	Indiv
D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.1.1 :								
1 :								
1								
1,00000								
5	Pol__5_MaR	Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 6 m	ks	1,00000	3 692,00	3 692,00	Vlastní	Indiv
Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.2.1 :								
1 :								
1								
1,00000								
6	Pol__6_MaR	Sada úchytek kapiláry protimrazové ochrany	ks	1,00000	299,00	299,00	Vlastní	Indiv
Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.2.1 :								

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.03	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1 :

1

1,00000

7	Pol__7_MaR	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa	ks	2,00000	1 247,00	2 494,00	Vlastní	Indiv
---	------------	---------------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.4.1 :

2 :

2

2,00000

8	Pol__8_MaR	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa	ks	4,00000	1 247,00	4 988,00	Vlastní	Indiv
---	------------	---------------------------------------	----	---------	----------	----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.4.1 :

4 :

4

4,00000

9	Pol__9_MaR	Kanálový hygrostát 15..95% rv, nastav. Uvnitř	ks	1,00000	5 091,00	5 091,00	Vlastní	Indiv
---	------------	---	----	---------	----------	----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.7.1 :

1 :

1

1,00000

10	Pol__10_MaR	3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	ks	1,00000	3 630,00	3 630,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.5.1 :

1 :

1

1,00000

11	Pol__11_MaR	3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C	ks	1,00000	4 840,00	4 840,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.5.1 :

1 :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.03	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	Pol__12_MaR	Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE	ks	2,00000	5 460,00	10 920,00	Vlastní	Indiv

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.6.2 :

2 :

2

2,00000

13	Pol__13_MaR	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. Fce	ks	2,00000	5 232,00	10 464,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.7.1 :

2 :

2

2,00000

14	Pol__14_MaR	Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 25 Nm	ks	1,00000	5 060,00	5 060,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.7.2 :

1 :

1

1,00000

15	Pol__15_MaR	Frekvenční měnič, 7.5kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu	ks	1,00000	36 639,00	36 639,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.8.1 :

1 :

1

1,00000

16	Pol__16_MaR	Frekvenční měnič, 3kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu	ks	1,00000	23 815,00	23 815,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.8.1 :

1 :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.03	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	Pol__17_MaR	BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči	ks	2,00000	983,00	1 966,00	Vlastní	Indiv

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.8.1 :

2 :

2

2,00000

18	Pol__18_MaR	Radiátorový ventil 1/2"-přímý	ks	13,00000	228,00	2 964,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	-------------------------------	----	----------	--------	----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.5.2 :

13 :

13

13,00000

19	Pol__19_MaR	Termický pohon, AC/DC 24 V, 2P, PDM, 270 sec., kabel 1m	ks	13,00000	512,00	6 656,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.6.1 :

13 :

13

13,00000

Díl: 2		2. DDC HW				195 711,00		
20	Pol__20_MaR	Modulární podstanice PX, 200x I/O, BACnet/LonTalk	ks	1,00000	59 061,00	59 061,00	Vlastní	Indiv

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.9.1 :

1 :

1

1,00000

21	Pol__21_MaR	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly	ks	1,00000	4 033,00	4 033,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.9.1 :

1 :

1

1,00000

22	Pol__22_MaR	Univerzální modul, 8x UIO	ks	3,00000	8 230,00	24 690,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---------------------------	----	---------	----------	-----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.03	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.9.1 :

3 :

3

3,00000

23	Pol__23_MaR	Modul digitálních vstupů, 16x DI	ks	2,00000	5 479,00	10 958,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	----------------------------------	----	---------	----------	-----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.9.1 :

2 :

2

2,00000

24	Pol__24_MaR	Modul digitálních výstupů, 6x DO	ks	2,00000	5 895,00	11 790,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	----------------------------------	----	---------	----------	-----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.9.1 :

2 :

2

2,00000

25	Pol__25_MaR	Adresovací kolíčky; 1 ... 24, + 2 resetovací	ks	1,00000	480,00	480,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	----	---------	--------	--------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.9.1 :

1 :

1

1,00000

26	Pol__26_MaR	Kompaktní podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 9x I/O, 230 V	ks	9,00000	6 015,00	54 135,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	----	---------	----------	-----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.10.1 :

9 :

9

9,00000

27	Pol__27_MaR	Kryt svorek pro IRC regulátor..110mm, 2 ks	ks	9,00000	241,00	2 169,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	----	---------	--------	----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.10.1 :

9 :

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.03	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				9,00000				
28	Pol__28_MaR	Prostorový přístroj KNX, teplota, displej pro regulaci HVAC	ks	9,00000	3 155,00	28 395,00	Vlastní	Indiv

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.10.1 :

9 :

9

9,00000

Díl: 3		3. Nadřízené pracoviště					37 928,00	
29	Pol__29_MaR	SW licence pro rozšíření SW centrálního velínu pro 100 datových bodů	ks	2,00000	18 964,00	37 928,00	Vlastní	Indiv

Viz dokument D1.01.4g-003, D1.01.4g-004 - pol.9.1 :

1 :

2

2,00000

Díl: 4		4. Rozvaděče MaR				170 775,00		
30	Pol__30_MaR	Rozvaděč MaR RA12, ovládá, napájí VZT 1, el.vyvíječ páry, rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 18.NP objektu L instalovaný výkon (MDO) Pi = 45kW, součinitel současnosti beta = 0.9výpočtové	ks	1,00000	170 775,00	170 775,00	Vlastní	Indiv

Viz dokument D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.13.1 :

1 :

1

1,00000

Díl: 5		5. Kabeláž a nosný materiál					175 740,00	
31	Pol__31_MaR	Kovový žlab 125/100 + příslušenství	m	35,00000	648,00	22 680,00	Vlastní	Indiv

Viz dokument D2.01.03-102,D2.01.03-103 :

35 :

35

35,00000

32	Pol__32_MaR	Kovový žlab 62/50 + příslušenství	m	65,00000	374,00	24 310,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	-----------------------------------	---	----------	--------	-----------	---------	-------

Viz dokument D2.01.03-102,D2.01.03-103 :

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.03	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		65 :						
		65		65,00000				
33	Pol__33_MaR	Kovový žlab 40/20 + příslušenství	m	145,00000	228,00	33 060,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-102,D2.01.03-103 :						
		145 :						
		145		145,00000				
34	Pol__34_MaR	Trubka pro montáž na povrch, do betonu, do země f16 + příslušenství	m	50,00000	39,00	1 950,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-102,D2.01.03-103 :						
		50 :						
		50		50,00000				
35	Pol__35_MaR	Trubka pro montáž na povrch, do betonu, do země f32 + příslušenství	m	35,00000	44,00	1 540,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-102,D2.01.03-103 :						
		35 :						
		35		35,00000				
36	Pol__36_MaR	CYA 6mm	m	40,00000	39,00	1 560,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-102,D2.01.03-103 :						
		40 :						
		40		40,00000				
37	Pol__37_MaR	Kabel NYCY-J 4x2,5 pevně uložený	m	5,00000	76,00	380,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-002 :						
		5 :						
		5		5,00000				
38	Pol__38_MaR	Kabel NYCY-J 4x6 pevně uložený	m	5,00000	183,00	915,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-002 :						
		5 :						
		5		5,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.03	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	Pol__39_MaR	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený	m	80,00000	23,00	1 840,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-002 :						
		80 :		80,00000				
40	Pol__40_MaR	Kabel CYKY-J 4x2.5 pevně uložený	m	25,00000	53,00	1 325,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-002 :						
		25 :		25,00000				
41	Pol__41_MaR	Kabel CYKY-J 4x6 pevně uložený	m	25,00000	121,00	3 025,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-002 :						
		25 :		25,00000				
42	Pol__42_MaR	Kabel CYKY-J 4x16 pevně uložený	m	30,00000	184,00	5 520,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-002 :						
		30 :		30,00000				
43	Pol__43_MaR	Kabel JYTY-J 7x1 pevně uložený	m	30,00000	43,00	1 290,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-002 :						
		30 :		30,00000				
44	Pol__44_MaR	Kabel JYTY-O 2x1 pevně uložený	m	305,00000	15,00	4 575,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-002 :						
		305 :		305,00000				
45	Pol__45_MaR	Kabel JYTY-O 4x1 pevně uložený	m	385,00000	26,00	10 010,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-002 :						
		385 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.03	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		385		385,00000				
46	Pol__46_MaR	Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 pevně uložený	m	340,00000	23,00	7 820,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-002 :						
		340 :						
		340		340,00000				
47	Pol__47_MaR	Kabel PRAFlaSafe X-O 2x1,5 pevně uložený	m	180,00000	33,00	5 940,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-002 :						
		180 :						
		180		180,00000				
48	Pol__48_MaR	Kabel PRAFlaSafe X-J 3x1,5 pevně uložený	m	80,00000	39,00	3 120,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-002 :						
		80 :						
		80		80,00000				
49	Pol__49_MaR	Kabel BELDEN 8205 pevně uložený	m	280,00000	88,00	24 640,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-002 :						
		280 :						
		280		280,00000				
50	Pol__50_MaR	Protipožární ucpávky	m2	1,00000	10 120,00	10 120,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-102,D2.01.03-103 :						
		1 :						
		1		1,00000				
51	Pol__51_MaR	Drobný materiál	ks	1,00000	10 120,00	10 120,00	Vlastní	Indiv
		Viz dokument D2.01.03-102,D2.01.03-103 :						
		1 :						
		1		1,00000				
Díl: 6		6 - Montáže				213 960,00		
52	Pol__52_MaR	Montáž periferií	ks	55,00000	506,00	27 830,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.03	Měření a regulace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	Pol__53_MaR	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg	ks	1,00000	7 590,00	7 590,00	Vlastní	Indiv
54	Pol__54_MaR	Montáž plechových žlabů	m	245,00000	354,00	86 730,00	Vlastní	Indiv
55	Pol__55_MaR	Montáž a položení trubek	m	85,00000	69,00	5 865,00	Vlastní	Indiv
56	Pol__56_MaR	Položení kabelů pevně uložených	m	1 810,00000	37,00	66 970,00	Vlastní	Indiv
57	Pol__57_MaR	Protipožární zapravení prostupů***	m2	1,00000	18 975,00	18 975,00	Vlastní	Indiv
Díl: 7		7 - Služby				206 180,00		
58	Pol__58_MaR	SW datových bodů	ks	105,00000	440,00	46 200,00	Vlastní	Indiv
59	Pol__59_MaR	Vizualizace	ks	105,00000	440,00	46 200,00	Vlastní	Indiv
60	Pol__60_MaR	Uvedení do provozu MaR	ks	105,00000	531,00	55 755,00	Vlastní	Indiv
61	Pol__61_MaR	Zpracování svorkových schémat zapojení rozvaděčů MaR dodavatelskou firmou	ks	1,00000	13 750,00	13 750,00	Vlastní	Indiv
62	Pol__62_MaR	Zpracování návodů pro obsluhu	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00	Vlastní	Indiv
63	Pol__63_MaR	Komplexní vyzkoušení	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní	Indiv
64	Pol__64_MaR	Zaregulování zařízení	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00	Vlastní	Indiv
65	Pol__65_MaR	Zaškolení obsluhy	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
66	Pol__66_MaR	Výchozí revize	ks	1,00000	6 325,00	6 325,00	Vlastní	Indiv
67	Pol__67_MaR	Provedení oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a žádosti o vydání odborného a závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb, vč.souvisejících nákladů TIČR	ks	1,00000	15 950,00	15 950,00	Vlastní	Indiv
Díl: 8		8 - Kompletační činnost				57 420,00		
68	Pol__68_MaR	Vypracování projektu skutečné dokumentace.	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
69	Pol__69_MaR	Koordinace, řízení projektu	ks	1,00000	41 250,00	41 250,00	Vlastní	Indiv
70	Pol__70_MaR	Doprava, přesuny materiálu	ks	1,00000	4 400,00	4 400,00	Vlastní	Indiv
71	Pol__71_MaR	Drobné stavební přípomoce	ks	1,00000	6 270,00	6 270,00	Vlastní	Indiv
72	Pol__72_MaR	Zřízení staveniště	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00	Vlastní	Indiv
Celkem						1 207 545,00		

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.03	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.04	Elektrická požární signalizace a domácí rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Elektrická požární signalizace				553 784,40		
1	220730100	Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - montáž, včetně montáže patice <i>viz D2.01.101 a D2.01.001 : 34</i>	ks	34,00000	2 059,00	70 006,00	Vlastní	Indiv
2	220730120	Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití (míra využití stávajících hlásičů bude vyjasněna po demontáži) <i>viz D2.01.101 a D2.01.001 : 25</i>	ks	25,00000	368,00	9 200,00	Vlastní	Indiv
3	220730140	Dodávka OT hlásiče včetně patice <i>viz D2.01.101 a D2.01.001 : 34</i>	ks	34,00000	2 379,00	80 886,00	Vlastní	Indiv
4	220730160	Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný - demontáž <i>dle skutečnosti na stavbě : 4</i>	ks	4,00000	355,00	1 420,00	Vlastní	Indiv
5	220730180	Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný - montáž <i>dle skutečnosti na stavbě : 4</i>	ks	4,00000	355,00	1 420,00	Vlastní	Indiv
6	220730200	Požární hlásič manuální - vnitřní, dodávka <i>dle skutečnosti na stavbě : 4</i>	ks	4,00000	0,10	0,40	Vlastní	Indiv
7	220730220	Oživení EPS, úprava SW EPS, včetně dočasného zprovoznění <i>2x8h : 16</i>	kpl	16,00000	840,00	13 440,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.04	Elektrická požární signalizace a domácí rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	220730240	Kabel 2x2x0,8 B2ca -s1,d1,a1 - dodávka, montáž (propojení hlásičů)	m	1 020,00000	32,00	32 640,00	Vlastní	Indiv
34*30 : 1020 1 020,00000								
9	220730260	Lišta 20x20 LSOH pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek	m	340,00000	120,00	40 800,00	Vlastní	Indiv
34*10 : 340 340,00000								
10	220730280	Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x2x1, D+M, včetně ohniodolných přichytek. Funkční integrita 45 minut.	m	680,00000	148,00	100 640,00	Vlastní	Indiv
85*8 : 680 680,00000								
11	220730300	Připojení požární klapky, zapojení dveří, (servo+koncový spínač)	ks	5,00000	717,00	3 585,00	Vlastní	Indiv
viz D2.01.101, D2.01.102 a 001 : 5 5,00000								
12	220730320	Svorkovací krabice P45	ks	5,00000	1 460,00	7 300,00	Vlastní	Indiv
viz D2.01.101, D2.01.102 a 001 : 5 5,00000								
13	220730340	Koppler 4/2 včetně krabice, D+M	kpl	2,00000	5 139,00	10 278,00	Vlastní	Indiv
14	220730350	Koppler 12 rel včetně krabice, D+M	kpl	1,00000	7 101,00	7 101,00	Vlastní	Indiv
viz kopplerové hnízdo D2.01.001 : 1 1,00000								
15	220730370	Pomocný zdroj systémový 24V/5A, D+M	kpl	1,00000	9 729,00	9 729,00	Vlastní	Indiv
viz kopplerové hnízdo D2.01.001 : 1 1,00000								
16	220730390	Zavedení nového půdorysu patra do grafické nadstavby	kpl	1,00000	1 575,00	1 575,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.04	Elektrická požární signalizace a domácí rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz koplerové hnízdo D2.01.001 :						
		1		1,00000				
17	220730410	Doplnění adresného bodu do grafické nadstavby	ks	40,00000	126,00	5 040,00	Vlastní	Indiv
		34+5+1 :						
		40		40,00000				
18	220730430	Ekologická likvidace ionizačního hlásiče	ks	10,00000	368,00	3 680,00	Vlastní	Indiv
		viz projekt 1980 :						
		10		10,00000				
19	220730450	Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci)	hod	4,00000	525,00	2 100,00	Vlastní	Indiv
		4x1 :						
		4		4,00000				
20	220730470	Doplnění SW v ústředně EPS pro ovládání nových dveří, klapek	hod	8,00000	1 155,00	9 240,00	Vlastní	Indiv
21	220730480	Skříň pro zařízení s funkční odolností 30 minut, 750x750x250m, D+M	ks	1,00000	50 509,00	50 509,00	Vlastní	Indiv
		viz koplerové hnízdo D2.01.001 :						
		1		1,00000				
22	220730500	Doplnění ústředny EPS (HW doplnění mikromodul linkový, D+M)	ks	1,00000	4 560,00	4 560,00	Vlastní	Indiv
		pro ústřednu EPS :						
		1		1,00000				
23	220730520	Zapojení dveřního magnetu (stavěče), tlačítka u dveří	hod	4,00000	578,00	2 312,00	Vlastní	Indiv
24	220730530	Pro kruhovou linku - dopředný směr. Kabel se zaručenou funkčností při požáru, 2x2x0,8, D+M, včetně ohniodolných příchyttek. Funkční integrita 45 minut.	m	80,00000	0,10	8,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.04	Elektrická požární signalizace a domácí rozhlas

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	220730540	Pro kruhovou linku - zpětný směr.Kabel JYSTY (2x2x0,8) - dodávka, montáž	m	80,00000	40,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
26	220730550	Demontáž a zpětná montáž orientačního svítidla EPS	ks	32,00000	630,00	20 160,00	Vlastní	Indiv

dle projektu 2007 :

32

32,00000

27	220730570	Popis čidla, dodávka štítku pro komponent EPS	ks	45,00000	69,00	3 105,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	---------	-------

34+4+7 :

45

45,00000

28	220730590	Žlab pro kabely s funkční schopností, 50/50, D+M	m	74,00000	651,00	48 174,00	Vlastní	Indiv
29	220730600	Požární ucpávka do 100x100	ks	12,00000	973,00	11 676,00	Vlastní	Indiv

mezi patry 3 až 15 :

12

12,00000

Díl: 2		Domácí rozhlas				179 614,00		
30	220370250	Reproduktor EVAC 100V, až 6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu, EN54. Použít dvousystémový reproduktor (dva elektricky oddělené okruhy v jednom reproduktoru)	ks	32,00000	1 922,00	61 504,00	Vlastní	Indiv

viz D2.01.04. 101 :

32

32,00000

31	220370270	Montáž reproduktoru, koordinace s ostatními součástmi podhledu	ks	32,00000	355,00	11 360,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-------

viz D2.01.04. 101 :

32

32,00000

32	220370290	Demontáž reproduktoru, ekologická likvidace	ks	10,00000	368,00	3 680,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	---------	-------

dle projektu 1980 :

10

10,00000

33	220370310	Pro repro - kabel se zaručenou funkčností při požáru 45 minut, B2ca, S1, D0 4x1,5, D+M, včetně ohniodolných příchytek.	m	180,00000	167,00	30 060,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.04	Elektrická požární signalizace a domácí rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz D2.01.04. 101 :						
		180		180,00000				
34	220370330	Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci)	hod	4,00000	525,00	2 100,00	Vlastní	Indiv
		8h/2 :						
		4		4,00000				
35	220370350	Svorkovací krabice P45 min.	ks	35,00000	1 486,00	52 010,00	Vlastní	Indiv
		32+2+1 :						
		35		35,00000				
36	220370370	Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele	hod	8,00000	840,00	6 720,00	Vlastní	Indiv
		bez certifikace - 1x 8h :						
		8		8,00000				
37	220370390	Kontrola stávajícího zatížení reproduktorové linky dle skutečnosti	hod	4,00000	525,00	2 100,00	Vlastní	Indiv
		bez certifikace - 8h/2 :						
		4		4,00000				
38	220370410	Měření hlasitosti před předáním zákazníkovi	hod	4,00000	1 260,00	5 040,00	Vlastní	Indiv
		bez certifikace - 8h/2 :						
		4		4,00000				
39	220370430	Měření srozumitelnosti před předáním zákazníkovi	hod	4,00000	1 260,00	5 040,00	Vlastní	Indiv
		bez certifikace - 8h/2 :						
		4		4,00000				
Celkem						733 398,40		

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	D2.01.04	Elektrická požární signalizace a domácí rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		1. Klimatizace JIP 3.NP - dodávka				3 194 048,00		
1	VZT1.001	Klimatizační jednotka přívod/odvod, 68006200m3/h, 700/400Pa, hygienické provedení	ks	1,00000	1 201 818,00	1 201 818,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.01 : 1 : 1 1,00000						
2	VZT1.002	Požární klapka 400x710, se servopohonem 24V	ks	1,00000	9 496,00	9 496,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.02 : 1 : 1 1,00000						
3	VZT1.003	Požární klapka 630x500, se servopohonem 24V	ks	1,00000	9 624,00	9 624,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.03 : 1 : 1 1,00000						
4	VZT1.004	Mřížka krycí 900x355, s rámem do potrubí	ks	1,00000	942,00	942,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.04 : 1 : 1 1,00000						
5	VZT1.005	Výfuková hlavice f 630	ks	1,00000	10 179,00	10 179,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.05 : 1 : 1 1,00000						
6	VZT1.006	Tlumič hluku buňkový 400 x 500 x 2000, Hygienické provedení	ks	2,00000	9 553,00	19 106,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.06 : 1 : 2 2,00000						
7	VZT1.007	Tlumič hluku buňkový 400 x 500 x 1500	ks	2,00000	5 750,00	11 500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.07 :						
		1 :						
		2						
		2,00000						
8	VZT1.008	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1500 náběh, výběh	ks	4,00000	3 280,00	13 120,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.08 :						
		1 :						
		4						
		4,00000						
9	VZT1.009	Čistý nástavec do rastru podhledu 600x600	ks	2,00000	12 857,00	25 714,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.09 :						
		1 :						
		2						
		2,00000						
10	VZT1.010	filtrační vložka H13, 575x575x78mm, 440m3/h, čistý stav - 120Pa	ks	2,00000	2,00	4,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.09 :						
		1 :						
		2						
		2,00000						
11	VZT1.011	regulační klapka f250; ruční	ks	2,00000	243,00	486,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.09 :						
		1 :						
		2						
		2,00000						
12	VZT1.012	Čistý nástavec do rastru podhledu 600x600	ks	13,00000	14 773,00	192 049,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.10 :						
		1 :						
		13						
		13,00000						
13	VZT1.013	filtrační vložka H13, 575x575x78mm, 340 - 400m3/h, čistý stav - 125 až 150PaPa	ks	13,00000	2,00	26,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.10 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :						
		13		13,00000				
14	VZT1.014	regulační klapka f250; ruční	ks	13,00000	243,00	3 159,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.10 :						
		1 :						
		13		13,00000				
15	VZT1.015	Čistý nástavec; 318x318mm	ks	1,00000	11 031,00	11 031,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.11 :						
		1 :						
		1		1,00000				
16	VZT1.016	Filtrační vložka H13, 575x575x78mm, 340 - 400m3/h, čistý stav - 125 až 150PaPa	ks	1,00000	2,00	2,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.11 :						
		1 :						
		1		1,00000				
17	VZT1.017	regulační klapka f160; ruční	ks	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.11 :						
		1 :						
		1		1,00000				
18	VZT1.018	Čistý nástavec; 318x318mm	ks	1,00000	11 031,00	11 031,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.12 :						
		1 :						
		1		1,00000				
19	VZT1.019	filtrační vložka H13, 305x305x78mm, 35m3/h, čistý stav - 125PaPa	ks	1,00000	2,00	2,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.12 :						
		1 :						
		1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	VZT1.020	regulační klapka f 160; ruční	ks	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.12 :								
1 :								
1 1,00000								
21	VZT1.021	Vyústka komfortní odvodní 600x200 s regulací R1	ks	1,00000	1 289,00	1 289,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.13 :								
1 :								
1 1,00000								
22	VZT1.022	Vyústka komfortní odvodní 400x150 s regulací R1 s regulací R1	ks	10,00000	988,00	9 880,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.14 :								
1 :								
10 10,00000								
23	VZT1.023	Talířový ventil kovový odvodní f 200	ks	1,00000	144,00	144,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.15 :								
1 :								
1 1,00000								
24	VZT1.024	Mont. kroužek f 200 (do sádrokartonu)	ks	1,00000	190,00	190,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.15 :								
1 :								
1 1,00000								
25	VZT1.025	Talířový ventil kovový odvodní f 160	ks	6,00000	111,00	666,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.16 :								
1 :								
6 6,00000								
26	VZT1.026	Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu)	ks	6,00000	159,00	954,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.16 :								
1 :								

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6		6,00000				
27	VZT1.027	Talířový ventil kovový odvodní f 125	ks	2,00000	79,00	158,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.17 :						
		1 :						
		2		2,00000				
28	VZT1.028	Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu)	ks	2,00000	121,00	242,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.17 :						
		1 :						
		2		2,00000				
29	VZT1.029	Talířový ventil kovový odvodní f 100	ks	3,00000	70,00	210,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.18 :						
		1 :						
		3		3,00000				
30	VZT1.030	Mont. kroužek f 100 (do sádrokartonu)	ks	3,00000	111,00	333,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.18 :						
		1 :						
		3		3,00000				
31	VZT1.031	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 250	m	30,00000	338,00	10 140,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.19 :						
		1 :						
		30		30,00000				
32	VZT1.032	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 200	m	10,00000	282,00	2 820,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.20 :						
		1 :						
		10		10,00000				
33	VZT1.033	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 160	m	15,00000	240,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.21 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :						
		15		15,00000				
34	VZT1.034	Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125	m	5,00000	195,00	975,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.22 :						
		1 :						
		5		5,00000				
35	VZT1.035	Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100	m	5,00000	170,00	850,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.23 :						
		1 :						
		5		5,00000				
36	VZT1.036	SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek, tř. těsnosti C	m	22,00000	766,00	16 852,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.25 :						
		1 :						
		22		22,00000				
37	VZT1.037	SPIRO Potrubí f 200, 0% tvarovek, tř. těsnosti B	m	1,00000	419,00	419,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.26 :						
		1 :						
		1		1,00000				
38	VZT1.038	SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	16,00000	584,00	9 344,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.27 :						
		1 :						
		16		16,00000				
39	VZT1.039	SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	2,00000	487,00	974,00	Vlastní	Indiv
		Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.28 :						
		1 :						
		2		2,00000				
40	VZT1.040	SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	2,00000	483,00	966,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.29 :						
		1 :						
		2						
		2,00000						
41	VZT1.041	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80	ks	13,00000	174,00	2 262,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-30 Specifikace pozice 1.30 :						
		1 :						
		13						
		13,00000						
42	VZT1.042	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80	ks	2,00000	174,00	348,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-30 Specifikace pozice 1.31 :						
		1 :						
		2						
		2,00000						
43	VZT1.043	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 80	ks	2,00000	174,00	348,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.32 :						
		1 :						
		2						
		2,00000						
44	VZT1.044	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu 4460/100% tvarovek	m	4,00000	3 445,00	13 780,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.41 :						
		1 :						
		4						
		4,00000						
45	VZT1.045	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu 2630/ 40% tvarovek	m	84,00000	1 750,00	147 000,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.41 :						
		1 :						
		84						
		84,00000						
46	VZT1.046	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu 1890/ 50% tvarovek	m	26,00000	1 291,00	33 566,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.41 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :						
		26		26,00000				
47	VZT1.047	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1500/ 40% tvarovek	m	19,00000	998,00	18 962,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.41 :						
		1 :						
		19		19,00000				
48	VZT1.048	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1050/ 40% tvarovek	m	8,00000	699,00	5 592,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.41 :						
		1 :						
		8		8,00000				
49	VZT1.049	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu 4460/ 100% tvarovek	m	4,00000	3 445,00	13 780,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.42 :						
		1 :						
		4		4,00000				
50	VZT1.050	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu 2630/ 40% tvarovek	m	88,00000	1 750,00	154 000,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.42 :						
		1 :						
		88		88,00000				
51	VZT1.051	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1890/ 50% tvarovek	m	10,00000	1 291,00	12 910,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.42 :						
		1 :						
		10		10,00000				
52	VZT1.052	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1500/ 40% tvarovek	m	13,00000	998,00	12 974,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.42 :						
		1 :						
		13						
		13,00000						
53	VZT1.053	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1050/ 40% tvarovek	m	32,00000	699,00	22 368,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.42 :						
		1 :						
		32						
		32,00000						
54	VZT1.054	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	265,00000	150,00	39 750,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.42 :						
		1 :						
		265						
		265,00000						
55	VZT1.055	Izolace protipožární vč. montáže, odolnost EI30 DP1 + povrchová úprava	m2	125,00000	1 937,00	242 125,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.43 :						
		1 :						
		125						
		125,00000						
56	VZT1.056	Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií, vč. montáže	m2	420,00000	596,00	250 320,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1.44 :						
		1 :						
		420						
		420,00000						
57	VZT1.057	Místní montáž VZT jednotky č.1	ks	1,00000	48 073,00	48 073,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace :						
		1 :						
		1						
		1,00000						
58	VZT1.058	Montáž vč. zaregulování zař. č. 1	kpl	1,00000	350 951,00	350 951,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Die PS 01.02-301 Specifikace :						
		1 :						
		1						
		1,00000						
59	VZT1a.059	Odporový parní vyvíječ množství páry: 40kg/h; 400V; příkon 30kW	ks	1,00000	191 365,00	191 365,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1a.01 :						
		1 :						
		1						
		1,00000						
60	VZT1a.060	Příslušenství:Kondenzační h D 12/8mm; délka84m, - parní h D 53/42; délka 4m, - distribuční trubice	kpl	1,00000	26 355,00	26 355,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1a.01 :						
		1 :						
		1						
		1,00000						
61	VZT1a.061	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál	kg	20,00000	195,00	3 900,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 1a.02 :						
		1 :						
		20						
		20,00000						
62	VZT1a.062	Montáž vč. zaregulování zař. č. 1a	kpl	1,00000	22 724,00	22 724,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace :						
		1 :						
		1						
		1,00000						
Díl: 2		2. Požární větrání - dodávka				297 711,00		
63	VZT2.001	Radiální potrubní ventilátor pro připojení f355, 1000 m3/h při 440 Pa; 230V	ks	1,00000	23 884,00	23 884,00	Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.01 :						
		1 :						
		1						
		1,00000						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	VZT2.002	Radiální potrubní ventilátor kovový f160, 170 m3/h při 400 Pa; 230V, 96W	ks	1,00000	4 088,00	4 088,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.02 :								
1 :								
1 1,00000								
65	VZT2.003	Regulační klapka, f 250, na servopohon	ks	2,00000	243,00	486,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.03 :								
1 :								
2 2,00000								
66	VZT2.004	servopohon, 230V, s havarijní funkcí	ks	2,00000	5 802,00	11 604,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.03 :								
1 :								
2 2,00000								
67	VZT2.005	Regulační klapka, f 160, na servopohon	ks	1,00000	150,00	150,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.04 :								
1 :								
1 1,00000								
68	VZT2.006	servopohon, 230V, s havarijní funkcí	ks	1,00000	5 802,00	5 802,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.04 :								
1 :								
1 1,00000								
69	VZT2.007	Regulační klapka f 225, ruční	ks	1,00000	243,00	243,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.05 :								
1 :								
1 1,00000								
70	VZT2.008	Regulační klapka f 100, ruční	ks	1,00000	114,00	114,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.06 :								
1 :								

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
71	VZT2.009	Talířový ventil kovový f160, přívodní	ks	1,00000	111,00	111,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.07 :						
		1 :						
		1		1,00000				
72	VZT2.010	Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu)	ks	1,00000	159,00	159,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.07 :						
		1 :						
		1		1,00000				
73	VZT2.011	Čtyřhranná výúst s čelní deskou - výplň tahokov, 600x600 - RAL 9010	ks	2,00000	2 234,00	4 468,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.08 :						
		1 :						
		2		2,00000				
74	VZT2.012	Žaluziová klapka f 250	ks	1,00000	1 101,00	1 101,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.09 :						
		1 :						
		1		1,00000				
75	VZT2.013	Větrací na fasádu mřížka f160	ks	1,00000	1 437,00	1 437,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.10 :						
		1 :						
		1		1,00000				
76	VZT2.014	SPIRO sací kus šikmý f 315, se sítím	ks	1,00000	581,00	581,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.11 :						
		1 :						
		1		1,00000				
77	VZT2.015	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 250	m	5,00000	338,00	1 690,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.12 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1 :		5,00000				
78	VZT2.016	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 160	m	15,00000	240,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.13 :						
		1 :		15,00000				
79	VZT2.017	SPIRO Potrubí f 355, 90% tvarovek, tř. těsnosti B	m	1,00000	1 523,00	1 523,00	Vlastní	Indiv
		Die D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.14 :						
		1 :		1,00000				
80	VZT2.018	SPIRO Potrubí f 315, 90% tvarovek, tř. těsnosti B	m	1,00000	1 340,00	1 340,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.15 :						
		1 :		1,00000				
81	VZT2.019	SPIRO Potrubí f 250, 20% tvarovek, tř. těsnosti B	m	7,00000	612,00	4 284,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.16 :						
		1 :		7,00000				
82	VZT2.020	SPIRO Potrubí f 225, 30% tvarovek, tř. těsnosti B	m	45,00000	645,00	29 025,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.17 :						
		1 :		45,00000				
83	VZT2.021	SPIRO Potrubí f 160, 70% tvarovek, tř. těsnosti B	m	2,00000	777,00	1 554,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.18 :						
		1 :		2,00000				
84	VZT2.022	SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	44,00000	483,00	21 252,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.19 :						
		1 :						
		44						
		44,00000						
85	VZT2.023	Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu1050/ 40% tvarovek	m	11,00000	642,00	7 062,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.21 :						
		1 :						
		11						
		11,00000						
86	VZT2.024	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	65,00000	150,00	9 750,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.22 :						
		1 :						
		65						
		65,00000						
87	VZT2.025	Izolace protipožární vč. montáže, odolnost EI30 DP1 + povrchová úprava	m2	37,00000	1 937,00	71 669,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.23 :						
		1 :						
		37						
		37,00000						
88	VZT2.026	Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií, vč. montáže	m2	60,00000	596,00	35 760,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 2.24 :						
		1 :						
		60						
		60,00000						
89	VZT2.027	Montáž vč. zaregulování zař. č. 2	kpl	1,00000	54 974,00	54 974,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace :						
		1 :						
		1						
		1,00000						
Díl: _3		3. Podtlakové větrání - dodávka				32 267,00		

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	VZT3.001	Kuchyňská digestoř nerezová s osvětlením, rozměr 900x500x140, f od tahu 125, 316W	ks	1,00000	9 253,00	9 253,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 3.01 :								
1 :								
1 1,00000								
91	VZT3.002	Žaluziová klapka f 125	ks	1,00000	344,00	344,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 3.02 :								
1 :								
1 1,00000								
92	VZT3.003	SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, třída těsnosti B	m	13,00000	487,00	6 331,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 3.03 :								
1 :								
13 13,00000								
93	VZT3.004	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	10,00000	150,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 3.04 :								
1 :								
10 10,00000								
94	VZT3.005	Izolace tepelné 40mm s povrchovou úpravou AL folií, vč. montáže	m2	14,00000	596,00	8 344,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 3.05 :								
1 :								
14 14,00000								
95	VZT3.006	Montáž vč. zaregulování zař. č. 3	kpl	1,00000	6 495,00	6 495,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace :								
1 :								
1 1,00000								

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _4		4a. Úprava stávající vzt. Stacionář - demontáže				16 184,00		
96	VZT4.001	Demontáž talířový ventil f 100,	ks	8,00000	225,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 4a.01 :						
		1 :						
		8						
		8,00000						
97	VZT4.002	Demontáž tlumiče hluku f 100 - 1000	ks	8,00000	1 123,00	8 984,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 4a.02 :						
		1 :						
		8						
		8,00000						
98	VZT4.003	Demontáž ohebné hadice f 100	ks	24,00000	225,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 4a.03 :						
		1 :						
		24						
		24,00000						
Díl: _5		4b. Nové zařízení - dodávka				7 941,00		
99	VZT4.004	Talířový ventil kovový odvodní f 100	ks	8,00000	70,00	560,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 4b.01 :						
		1 :						
		8						
		8,00000						
100	VZT4.005	Mont. kroužek f 100 (do sádrokartonu)	ks	8,00000	111,00	888,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 4b.01 :						
		1 :						
		8						
		8,00000						
101	VZT4.006	Zvukotumící hadice velmi odolná f 100	m	15,00000	170,00	2 550,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 4b.02 :						
		1 :						
		15						
		15,00000						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
102	VZT4.007	SPIRO troubaí f 100, tř. těsnosti B	m	1,00000	187,00	187,00	Vlastní	Indiv

Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 4b.03 :

1 :

1

1,00000

103	VZT4.008	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	10,00000	150,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	---	----	----------	--------	----------	---------	-------

Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 4b.04 :

1 :

10

10,00000

104	VZT4.009	Montáž vč. zaregulování zař. č. 4b	kpl	1,00000	2 256,00	2 256,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	------------------------------------	-----	---------	----------	----------	---------	-------

Die PS 01.02-301 Specifikace :

1 :

1

1,00000

Díl: _6	5a. Úprava stávající vzt. inspekční pokoje - demontáže					1 125,00		
----------------	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

105	VZT5.001	Demontáž talířový ventil f 100,	ks	5,00000	225,00	1 125,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	---------------------------------	----	---------	--------	----------	---------	-------

Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 5a.01 :

1 :

5

5,00000

Díl: _7	5b. Nové zařízení - dodávka					3 126,00		
----------------	------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

106	VZT5.002	Talířový ventil kovový odvodní f 100	ks	5,00000	70,00	350,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	--------------------------------------	----	---------	-------	--------	---------	-------

Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 5b.01 :

1 :

5

5,00000

107	VZT5.003	Mont. kroužek f 100 (do sádrokartonu)	ks	5,00000	111,00	555,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	---------------------------------------	----	---------	--------	--------	---------	-------

Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 5b.01 :

1 :

5

5,00000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
108	VZT5.004	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	10,00000	150,00	1 500,00	Vlastní	Indiv

Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 5b.05 :

1 :

10

10,00000

109	VZT5.005	Montáž vč. zaregulování zař. č. 4b	kpl	1,00000	721,00	721,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	------------------------------------	-----	---------	--------	--------	---------	-------

Die PS 01.02-301 Specifikace :

1 :

1

1,00000

Díl: _8	6a. Demontáže a úprava stávající vzt. JIP					331 996,00		
110	VZT6.001	Demontáž vzt. jednotky VJA 5000	ks	1,00000	44 904,00	44 904,00	Vlastní	Indiv

Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.01 :

1 :

1

1,00000

111	VZT6.002	Demontáž indukční klimatizační jednotky "Radiar"	ks	20,00000	2 994,00	59 880,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	--	----	----------	----------	-----------	---------	-------

Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.02 :

1 :

20

20,00000

112	VZT6.003	Demontáž expanzní komory pro přechodvysokotlaké na nízkotlakou klimatizaci	ks	1,00000	22 452,00	22 452,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.03 :

1 :

1

1,00000

113	VZT6.004	Demontáž čistého nástavce 650x350 vč. filtru	ks	3,00000	1 123,00	3 369,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.04 :

1 :

3

3,00000

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
114	VZT6.005	Demontáž štěrbinové výústky délky 1500	ks	18,00000	524,00	9 432,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.05 :								
1 :								
18 18,00000								
115	VZT6.006	Demontáž odvodní výústky 400x140 vč. regulace	ks	3,00000	374,00	1 122,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.06 :								
1 :								
3 3,00000								
116	VZT6.007	Demontáž talířový ventil f100, vč. montážního kroužku	ks	38,00000	225,00	8 550,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.07 :								
1 :								
38 38,00000								
117	VZT6.008	Demontáž požární klapky 250x200	ks	1,00000	748,00	748,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.08 :								
1 :								
1 1,00000								
118	VZT6.009	Demontáž tlumiče hluku f 100 - 1000	ks	38,00000	1 123,00	42 674,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.09 :								
1 :								
38 38,00000								
119	VZT6.010	Demontáž ohebné hadice f160	ks	70,00000	262,00	18 340,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.10 :								
1 :								
70 70,00000								
120	VZT6.011	Demontáž ohebné hadice f100	ks	58,00000	225,00	13 050,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.11 :								
1 :								

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		58		58,00000				
121	VZT6.012	Demontáž kruhového potrubí vysokotlaké klimatizace f 315	m	52,00000	374,00	19 448,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.12 : 1 : 52						
				52,00000				
122	VZT6.013	Demontáž kruhového potrubí vysokotlaké klimatizace f 200	m	74,00000	374,00	27 676,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.12 : 1 : 74						
				74,00000				
123	VZT6.014	Demontáž VZT potrubí čtyřhranné sk.I do obvodu 3500	m	23,00000	748,00	17 204,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.13 : 1 : 23						
				23,00000				
124	VZT6.015	Demontáž VZT potrubí čtyřhranné sk.I do obvodu 1890	m	15,00000	449,00	6 735,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.13 : 1 : 15						
				15,00000				
125	VZT6.016	Demontáž VZT potrubí čtyřhranné sk.I do obvodu 1500	m	35,00000	374,00	13 090,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.13 : 1 : 35						
				35,00000				
126	VZT6.017	Demontáž VZT potrubí čtyřhranné sk.I do obvodu 1050	m	78,00000	299,00	23 322,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6a.13 :						

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1 :

78

78,00000

Díl: 9		6b. Nové zařízení - dodávka					201 519,00	
127	VZT6.018	Požární klapka PK90 200x200,servopohon 24V s havarijní funkcí	ks	1,00000	6 874,00	6 874,00	Vlastní	Indiv

Dle PS 01.02-301 Specifikace pozic 6b.01 :

1 :

1

1,00000

128	VZT6.019	Požární klapka PK90 f 180,servopohon 24V s havarijní funkcí	ks	1,00000	7 460,00	7 460,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	---	----	---------	----------	----------	---------	-------

Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.02 :

1 :

1

1,00000

129	VZT6.020	Požární stěnový uzávěr PSU90 300x200,servopohon 24V s havarijní funkcí	ks	2,00000	15 791,00	31 582,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.03 :

1 :

2

2,00000

130	VZT6.021	Regulační klapka 200x200, ruční	ks	1,00000	384,00	384,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	---------------------------------	----	---------	--------	--------	---------	-------

Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.04 :

1 :

1

1,00000

131	VZT6.022	Regulační klapka f 200, ruční	ks	1,00000	192,00	192,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	-------------------------------	----	---------	--------	--------	---------	-------

Dle PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.05 :

1 :

1

1,00000

132	VZT6.023	Výřivá vyústka přívodní, 8 lamel, 300x300, s instalační krabicí,	ks	2,00000	1 529,00	3 058,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.06 :						
		1 :						
		2		2,00000				
133	VZT6.024	Talířový ventil kovový odvodní f 200	ks	2,00000	144,00	288,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.07 :						
		1 :						
		2		2,00000				
134	VZT6.025	Mont. kroužek f 200 (do sádkokartonu)	ks	2,00000	190,00	380,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.07 :						
		1 :						
		2		2,00000				
135	VZT6.026	Talířový ventil kovový odvodní f 125	ks	1,00000	79,00	79,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.08 :						
		1 :						
		1		1,00000				
136	VZT6.027	Mont. kroužek f 125 (do sádkokartonu)	ks	1,00000	121,00	121,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.08 :						
		1 :						
		1		1,00000				
137	VZT6.028	Talířový ventil kovový odvodní f 100	ks	1,00000	70,00	70,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.09 :						
		1 :						
		1		1,00000				
138	VZT6.029	Mont. kroužek f 100 (do sádkokartonu)	ks	1,00000	111,00	111,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.09 :						
		1 :						
		1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
139	VZT6.030	Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 225	m	5,00000	315,00	1 575,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.10 :								
1 :								
5								
140	VZT6.031	Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200	m	5,00000	282,00	1 410,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.11 :								
1 :								
5								
141	VZT6.032	Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160	m	10,00000	240,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.12 :								
1 :								
10								
142	VZT6.033	Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125	m	5,00000	195,00	975,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.13 :								
1 :								
5								
143	VZT6.034	Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100	m	3,00000	170,00	510,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.14 :								
1 :								
3								
144	VZT6.035	SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	16,00000	687,00	10 992,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.15 :								
1 :								
16								
145	VZT6.036	SPIRO Potrubí f180, 70% tvarovek, tř. těsnosti B	m	1,00000	853,00	853,00	Vlastní	Indiv
Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.16 :								
1 :								

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1		1,00000				
146	VZT6.037	SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	27,00000	584,00	15 768,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b,17 :						
		1 :						
		27		27,00000				
147	VZT6.038	SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	5,00000	487,00	2 435,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b,18 :						
		1 :						
		5		5,00000				
148	VZT6.039	SPIRO Potrubí f 100, 20% tvarovek, tř. těsnosti B	m	3,00000	335,00	1 005,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b,19 :						
		1 :						
		3		3,00000				
149	VZT6.040	Zaslepení potrubí f 315,	ks	4,00000	336,00	1 344,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b,20 :						
		1 :						
		4		4,00000				
150	VZT6.041	Zaslepení potrubí čtyřhranné do obvodu 1500	ks	4,00000	735,00	2 940,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b,20 :						
		1 :						
		4		4,00000				
151	VZT6.042	Vyústka komfortní odvodní jednořadá 400x140 s regulací R1	ks	3,00000	904,00	2 712,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b,21 :						
		1 :						
		3		3,00000				
152	VZT6.043	Výřivá vyústka odvodní 600x600 48 lamel 360-850m3/h	ks	1,00000	2 339,00	2 339,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.22 :						
		1 :						
		1		1,00000				
153	VZT6.044	Zvukotumící hadice velmi odolná f 250	m	3,00000	338,00	1 014,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.23 :						
		1 :						
		3		3,00000				
154	VZT6.045	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.l, tř. těsnosti B do obvodu1500/ 100% tvarovek	m	1,00000	1 078,00	1 078,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.25 :						
		1 :						
		1		1,00000				
155	VZT6.046	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.l, tř. těsnosti B do obvodu1050/ 50% tvarovek	m	16,00000	661,00	10 576,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozice 6b.25 :						
		1 :						
		16		16,00000				
156	VZT6.047	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	75,00000	150,00	11 250,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozic 6b.26 :						
		1 :						
		75		75,00000				
157	VZT6.048	Izolace protipožární vč. montáže, odolnost EI30 DP1 + povrchová úprava	m2	13,00000	1 937,00	25 181,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozic 6b.27 :						
		1 :						
		13		13,00000				

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
158	VZT6.049	Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií, vč. montáže	m2	25,00000	596,00	14 900,00	Vlastní	Indiv

Die PS 01.02-301 Specifikace pozic 6b.28 :

1 :

25

25,00000

159	VZT6.050	Montáž vč. zaregulování zař. č. 6b	kpl	1,00000	39 663,00	39 663,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

Die PS 01.02-301 Specifikace :

1 :

1

1,00000

Díl: 10	7. Požární ucpávky (D + M)					72 704,00		
160	VZT7.001	Ucpávka do obvodu 2630	ks	6,00000	6 017,00	36 102,00	Vlastní	Indiv

Die PS 01.02-301 Specifikace pozic 7.01 :

1 :

6

6,00000

161	VZT7.002	Ucpávka do obvodu 1500	ks	4,00000	3 368,00	13 472,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	------------------------	----	---------	----------	-----------	---------	-------

Die PS 01.02-301 Specifikace pozic 7.01 :

1 :

4

4,00000

162	VZT7.003	Ucpávka do obvodu 1050	ks	10,00000	2 313,00	23 130,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	------------------------	----	----------	----------	-----------	---------	-------

Die PS 01.02-301 Specifikace pozic 7.01 :

1 :

10

10,00000

Díl: 11	8. Zkoušky a zaregulování					64 976,00		
163	VZT8.001	Základní zkoušky	hod	48,00000	524,00	25 152,00	Vlastní	Indiv

Die PS 01.02-301 Specifikace pozic 8.01 :

1 :

48

48,00000

164	VZT8.002	Zaregulování	hod	64,00000	524,00	33 536,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	--------------	-----	----------	--------	-----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	PS 01.02	Vzduchotechnika, klimatizace chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozic 8.02 :						
		1 :						
		64						
		64,00000						
165	VZT8.003	Zaškolení obsluhy	hod	12,00000	524,00	6 288,00	Vlastní	Indiv
		Die PS 01.02-301 Specifikace pozic 8.03 :						
		1 :						
		12						
		12,00000						

Celkem	4 223 597,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				390 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní	Indiv
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	270 000,00	270 000,00	Vlastní	Indiv
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
4	00521R	Staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
5	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv
6	Pol__2	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
7	005122R	Provozní vlivy, dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				372 700,00		
8	111	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla, a pro pěší	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
9	112	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
10	115	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, zapravení, úklidy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
11	15	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
12	18	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
13	19	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD -, zkoušky v rámci montáže, topná zkouška, výchozí revize, uvedení do provozu, termovizní měření EL	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
14	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
15	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	11	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
17	113	Projednání celého projektu na TIČR dle vyhl. č. 73/2010 Sb.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
18	114	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, provozní řády, návody k použití	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
19	116	Fotodokumentace průběhu výstavby	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
20	12	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
21	13	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
22	14	Bezpečnostní hrazení a oplocení	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní	Indiv
23	120	Náklady na pojištění stavby a bankovní garance	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
24	16	Dokumentace skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí dle standartu objednatele	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv

dle standartu objednatele :

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu (3* grafická podoba s 1* autorizací, 3* digitálně ve všech podobách) :

1

1,00000

25	14NP	Validace čistých prostor 14.NP – provede odborná firma	Soubor	1,00000	99 850,00	99 850,00	Vlastní	Indiv
26	15NP	Validace čistých prostor 15.NP – provede odborná firma	Soubor	1,00000	99 850,00	99 850,00	Vlastní	Indiv
27	VON001	Vypracování postupu prací likvidace azbestu, včetně odsouhlasení investorem a KHS	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem						762 700,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	18	FN Brno
O:	1	Rekonstrukce JIP kliniky IGEK
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Příloha č. 2

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Tato příloha je vzhledem ke své velikosti a struktuře uvedena v samostatném souboru, je dostupná také na profilu zadavatele příkazce v rámci zadávacích podmínek k veřejné zakázce.

Příloha č. 3

Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím

Tato příloha je uvedena na následujících stranách smlouvy.

Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím

Obsah

1. Účel	2
2. Oblast platnosti	2
3. Pojmy	2
4. Zkratky	2
5. Provádění prací se zvýšeným nebezpečím	2
5.3. ROZSAH PRACÍ, PRO KTERÉ MUSÍ BÝT "PŘÍKAZ" VYSTAVEN	2
5.4. ČINNOSTI, KTERÉ SE VE SMYSLU TÉTO SMĚRNICE POVAŽUJÍ ZA PRÁCE SE ZN	3
5.5. POŽADAVKY NA PRACOVNÍKY PROVÁDĚJÍCÍ PRÁCE SE ZN	3
5.6. VYSTAVOVÁNÍ PŘÍKAZU SE ZN	4
5.7. STANOVENÍ OPATŘENÍ PRO PRÁCE SE ZN.....	4
5.8. DOHLED PŘI PROVÁDĚNÍ A PO UKONČENÍ PRÁCE SE ZN	5
5.9. VYSTAVOVÁNÍ PŘÍKAZU K PRÁCI SE ZN VYKONÁVANÉ EXTERNÍ FIRMOU.....	5
5.10. KONTROLA OPATŘENÍ.....	6
5.11. ZASTAVENÍ PRÁCE SE ZN	6
5.12. SKARTACE PŘÍKAZU K PRÁCI SE ZN.....	6
6. Související dokumenty.....	6
7. Přílohy	6

Účel

Účelem pracovního postupu je zajistit požární bezpečnost a ochranu zdraví při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu.

Pracovní postup je zpracován na základě platné legislativy v souladu se Zákoníkem práce, zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách a v souladu s nařízením vlády 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Cílem pracovního postupu je vyloučit možné poškození majetku FN Brno, životů a zdraví zaměstnanců, pacientů a ostatních osob vyskytujících se v prostorách FN Brno, externích firem a životního prostředí, před požáry a výbuchy, při provádění prací se zvýšeným nebezpečím.

Oblast platnosti

Pracovní postup je závazný pro všechny zaměstnance FN Brno a pro všechny externí firmy, které provádějí práce se zvýšeným požárním nebezpečím v prostorách FN Brno.

S obsahem této směrnice musí být seznámeny všechny výše uvedené osoby v rámci školení o požární ochraně nebo v rámci seznámení s požární bezpečnostními riziky na pracovišti.

Tento pracovní postup platí pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno.

Pojmy a zkratky

Pojmy

<u>Práce se ZN</u>	Za práce se ZN se považují práce se zvýšeným nebezpečím požáru, případně výbuchu s následným požárem na pracovištích, která pro tento druh prací nejsou trvale přímo určená a náležitě zabezpečená.
<u>Příkaz</u>	Písemný, náležitě vyplněný a všemi zúčastněnými podepsaný doklad viz. příloha 1

Zkratky

BOZP	- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
FN Brno	- Fakultní nemocnice Brno
HZS JmK	- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
HTS	- Hospodářsko technická správa
OBPT	- Oddělení bezpečnostních a požárních techniků
OOPP	- Osobní ochranné pracovní prostředky
OZO	- Odborně způsobilá osoba
PHP	- Přenosný hasicí přístroj
PO	- Požární ochrana
ZN	- <i>Zvýšené požární nebezpečí</i>

Provádění prací se zvýšeným nebezpečím

Rozsah prací, pro které musí být "Příkaz" vystaven

- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot,
- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů,
- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých kapalin,
- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů,
- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
- v prostředí s nebezpečím otravy zplodinami
- v prostředí s nebezpečím poškození životního prostředí

Bez platného příkazu k práci se zvýšeným nebezpečím - nesmí být práce zahájeny!!

Činnosti, které se ve smyslu této směrnice považují za Práce se ZN

- svařování a řezání plamenem,
- broušení a rozbrušování materiálu,
- ohřívání, žíhání a kalení,
- pájení a jiné zpracování kovů s použitím hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným plynem,
- sváření elektrickým obloukem,
- sváření elektrickým odporem,
- letování letovací lampou nebo elektrickou lampou,
- sváření plazmovou technologií,
- opalování nátěrů,
- práce ovlivňující životní prostředí, (přelévání ropných produktů a rozřezávání starého potrubí, odstraňování izolace apod.)
- rozehrívání živců a pokládání asfaltových, dehtových (dehtovaných) hydroizolačních pásů,
- volné spalování odpadového materiálu a látek,
- svařování plastů,
- práce se spalovacím motorem, jehož krytí neodpovídá stanovenému prostředí pracoviště,
- práce s elektrickým zařízením a elektromechanickými nástroji, jejichž krytí neodpovídá, stanovenému prostředí pracoviště,
- práce v místech, kde je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu, s mechanickými nástroji, které nemají nejiskřivou úpravu,
- práce v uzavřených a těsných prostorách, prostorách špatně větratelných (nebezpečí vysoké koncentrace hoř. plynů a par, chemicky nebezpečných látek, snížení koncentrace kyslíku v pracovním prostředí),
- na nádobách, potrubích a přístrojích pod tlakem, které obsahovaly hořlavé nebo hořeni podporující látky (zde platí plynárenské předpisy) nebo uvnitř nádob, potrubí, zařízení a přístrojů.

Pokud je vedoucí pracoviště na pochybách o charakteru prováděné práce, projedná tuto nejjasnost se zaměstnancem OBPT, tel.: 3264, 3565, 3564, 2770, 2740.

Požadavky na pracovníky provádějící Práce se ZN

Práce se ZN smí provádět jen odborně, zdravotně a psychicky způsobilý pracovník, a pokud je pro danou práci požadováno oprávnění o odborné způsobilosti (svářeč a pod.), musí mít toto oprávnění platné,

pracovník, který bude provádět práce se ZN, se musí prokázat platným osvědčením, svářečským průkazem

číslo průkazu se zapisuje do povolení ke sváření

Bez tohoto dokladu nesmí být povoleno pracovníkovi pokračovat v práci!

Vystavování Příkazu se ZN

- „Příkaz“ je povinen vystavit v celém rozsahu (v souladu se zněním této směrnice) vedoucí útvaru/pracoviště, jehož pracovník bude práce vykonávat. O vystaveném příkazu je povinen vždy telefonicky, e-mailem nebo osobně informovat OBPT
- Vystavovatel příkazu posoudí požární riziko pracoviště, charakter zamýšlené práce s ohledem na ohrožení osob, majetku a životní prostředí, stanoví podmínky a opatření, po jejichž splnění budou práce se ZN prováděny.
- Při stanovování podmínek a opatření, spolupracuje s pracovníkem provádějícím práce se ZN a vedoucím pracoviště, na kterém budou práce prováděny.
- Pro posouzení podmínek požární bezpečnosti a stanovení dostatečných opatření, může přizvat osobu odborně způsobilou v PO (zaměstnanec OBPT), případně další odborníky.
- Je-li to nutné, zvláště v problematických případech, musí být stanoven podrobný pracovní postup přípravných prací a vlastní Práce se ZN.
- Vystavený a řádně vyplněný příkaz pro provádění práce se ZN, je platný až po podpisu všech dotčených pracovníků.
- **Pracovník provádějící práce se ZN musí mít po dobu práce tento příkaz u sebe.**
- Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, předá zaměstnanec, který příkaz se ZN vydal, tento příkaz na OBPT k archivaci!

Stanovení opatření pro práce se ZN

Provedení všech opatření zajišťuje vystavovatel "Příkazu" ve spolupráci s vedoucím pracoviště, na kterém jsou práce prováděny. Podle skutečné situace, stavu pracoviště (zařízení), kde budou Práce se ZN prováděny, a podle charakteru práce je nutno:

- zajistit pracoviště proti rozstříkávání nebo odkapávání žhavého kovu do pracovního prostoru a prostorů souvisejících,
- použít proti rozstříku nehořlavé tepelně izolační materiály,
- prostupy a otvory rozvodů a instalací konstrukcí (hlavně požárně dělící konstrukce) utěsnit tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,
- pokrýt předměty nebo konstrukce z hořlavých nebo snadno hořlavých hmot vrstvou pěny, případně je dostatečně smočit vodou, *nebo použít tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,*
- odstavit zařízení z provozu, vyprázdnit jeho obsah, provést odplynění, vyvětrání, profouknutí inertním plynem, vymýt, vypařit a vyčistit zařízení. Naplnit inertním plynem nebo přivádět do něj po celou dobu prováděné Práce se ZN vodní páru nebo vodu,
- spolehlivě oddělit zařízení, které je určeno k opravě od přívodů hořlavých kapalin, plynů, škodlivin a odpadů, které mohou být zdrojem požárního nebezpečí nebo vzniku škodlivé atmosféry a od zařízení, která jsou v provozu,
- potrubní uzávěry pro přívod nebo odvod hořlavých látek, škodlivin, páry, vody a odpadů nebo potrubí uzavřít nejméně dvěma armaturami a prostor mezi nimi otevřít do ovzduší,
- zásepky musí být zhotoveny z materiálu odolného působení agresivních látek, nehořlavé a dostatečně pevné,
- odstranit předměty, které nejsou pro práci nezbytně nutné a zvyšují pracovní riziko (lešení, obaly atp.) a zabezpečit únikové cesty pro evakuaci osob. Zabezpečit volný přístup k zařízením požární ochrany (PHP, nástěnné hydranty atp.). Musí být volné vnitřní i vnější přístupové cesty pro požární zásah,
- zabránit úniku hořlavých plynů při jejich manipulaci, aby nevznikla možnost utvoření výbušné směsi hořlavých par a plynů,

- tam, kde bylo manipulováno s hořlavou kapalinou, hořlavým plynem, nebo tam, kde hrozí jejich únik, provádět trvalou kontrolu po dobu práce se ZN. Tam, kde hrozí únik hořlavých plynů, je nutno umístit analyzátor spalitelných plynů, který signalizuje nastavenou koncentraci hořlavých plynů, par a prachů,
- používat nářadí z nejiskřivých materiálů tam, kde je nutno (prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par, plynů a prachů),
- zajistit odpojení elektrického proudu, stanovit krytí používané elektrické instalace, určit připojovací místa pro agregát,
- prostor pro Práce se ZN musí být vybaven dostatečným počtem vhodných hasicích přístrojů nebo jiných hasebních prostředků (dostatečné množství vody, písku, požární roušky a pod.),
- *stanovit místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení práce a při předávání pracoviště*
- *na pracovišti ukládat jen minimální množství tlakových lahví nezbytných ke svařovací soupravě,*
- *pokud zůstane tlaková lahev/lahve na pracovišti i v mimopracovní době, je povinnost o tomto informovat ohlašovnu požárů,*
- *zaměstnanec OBPT, je v odůvodněných případech, oprávněn práce se ZN kdykoliv přerušit, nebo stanovit dodatečná opatření.*

Dohled při provádění a po ukončení práce se ZN

Dohled při provádění práce se ZN:

- Při provádění prací se ZN, musí být zajištěn dohled. Dohled nesmí vykonávat pracovník, který práce se ZN přímo provádí (svářeč apod.).
- Úkolem dohledu je včas zjistit vznikající požár nebo situaci, která by mohla mít za následek vznik požáru nebo výbuchu a uhasit vznikající požár.
- Pracovník provádějící dohled při práci se ZN, má právo zastavit práci do doby, kdy budou vytvořena vhodná preventivní opatření.
- Počet osob provádějících dohled se stanovuje s ohledem na velikost rizika vzniku požáru nebo výbuchu, rozlehlost pracovního prostoru a jeho dispoziční řešení. Zejména je třeba brát ohled na možnost rozšíření požáru do vedlejších místností nebo jiného podlaží.
- Dohled musí probíhat nepřetržitě. To znamená, nesmí být přerušen v dobách přestávky.

Dohled po ukončení práce se ZN:

- Dohled musí být zajištěn nejméně 8 hodin po ukončení práce se ZN. Tento čas může být v odůvodněných případech libovolně prodloužen, ale nikdy nesmí být zkrácen.
- V prostorech vybavených EPS lze od dohledu po ukončení práce se ZN upustit. EPS musí být funkční a musí být zajištěno, aby při signalizaci požáru, bylo zajištěno jeho rychlé uhašení.

Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou

- Zaměstnanci externích firem, jsou při provádění prací se ZN, povinni postupovat podle tohoto pracovního postupu.
- Příkaz vystavuje vedoucí pracovní skupiny nebo zaměstnanec FN Brno, který externí firmu najal.

Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou (v rámci předaného staveniště dodavateli stavby)

- Viz kapitola 5.9.

- *Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, mohou být příkazy se ZN uloženy v kanceláři stavbyvedoucího. Po dokončení stavby, nebo na žádost pracovníka OBPT, předá stavbyvedoucí tyto příkazy na OBPT k archivaci.*

Kontrola opatření

Kontrolu stanovených opatření provádějí vedoucí pracoviště, kde se práce se ZN provádí, pracovník který příkaz k práci se ZN vydal případně zaměstnanec, který najal externí firmu provádějící práci se ZN a zaměstnanci OBPT (v rámci své kompetence - zodpovědnosti). Četnost kontrol se řídí podle míry odpovědnosti a závažnosti práce se ZN.

Zastavení práce se ZN

Zaměstnanci, kteří provádějí kontrolu opatření, odeberou příkaz k práci se ZN pracovníkovi, který práce provádí, v případě:

- a) dojde-li v průběhu práce ke změně stanovených opatření nebo jejich nedodržení,
- b) dojde-li k porušení norem a předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany,
- c) dojde-li k ohrožení životního prostředí,

Práce mohou pokračovat až po odstranění

Skartace příkazu k práci se ZN

Skartační lhůta příkazu k práci se ZN je 5 let.

Související dokumenty

Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění,

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování platném znění

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších podmínkách na zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro svaření kovů

ČSN 33 2320 Předpisy pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu podle příslušných předpisů

Přílohy

Příloha 1: Příkaz k práci se zvýšeným nebezpečím	7
Příloha 2: Seznámení s dokumentem integrovaného systému řízení	9

Příloha 1: Příkaz k práci se zvýšeným nebezpečím**Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru***(Pracovní postup R/FN Brno/0580 – Příloha I)*

Zahájení / ukončení

prací

platnost příkazu

Od:

Den:

Hod:

Do:

Den:

Hod:

Pracoviště – místo kde se práce bude provádět

Přesné stanovení pracovního úkolu

Určení technologie, která se použije

Vedoucí práce, který za provedení práce odpovídá a který příkaz převzal

Jméno a příjmení:

Podpis:

Pracovník, který bude práci vykonávat

Jméno a příjmení:

Č. dokladu:

Podpis:

Podrobná specifikace požárně bezpečnostních opatření

Vybavení hasebními prostředky

Požární dohled po dobu vykonávání práce

Jméno a příjmení:

Požární dohled po ukončení práce

Jméno a příjmení:

Od:

Do:

Podpis:

Příkaz vydal

Jméno a příjmení:

Funkce:

Datum:

Podpis:

Místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení práce a při předávání pracoviště

Vyjádření OBPT – *pokud jej požaduje svářeč nebo pracovník který příkaz k práci vydal*

Jméno a příjmení:

Datum:

Podpis:

14) POUČENÍ: Jestliže se změní podmínky pro PRÁCI, anebo určené osoby, musí být vystaven nový příkaz. Poučení osob určených pro požární dohled musí být provedeno včas, před zahájením práce. Pokud bude nutné sledovat koncentraci hořlavých látek, určí se osoba, způsob, intervaly a přístroj pro provádění měření. Výsledky měření se zapisují samostatně a přikládají se k tomuto příkazu.

15) Požární dohled

		Zahájen	Ukončen	Ohlášení o ukončení svařování
15a	- při svařování	Dne: hod.:	Dne: hod.:	Dne: hod.:
		Podpis:	Podpis:	Podpis:
	- po svařování	Dne: hod.:	Dne: hod.:	
		Podpis:	Podpis:	
15b	- při svařování	Dne: hod.:	Dne: hod.:	Dne: hod.:
		Podpis:	Podpis:	Podpis:
	- po svařování	Dne: hod.:	Dne: hod.:	
		Podpis:	Podpis:	
15c	- při svařování	Dne: hod.:	Dne: hod.:	Dne: hod.:
		Podpis:	Podpis:	Podpis:
	- po svařování	Dne: hod.:	Dne: hod.:	
		Podpis:	Podpis:	

Seznámení požárního dohledu s povinnostmi a právy, které má po dobu výkonu požárního dohledu:

- Požární dohled se zajišťuje nepřetržitě po celou dobu svařování. Pokud dojde ke krátkému přerušení svařování (např. svačina), ve výkonu požárního dohledu se pokračuje. Po skončení svařování, nebo pokud má dojít k přerušení svařování na dobu delší než dvě hodiny, ohlásí se ukončení svařování a musí být zajištěn požární dohled další určenou osobou po stanovenou dobu a v intervalech uvedených na přední straně příkazu.
- Seznámení s požárně bezpečnostními opatřeními uvedenými v příkazu ke svařování na první straně.
- Seznámení s organizací požární ochrany - v rozsahu: způsob vyhlášení požárního poplachu, místo ohlašovacího požáru (nebo vrátnice) a její telefonní číslo, umístění nejbližšího telefonního přístroje s možností volání ve veřejné síti.
- Seznámení s umístěním hlavních vypínačů a hlavních uzávěrů energií (voda, plyn, el, proud).
- Před zahájením práce zkontrolovat, zda bezpečnostní opatření uvedená v příkazu jsou provedena a pracoviště, včetně přilehlých prostor, je podle toho vybaveno a připraveno.
- Seznámení se způsobem použití hasebních prostředků.
- Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neplní žádné jiné úkoly, kromě úkolů, které souvisejí s výkonem požárního dohledu, zejména sledování pracoviště, zda nedochází k požáru, zda jsou určené hasební prostředky stále v dosahu. Dbá na to, aby v průběhu prací únikové cesty z místa pracoviště zůstaly průchodné.
- Provede nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru.
- Požární dohled má právo nařídit okamžitě přerušení svařování, pokud zjistí, že došlo k porušení nebo nerespektování požárně bezpečnostních opatření, anebo pokud má důvodně za to, že další pokračování ve svařování může vést k bezprostřednímu a vážnému ohrožení života a zdraví osob na pracovišti nebo jeho okolí. Přerušení svařování neprodleně oznámí osobě, které se ohlašuje ukončení svařování (položka 9 tohoto příkazu).

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl poučen podle výše uvedené osnovy a byly mi zodpovězeny všechny dotazy.

Podpisy osob určených k požárnímu dohledu: _____

Podpis osoby, která určila požární dohled a provedla seznámení podle osnovy: _____

Datum: _____

Příloha 2: Seznámení s dokumentem integrovaného systému řízení

Název útvaru:	
Nákladové středisko:	
Dokument předkládá:	

Níže podepsaní zaměstnanci útvaru stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s obsahem dokumentu

R/FN Brno/0580/3
Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím

a obsah v plném rozsahu pochopili a budou se jím ve své práci řídit.

Jméno, příjmení (hůlkovým písmem)	Datum	Podpis

Jméno, příjmení (hůlkovým písmem)	Datum	Podpis

Příloha č. 4

Harmonogram postupu výstavby

Tato příloha je uvedena na následujících stranách smlouvy.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:			FN BRNO- REKONSTRUKCE JIP KLINIKY IGEK																																												
	rok	2023																																													
	měsíc	březen					duben					květen					červen					červenec					srpen					září					říjen										
	týden	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45									
A01- NOVÉ KONSTRUKCE																																															
Svislé a kompletní konstrukce																																															provizorní zástěny, SDK příčky, vyzdívky
Zdi podpěrné a volné																																															keramické překlady, ocelové L nosníky
Vodorovné konstrukce																																															SDK podhledy
Úpravy povrchu vnitřní																																															jádrové omítky, štuky, sádrové omítky
Podlahy a podlahové konstrukce																																															lité podlahy, mazaniny, karisít
Ostatní konstrukce, bourání																																															bourání podlah, stropů, střechy, uhlíkové lamely, lešení
Staveništní přesun hmot																																															
Izolace proti vodě																																															vnitřní hydroizolační nátěry
Izolace tepelné																																															separační fólie, izolace podlah, podlahové desky, obvodové dilatace
Konstrukce truhlářské																																															dveře, zakrytování parapetních soustav a jader nehořlavými deskami, vestavěné skříně
Konstrukce zámečnické																																															horizontální žaluzie, vnější Al okna, pozorovací okna, vnitřní dveře automatické i manuální, madla a sedátka pro ZTP, regály, zrcadla, značení na dveře, systém generálního klíče, repase dveří, zárubní, zárubně, kazetové podhledy, zpětná montáž kovového podhledu
Podlahy povlakové																																															samonivelační stěrka, podlahová krytina antistatická
Obklady keramické																																															obklady, lišty, spárování
Malby																																															dvojnásobné malby, bezprašné, omyvatelné
B01a- BOURACÍ PRÁCE																																															
Bourání konstrukcí																																															bourání příček, dlažeb, mazanin,zárubní,podhledů, autorizovaná dmtž a mtž DRT-R stanice
Prorážení otvorů																																															vybourání otvorů ve zdech, vrtání prostupů stropy, odsekání obkladů
Konstrukce truhlářské																																															demontáž obložení stěn z palubek
Konstrukce zámečnické																																															demontáž ocelových konstrukcí, kovových podhledů, kazet
Podlahy povlakové																																															odstranění PVC, broušení
Malby																																															oškrábání maleb
Tapety																																															odstranění tapet
Čalounické úpravy																																															demontáž vnitřních žaluzií
Přesuny sutí a vybouraných hmot																																															
B01b- BOURACÍ PRÁCE- AZBEST																																															
Ostatní konstrukce, bourání																																															instalace odsávací techniky, měření koncentrace, vytvoření ochranného pásma
Bourání konstrukcí																																															demontáže azbestových příček a desek
Přesuny sutí a vybouraných hmot																																															
D1.01.05- VYTÁPĚNÍ																																															
Lešení a stavební výtahy																																															
Izolace tepelné																																															izolace potrubí- Al fólie, kaučuk
Strojovny																																															montáž čerpadel
Rozvod potrubí																																															demontáže a montáže potrubí, zaslepení, tlaková zkouška
Armatury																																															ventily, kohouty, šroubení, filtry, teploměry, tlakoměry
Otopná tělesa																																															montáž panelových těles, koupelnový žebřík, demontáž otopných těles
Nátěry																																															nátěry potrubí
Hodinové sazby																																															topná zkouška, nepředvídané demontáže, vypuštění a napuštění systému
D.1.01.07- SLABOPROUDÉ INSTALACE																																															
Strukturovaná kabeláž, doplnění rozvaděče																																															kabely, zásuvky, měření, pomocné práce, RACKy, SWITCHe, ventilační jednotka
Společná TV anténa STA																																															kabely, krabice, zesilovač, měření
Zařízení pacient- sestra signalizační																																															zásuvky, tlačítka, táhla, centrála
Čtečky karet- kontrola vstupu																																															tlačítka, čtečky, zdroje, kabely
Jednotný čas																																															podružné hodiny, přívody, kabely
D1.01.04- ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE																																															
Vnitřní kanalizace																																															demontáže, požární ucpávky, potrubí, izolace, vpustě, žlaby, zkouška těsnosti
Vnitřní vodovod																																															demontáže, hydrantový systém, požární ucpávky, potrubí, izolace, dvířka, tlaková zkouška
Zařizovací předměty																																															demontáže, montáže
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)																																															systémové uložení potrubí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce																																															vysekání drážek, zapravení
Vnitřní kanalizace- přesun hmot																																															
Vnitřní vodovod- přesun hmot																																															
Zařizovací předměty- přesun hmot																																															
D1.01.06- SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE																																															
Elektromontáže																																															rozvaděče, svítidla, spínače, zásuvky, signalizační panely, požární ucpávky, kabely
D1.01.08- ROZVODY MEDICIÁLNÍCH PLYNŮ																																															
Dodávka a montáž stropních stativů a mostů																																															lůžkové rampy, stropní stativy, zdrojové mosty, vyšetřovací světla, nosiče zástěn
Rozvody medicíálních plynů																																															potrubí, chráničky, ventilové skříně, tlaková zkouška, revize

[illegible]