

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava lesní cesty Dobrovodské stráně

KŠO:
Místo: revír Klášter

CC-CZ:
Datum: 23.2.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
František Greguš Školní 450 Teplá 36461

IČ: 49768021
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		408 033,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	408 033,95	21,00%	85 687,13
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	493 721,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty Dobrovodské stráně

Místo: revír Klášter

Datum: 23.2.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: František Greguš Školní 450 Teplá 36461

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

408 033,95

D HSV Práce a dodávky HSV

408 033,95

D 1 Zemní práce

102 807,18

3	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	583,800	87,80	51 257,64
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

WV odstranění nevhodného materiálu s povrchu cesty, prům tl.

WV 150 mm

WV 1112*3,5*0,15

583,800

4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných strojně	m3	583,800	88,30	51 549,54
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných jakékoliv třídy těžitelnosti

WV 583,80

583,800

D 5 Komunikace pozemní

266 476,00

6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 074,500	248,00	266 476,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm

WV úseky s doplněním kameniva

WV (65+48+54+50+80+30)*3,5

1 074,500

D 998 Přesun hmot

38 750,77

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	494,270	78,40	38 750,77
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

WV 494,270

494,270

TECHNICKÁ ZPRÁVA – POPIS OPRAVY

Oprava lesní cesty Dobrovodské stráně

Inv. č. 390009

p.p.č. 666/1, 666/3, 666/5 a 363 v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi

revír Klášter

Investor: Lesy České republiky, s.p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10
Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav lesní cesty: lesní cesta 2L, délky 1 112 m, šířky 3,5 m. Předmětem úprav je celá cesta, kde se nachází nánosy zvodnělého materiálu, mísícího se s částí konstrukce cesty. Dále je zde šest úseků, kde již došlo ke ztrátám části konstrukce, které je nutné doplnit kamenivem.

Cílem opravy je zlepšení povrchu lesní cesty, zabránění větších škod a odvoz dříví z nahodilé těžby.

Technické řešení: Oprava spočívá v odstranění nevhodného materiálu s povrchu cesty a jeho uložení v místě vzniku. Dále bude v šesti úsecích doplněna ŠD 0-63 v tl. 200 mm, celkem 1 074 m².

V Tachově 1.3.2023



Přílohy: Výkazy výměr ve formátu XLS
Přehledná situace 1:10 000

