

Stavba : DRNH/X03 TECH. PROVOZ (C) KRÁLIČÍ KOPEČEK A PTÁČNICE (D)

Objekt : F1-D/03 OBJEKT KRÁLIČÍHO KOPEČKU

Vegetačně technické práce					
Díl:	Vegetačně technické práce	mj	počet.mj.	cena/mj	celkem
1	Úprava a příprava odstranění defektů	m2	295,00	27,00	7 965,00
2	Aplikace kůlů, vyhledání stávajících žeber	jed	1,00	8 000,00	8 000,00
3	Akátové kůly v. 1,5m, průměr 5-7 cm	ks	30,00	250,00	7 500,00
4	Jutová lisovaná protierozní textilie včetně aplikace a kotvení	m2	50,00	48,00	2 400,00
5	Dodávka a aplikace speciálního substrátu (kompost,ornice,jíl,písek)	m3	5,00	2 500,00	12 500,00
6	Aplikace hydroosevových směsí a zapravení děr případných nových defektů	m2	295,00	15,00	4 425,00
7	Směs travní	jed	1,00	1 000,00	1 000,00
	Směs květnaté byliny dle specifikace	jed	1,00	5 000,00	5 000,00
8	Aplikace hnojiva vč. dodávky	m2	295,00	6,80	2 006,00
9	HZS odborné práce	hod	62,00	350,00	21 700,00
Vegetačně technické práce bez DPH					72 496,00

10	Zpracování a příprava technické zprávy pro ZS	1	1,00	10 000,00	10 000,00
----	---	---	------	-----------	-----------

Cena celkem					82 496,00
DPH 21%					17 324,16
Cena vč. DPH					99 820,16