



### Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** **612205 Hravá cestička do školy a školky**

**Zadavatel** Statutární město Ostrava - MO Ostrava-Jih IČO: 00845451  
Horní 3 DIČ: CZ00845451  
70030 Ostrava

**Zhotovitel:** JANKOSTAV s.r.o. IČO: 25965681  
Štěpaňáková 714/31 DIČ: CZ25965681  
719 00 Ostrava - Kunčice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			770 942,00
PSV			158 100,00
MON			9 900,00
Vedlejší náklady			16 000,00
Ostatní náklady			22 490,00
<b>Celkem</b>			<b>977 432,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	977 432,00 CZK
Základní DPH	21 %	205 261,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 182 693,00 CZK**

v

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>38 490,00</b>	<b>8 082,90</b>	<b>46 572,90</b>	<b>4</b>
62110500	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	38 490,00	8 082,90	46 572,90	4
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>Hravá cestička do školy a školky</b>	<b>0,00</b>	<b>938 942,00</b>	<b>197 177,82</b>	<b>1 136 119,82</b>	<b>96</b>
61220501	Hravá cestička do školy a školky	0,00	938 942,00	197 177,82	1 136 119,82	96
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>977 432,00</b>	<b>206 260,72</b>	<b>1 182 692,72</b>	<b>100</b>

Popis stavby: 612205 - Hravá cestička do školy a školky  
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb.

### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

### Cenová soustava

#### Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

#### Závaznost a změna soupisu

##### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

##### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

##### Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

##### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

##### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

##### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

#### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 62110500 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Hravá cestička do školy a školky

Popis rozpočtu: 61220501 - Hravá cestička do školy a školky

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 611,00	4,7
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			20 580,00	2,1
11a	Přípravné a přidružené práce	HSV			21 103,50	2,2
11b	Přípravné a přidružené práce	HSV			12 697,50	1,3
11c	Přípravné a přidružené práce	HSV			18 612,65	1,9
12	Sanace pláňe	HSV			37 620,00	3,8
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			47 161,42	4,8
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			75 185,00	7,7
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			17 040,00	1,7
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			250 573,40	25,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			180 432,24	18,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 325,29	4,5
762	Konstrukce tesafské	PSV			158 100,00	16,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			9 900,00	1,0
VN	Vedlejší náklady	VN			16 000,00	1,6
ON	Ostatní náklady	ON			22 490,00	2,3
Cena celkem					977 432,00	100,0

## Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 612205	Hravá cestička do školy a školky
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 62110500	Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>16 000,00</b>		
1 005111020R	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 23/1
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.							
Výhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.							
2 005111021R	Výtýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 23/1
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.							
3 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 23/1
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem, zabezpečením dle požadavku BOZP a odstředěním zařízení staveniště.							
4 005122 R	Provozní výhy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 23/1
Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Ide zejména o zvýšené náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch. Ochrana stávajícího staveniště.							
5 005123	Čištění komunikací	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>22 490 00</b>		
6 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 23/1
Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a umístění v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
7 00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 23/1
Zkoušky hutnění pláně. Zkoušky a ostatní měření bez rozlišení, provedení všech zkoušek a revizí přesepsaných PD, platnými normami, návody k obsluze at. od.							
8 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/1
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby včetně geometrického plánu v rozsahu potřebném pro vklad do katastru nemovitosti, v počtu 6 ks.							
9 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 23/1
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 6 ks tisk + 1 x DWG PDF Word							
10 006291	Zpracování plánu BOZP	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
11 005292	Pasportizace před zahájením stavby	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
12 005293	Aktualizace dokladových částí PD	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
14 005295	Výkup dřeviny	soubor	-1,00000	10 000,00	-10 000,00		Vlastní

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 612205	Hravá cestička do školy a školky
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 62110500	Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen soustava / platnost
<b>Celkem</b>						
					<b>38 490,00</b>	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	612205	Hravá cestička do školy a školky
O:	01	Hravá cestička do školy a školky
R:	61220501	Hravá cestička do školy a školky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>								
1	12220201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. výkop pro komunikaci : 40,0	m3	40,00000	220,00	8 800,00	800-1	RTS 23/I
2	171101105R00	Uložení sypariny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s pískem a s mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % P.S. s rozprostřením sypariny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. násypy v komunikaci zeminou z výkopů : 18,0	m3	18,00000	198,00	3 582,00	800-1	RTS 23/I
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neutěněného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 12,4	m3	22,00000	50,00	1 100,00	800-1	RTS 23/I
4	162701105R00	výkop pro komunikaci : 40,0 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 18,00000*1	m3	-18,00000				
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 22,00000	m3	22,00000	292,00	6 424,00	800-1	RTS 23/I
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m, po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 22,00000*10	m3	220,00000	21,00	4 620,00	800-1	RTS 23/I
7	181101111R00	Uprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuštěním - ručně vyrovňáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zpevněné plochy : 365,0*20,0*5,0 kolem obnub : 98,0*0,5 podvalový chodník : 30,0	m2	489,00000	21,00	9 849,00	800-1	RTS 23/I
8	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	30,00000	44,00	1 320,00	823-1	RTS 23/I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	612205 Hravá cestička do školy a školky
O:	01 Hravá cestička do školy a školky
R:	61220501 Hravá cestička do školy a školky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podvalový chodník : 30,0		30,00000				
9	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny řiválních svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypoch, úprava terénu : 12,0	m <sup>2</sup>	12,00000	40,00	480,00	800-1	RTS 23/I
10	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zařízení bednění před poškozením stavebním provozem, ochrana 2 ks stromů : 8,0*2	m <sup>2</sup>	16,00000	270,00	4 320,00	823-1	RTS 23/I
11	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 16,00000	m <sup>2</sup>	16,00000	97,00	1 552,00	823-1	RTS 23/I
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přídržné práce</b>				<b>20 880,00</b>		
12	11210117R00	Pokácení stromů listnaté, průměr přes 700 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s rozřezáním a odstraněním větví a kmenů do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, slávající dřevina ke kácení : 1	kus	1,00000	8 280,00	8 280,00	823-1	RTS 23/I
13	11220117R00	Odstranění pařezů průměr přes 700 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu.	kus	1,00000	6 300,00	6 300,00	823-1	RTS 23/I
14	16230140R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	900,00	900,00	800-1	RTS 23/I
15	16230141R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů listnatých, průměru kmeně přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-1	RTS 23/I
16	16230142R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmeně přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	800-1	RTS 23/I
17	16230190R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započítaných 5 000 m přes 5 000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 700 do 900 mm s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	900,00	900,00	800-1	RTS 23/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 612205	Hravá cestička do školy a školky
O: 01	Hravá cestička do školy a školky
R: 61220501	Hravá cestička do školy a školky

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	162301918R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů Jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00 800-1	RTS 23/1
19	162301924R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů Jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	1 100,00 800-1	RTS 23/1
<b>Díl: 11a Přípravné a přidružené práce</b>							<b>21 103,50</b>	
20	113202111R00	Výrňání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek stávající obrubníky : 110,0	m	110,00000	71,70	7 887,00	822-1	RTS 23/1
21	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 20,0 :	t	29,70000	220,00	6 534,00	822-1	RTS 23/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
20, :							29,70000	
Součet : 29,70000								
22	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 5 km přes 5 km	t	89,10000	45,00	4 009,50	822-1	RTS 23/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
20, :							89,10000	
Součet : 89,10000								
23	979990103R00	Příplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	29,70000	90,00	2 673,00	801-3	RTS 23/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
20, :							29,70000	
Součet : 29,70000								
<b>Díl: 11b Přípravné a přidružené práce</b>							<b>12 697,50</b>	
24	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytí živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, lioušťka vrstvy 50 mm stávající chodník : 150,0	m2	150,00000	50,00	7 500,00	822-1	RTS 23/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
20, :							150,00000	
25	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 20,0 :	t	16,50000	44,00	728,00	822-1	RTS 23/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
20, :							16,50000	
Součet : 29,70000								

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 612205	Hrává cestička do školy a školky								
O: 01	Hrává cestička do školy a školky								
R: 61220501	Hrává cestička do školy a školky								
<b>P.č.</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena / MJ</b>	<b>Celkem</b>	<b>Ceník</b>	<b>Cen. soustava /</b>	<b>platnost</b>
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		24, :							
		Součet : 16,50000							
26	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	313,50000	9 00	2 821,50	822-1	RTS 23/1	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		24, :							
		Součet : 313,50000							
27	97999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kamenná a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z katalogu odpadů	t	16,50000	100,00	1 650,00	801-3	RTS 23/1	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		24, :							
		Součet : 16,50000							
<b>Díl: 11c</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>					<b>18 612,66</b>			
28	91973511R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů žvičnými, hloubky do 50 mm včetně spoteřeby vody	m	98,00000	77 60	7 604,80	822-1	RTS 23/1	
		kolem obrub : 98,0							
29	11315114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch žvičným, plochy do 500 m2 na jednom objektu	m2	49,00000	190,00	9 310,00	822-1	RTS 23/1	
		nebo úč. provádění prahu šířky 0,75 m ul. ležící 50 mm							
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opočetování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) žvičného krytu kolem překážek,							
		frézování vozovky kolem obrub : 98,0*0,5							
30	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenosti do 1 km	t	5,39000	44,00	237,16	822-1	RTS 23/1	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		29, :							
		Součet : 5,39000							
31	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	102,41000	9 00	921,69	822-1	RTS 23/1	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		29, :							

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 612205	Hravá cestička do školy a školky
O: 01	Hravá cestička do školy a školky
R: 61220501	Hravá cestička do školy a školky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centík	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------	--------------------------

Součet: : 102,41000

32	97990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17.03.02 z Katalogu odvětví	t	5,39000	100,00	639,00	801-3	RTS 23/1
----	-------------	---	---	---------	--------	--------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

29, :

Součet: : 5,39000

<b>Díl: 12</b>	<b>Sanace pláňe</b>					<b>37 620,00</b>		
----------------	---------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

33	12220201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profitech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. výměna podloží - předpoklad tl. 100 mm : 200,0*0,1	m3	20,00000	220,00	4 400,00	800-1	RTS 23/1
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------

34	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 20,00000	m3	20,00000	292,00	5 840,00	800-1	RTS 23/1
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

35	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 20,00000*10	m3	200,00000	21,00	4 200,00	800-1	RTS 23/1
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------

36	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 20,00000	m3	20,00000	162,00	3 240,00	800-1	RTS 23/1
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

37	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s indexem skupin třídy zhuštěných v plošných výškových kroužek Proctor-Standard ba 103 % P.S s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 20,00000	m3	20,00000	199,00	3 980,00	800-1	RTS 23/1
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

38	56344197R	šěrkorůf frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 20,00000*1,9	t	38,00000	420,00	15 960,00	SPCM	RTS 23/1
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	------	----------

<b>Díl: 16</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>					<b>47 161,42</b>		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

39	121101100R00	Sejmuti omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo tesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením odhummsování : 380,0*0,1	m3	38,00000	290,00	11 020,00	800-1	RTS 23/1
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	612205	Hravá cestička do školy a školky								
O:	01	Hravá cestička do školy a školky								
R:	61220501	Hravá cestička do školy a školky								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost		
40	18200111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovinné nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	200,00000	44,00	8 800,00	823-1	RTS 23/1		
		s urovňnutím povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, ohumusování : 200,0		200,00000						
41	181301101R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovinné v souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , iloušťka vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>	200,00000	60,00	12 000,00	800-1	RTS 23/1		
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovinné nebo ve svahu do 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 200,00000		200,00000						
42	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovinné nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	200,00000	20,00	4 000,00	823-1	RTS 23/1		
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 200,00000		200,00000						
43	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	6,18000	160,10	989,42	SPCM	RTS 23/1		
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 200,00000*0,0309		6,18000						
44	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovinné nebo na svahu 1:5	m <sup>2</sup>	200,00000	4,40	880,00	823-1	RTS 23/1		
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 200,00000		200,00000						
45	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovinné nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	200,00000	2,00	400,00	823-1	RTS 23/1		
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 200,00000		200,00000						
46	187101101R00	Nakládání, skládání, překládání neutěhleného výkopku nakládání výkopku do 100 m <sup>3</sup> , z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	18,00000	50,00	900,00	800-1	RTS 23/1		
		odhumusování : 380,0*0,1		38,00000						
		ohumusování : -200,0*0,1		-20,00000						
47	182701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	18,00000	292,00	5 256,00	800-1	RTS 23/1		
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 18,00000		18,00000						
48	199000001R00	Poplatky za skládku ornice,	m <sup>3</sup>	18,00000	162,00	2 916,00	800-1	RTS 23/1		
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 18,00000		18,00000						
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>75 185,00</b>				
49	56485111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, iloušťka po zhutnění 150 mm, kašpivo nesluvené	m <sup>2</sup>	365,00000	189,00	68 985,00	822-1	RTS 23/1		
		konstrukce chodníku : 365,0		365,00000						

## Položkový soupis prací a dodávek

S: 612205	Hravá cestička do školy a školky
O: 01	Hravá cestička do školy a školky
R: 61220501	Hravá cestička do školy a školky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	
50	56488111RT2	Podklad ze štěrkočhiti s rozprostitím a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm. Kamenivý deslapovené konstrukce sjezdu : 25,0	m2	25,00000	248,00	6 200,00	822-1	RTS 23/1	
				25,00000					
<b>Díl: 57</b>	<b>Kryty štěrkových a živitých komunikací</b>						<b>17 040,00</b>		
51	573231123R00	Postřik živitý spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,30 kg/m2 bez posypu kamenivem	m2	30,00000	18,00	540,00	822-1	RTS 23/1	
				30,00000					
52	577141112RT3	beton asfaltový s rozprostitím a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 18+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	30,00000	550,00	16 500,00	822-1	RTS 23/1	
				30,00000					
<b>Díl: 59</b>	<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>260 573,40</b>		
53	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	365,00000	300,00	109 500,00	822-1	RTS 23/1	
				365,00000					
54	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; sedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm konstrukce chodníku : 365,0	m2	383,25000	282,00	111 909,00	SPCM	RTS 23/1	
				383,25000					
55	596291111R00	lezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	130,00000	60,00	7 800,00	822-1	RTS 23/1	
56	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	20,00000	330,00	6 600,00	822-1	RTS 23/1	
				20,00000					
57	5924511911R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; červená; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	21,00000	426,90	9 006,90	SPCM	RTS 23/1	
				21,00000					
58	596715041R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 80 mm, osazené do lože z kameniva drté, tloušťky 40 mm konstrukce sjezdu : 5,0	m2	5,00000	330,00	1 650,00	822-1	RTS 23/1	
				5,00000					
59	592451157R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; sedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	5,25000	668,00	2 971,50	SPCM	RTS 23/1	
				5,25000					
						5,25000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	612205	Hravá cestička do školy a školky										
O:	01	Hravá cestička do školy a školky										
R:	61220501	Hravá cestička do školy a školky										
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník		Cen. soustava / platnost			
60	596291113R00	lezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	14,20000	60,00	1 138,00	822-1		RTS 23/1			
<b>Díl: 91</b>		<b>Do příluhující práce na komunikaci</b>				<b>180 432,24</b>						
61	916561111TV3	Osazení záhon. obrubníků do lože s opěrou, beton C20/25 nový záhonový obrubník : 157,0	m	157,00000	270 00	42 390,00			Vlastní			
62	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	158,57000	120,00	19 028,40	SPCM		RTS 23/1			
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 157,00000*1,01		158,57000								
63	917862111TV3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože , beton C20/25 nový silniční obrubník : 98,0	m	98,00000	308,00	30 184,00			Vlastní			
64	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	98,98000	164 00	16 232,72	SPCM		RTS 23/1			
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 98,00000*1,01		98,98000								
65	917932131R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm. , lože z betonu C20/25, bez dopravy přídlažby, nová přídlažba : 98,0	m	98,00000	180,00	18 620,00	822-1		RTS 23/1			
66	592162116R	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; přírodní	kus	197,96000	72 00	14 253,12	SPCM		RTS 23/1			
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 98,00000*2,02		197,96000								
67	918101111TV3	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb, beton C20/25 nový silniční obrubník a přídlažba : 98,0*0,5*0,1 nový záhonový obrubník : 157,0*0,2*0,1	m3	8,04000	3 000,00	28 944,00			Vlastní			
68	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár asfaltová záplivka kolem obrub : 98,0	m	98,00000	110,00	10 780,00	822-1		RTS 23/1			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>44 325,29</b>						
69	998223011R00	přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždičkový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	354,60233	125,00	44 325,29	822-1		RTS 23/1			
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,38,43,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, Součet : 354,60233		354,60233								
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesaišské</b>					<b>156 100,00</b>						

**Položkový soupis prací a dodávek**

S: 612205	Hravá cestička do školy a školky
O: 01	Hravá cestička do školy a školky
R: 61220501	Hravá cestička do školy a školky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
70	762520000RAA	Podvalový chodník z fošen tl. 40 mm, na hranoly 100/100 kotvené pomocí zemních vrtů	m2	31,62000	5 000,00	158 100,00	Vlastní

Roznášecí hranol fezivo dubové 100/100 (5,6x4,0+6,0x4) 46,4 mb kotvený do podkladu pomocí zemních vrtů, spoj, příložkami 700/100/4 mm

Fošna tl. 40 mm dubová s mezerami 3-5mm kotvené pevnostními vruty 80/8 povalový chodník : 5,6\*2,7+6,0\*2,75

31,62000

Díl: M46	Zemní práce při montáži					
71	460510321R01	Uložení kabelů do chráničky	m	22,00000	450,00	9 900,00
	chráničky VO : 6,0*2			12,00000		9 900,00
	chráničky PODA : 5,0*2			10,00000		

<b>Celkem</b>						<b>938 942,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------



## Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky


Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatelů, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 15.23 Hravá cestička do školy a školky			
1. Název:	Nejsou známi – vzejdou z interního výběrového řízení	Zemní práce, podkladní vrstvy, obrubníky, dlažby	40 %
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním			
Osoba oprávněná jednat za			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

## Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** (*nehodící se škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

Podpis osoby:



Titul, jméno, příjmení, funkce.

Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

Datum:

27.02.2023



# HARMONOGRAM PRACÍ

## Název stavby VZ 15.23 Hravá cestička do školy a školky

Popis prací a dodávek	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden
Předání a převzetí staveníště							
Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN							
ON							
Hravá cestička do školy a školky							
1 zemní práce							
11a, 11b, 11c přípravné a přidružené práce							
12 sanace pláně							
18 povrchové úpravy terénu							
56 podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
57 kryty štěrkových a živičných komunikací							
59 dlažby a předlažby komunikací							
91 doplňující práce na komunikaci							
99 staveništní přesun hmot							
762 konstrukce tesátské							
M46 zemní práce při montážích							
Předání a převzetí díla							

Ostrava 29.03.2023

Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel

